

**PRZEDMIAR ROBÓT GOL-00-007**

CPV:

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont drogi gminnej nr 14P Czerlin - Panigródz Gmina Gołańcz km  
0+000,00 - 1+823,00Obiekt: Droga gminna nr 14P Czerlin - Panigródz - gminna publiczna klasy "D"  
DojazdowaRodzaj robót: Drogowe - odtworzeniowe Czerlin- Panigródz tzw. Przysiółek  
ZygmuntowoLokalizacja: Obręb 0006 Czerlin działka nr 23  
woj. wielkopolskie powiat wągrowiecki jednostka ewidencyjna 302803\_5  
Gołańcz (W)Zamawiający: Gmina Gołańcz  
ul. dr P. Kowalika 2  
62-130 Gołańcz

PRZEDMIAR GOL-00-007

Strona 1

16-01-2023

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - wytyczenie robocze pasa drogowego z zastabilizowanym palikami drewnnymi malowanymi na żółto	km
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Długość L=1823,00m	<i>Obliczenie ilości</i>		1,82
A1	20	KNNR	N001-01-11-01-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy trasie dróg - wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km
						1,82
A1	30	Kalkulacja indywidualna		D-01.01.01a	Geodezyjne odtworzenie granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją punktów w sposób stały ( znaki graniczne typ 36a wraz ze świadkami betonowymi tych znaków) ( materiał kupuje wykonawca- świadek betonowy )	szt
						35,00
A1	40	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m <sup>2</sup>
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1823*2*1,50		5469,00
						5469,00
A1	50	KNR	231-14-02-05-01	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 4km	m <sup>2</sup>
						5469,00
A2	CPV 45233320-8: Podbudowa tłuczniowa i nawierzchnia zjazdów na pola					
A2	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni.	m <sup>2</sup>
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zjazdy	<i>Obliczenie ilości</i> 600,00		600,00
						600,00
A2	20	KNNR	N006-01-13-05-00	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm Wa24-2 F4 LA>=30	m <sup>2</sup>
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zjazdy	<i>Obliczenie ilości</i> 600		600,00
						600,00
A2	30	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie oczyszczonej nawierzchni bitumicznej z podbudową emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup>
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zjazdy	<i>Obliczenie ilości</i> 600,00		600,00
						600,00
A2	40	KNNR	N006-03-08-01-01	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąco-wyrównawcza AC16W grub 4 cm 100kg/m2	m <sup>2</sup>
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 600,00		600,00
						600,00
A2	50	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m <sup>2</sup>
						600,00

SYKAL-002567							
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			600,00		600,00
A2	60	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m²	600,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			600		600,00
A3	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg						
A3	10	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie oczyszczonj nawierzchni bitumicznej z podbudową emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m²	7474,30
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1	Ciąg główny		1823,0*4,10		7474,30
A3	20	KNNR	N006-03-08-01-01	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążaco-wyrównawcza AC16W grub 4 cm 100kg/m2	m²	7474,30
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			1823*4,10		7474,30
A3	30	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążąc0-wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m²	7292,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			1823,0*4		7292,00
A3	40	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m²	7292,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			1823,0*4		7292,00
A4	CPV 45233320-8: Wykonanie obustronnego pobocza tłuczniowego						
A4	10	KNNR	N006-01-13-05-00	D-06.03.01a	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5mm KŁSM grub 10 cm WA24-2 F4 LA>=30 przy drodze gminnej	m²	2734,50
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			1823*2*0,75		2734,50
A5	CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe						
A5	10	KNR	201-02-23-01-00	D-06.04.01	Odtworzenie istniejących płytkich rowów przydrożnych do 1,5 m³ objętości na 1 m rowu koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 z rozplantowaniem na miejscu przy drodze powiatowej na styku z droga gminną	m³	1823,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			1823*2*0,5		1823,00
A5	20	KNR	201-04-21-02-00	D-06.04.01	Wykopy rowów i kanałów po koparkach grub do 15 cm w gruncie kat 1-2	m³	546,90
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			1823*0,15*2		546,90
A5	30	KNR	404-11-03-01-00	D-06.04.01	Załadunek nadmiaru ziemi koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m³	1276,10
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			1823-546,90		1276,10
A5	40	KNR	404-11-03-04-00	D-06.04.01	Transport nadmiaru ziemi samochodem wywrotką na odległość do 5 km	m³	1276,10