


Szczegóły lokalizacji trójnika/czwornika na pionie Ks
rysunek typowy odczytywa wspólnie z rozwinięciem pionu
Skala 1:5



Zaleca się aby wszystkie podejścia do WC włączone były do odrębnego trójnika na pionie. Trójnik pod WC należy pozostawić w stropie, aby wyjście z kolana było tuż nad nim (wg szczegółu montażowego).
W rozwiązaniach zastosowano trójniki montowane 70cm poniżej poziomu kondygnacji, do której odnogi włączona będzie wanna, natrys, bidet, umywalka.
Przy przewodach oddalonych od pionu więcej niż 3m stosować rury dn75 PVC.

————— instalacja kanalizacji sanitarnej
----- istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej PCV

Biuro Projektowe "OWiS" Grzegorz Głuszczyk ul. Pułtуска 30, 06-456 Ojrzeń e-mail: grzegorz.gluszczyk@wp.pl tel. 668-050-429		
Opracowanie:	PROJEKT WYMIANY Instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.	Faza projektu: PW
Adres inwestycji:	96-300 Żyrardów ul. 1 Maja 52 dz. nr ewid. 4022/7 obręb 0004	Skala: 1 : 100
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 5 96-300 Żyrardów	Data: 04.2023
Tytuł rysunku:	Rozwinięcie pionów kanalizacji sanitarnej.	Nr rys: 7
Projektował : mgr inż. Grzegorz Głuszczyk	Nr uprawnień MAZ/0254/PWOS/10 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	Podpis