

**Zamawiający:**

Gmina Niebylec  
38-114 Niebylec 170

**Wykonawca:**

Nazwa (firma):

Adres:

**Remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie Gminy Niebylec****KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2000		
2	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	2000		
3	D.04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną	Mg	350		
4	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	25		
<b>II</b>	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
5	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm	m2	4500		
6	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm	m2	2000		
<b>III</b>	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7	D.06.03.01	Ścięcie poboczy ziemnych	m2	2000		
<b>Razem netto:</b>						
<b>Podatek VAT :</b>						
<b>Łączna wartość brutto:</b>						