

UWAGI

RYUNKI ARCHITKTURY ROPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I WYTTCZYMI BRANŻOWYMI.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIEN I MONTAŻU, WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU
MONTAŻU.

ROZWIĄZANIA ODBIEGAJĄCE OD PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH
ROZWIĄZAŃ W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI
PROJEKTANTA I INWESTORA.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCJE WYNIKAJĄCE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI WPLYWAJĄCYCH MA WYGLĄD I ZASADĘ FUNKCJONOWANIA «BLĄ» A TAKŻE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE MUSZA BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z RZECZOZNAWCĄ PGŻ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ WYKONAWCĘ I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DOKUMENTACJĄ – PO STRONIE WYKONAWCY.

W ZAKRESIE WYKONAWCY SĄ WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.

WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.

WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO ŁAZIENEK MUSZĄ POSIADAĆ ATEST IP44 ORAZ BYĆ ZAMONTOWANE W SPOSÓB NIE STWARZAJĄCY ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU.


NATEŻENIE OŚWIETLENIA W ŁAZIENCE POWINNO WYNOŚIĆ 150 LUKSÓW ORAZ 350 LUKSÓW PRZY LUSTRZE

WSZYSTKIE OKŁADZINY MEBLI POWINNY SPEŁNIAĆ WARUNEK TRUDNOZAPALNOŚCII NIE POWINNY BYĆ INTENSYWNIIE DYMIAĆE


WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY
ODŁAMYWANIU, ŚCIERANIU I OBRZYNIANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE ZAPEWNIĄCY
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

WSZYSTKIE MIEJSCA W ŚCIANACH GIK, W KTÓRYCH BĘDĄ MOCOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE PRZENOSZENIU DUŻYCH OBCIĄŻEŃ TYPU CHWYT I SIEDZISKO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWINNY BYĆ WZMOCNIONE.

!!! OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEŻY CZYTAĆ ZGODNIE Z LISTĄ MATERIAŁÓW
STANOWIĄCA INTEGRALNA CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO !!!



RZUT



WIDOK A-A

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA" W ŚWIDOUJŚCIU			
NAZWA RYSUNKU:		ARCHITEKTURA - PIĘTRO 1 ZABUDOWA MEBLOWA 5	
mgr inż. arch. BOŻENA OLEŚ inż. arch. MAŁGORZATA KNUTH mgr inż. arch. ARKADIUSZ REJNIAK			
NUMER RYSUNKU:		DRAWING N	
<h1>W_700064_A_501_05_00</h1>			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NR PROJEKTU: 700064		SKALA: 1 :20	DATA: 09.02.2023
			INDEX: 00