


# PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50



- D1**
- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
  - styropap EPS 100-037 gr. 12cm
  - ist. wyłewka betonowa
  - ist. płyta korkowa

- D2**
- płyta GKF gr. 1,25cm
  - rusztowanie stalowe ocynkowane gr. 5,5cm

- S1**
- istniejąca ściana gr. 25cm
  - styropian EPS 70-038 gr. 10cm
  - tynk silikonowy

- S2**
- istniejąca ściana gr. 25cm
  - abizol R+P
  - styrodur 5cm
  - tynk żywiczny marmolit

- S3**
- istniejąca ściana gr. 25cm
  - abizol R+P
  - styrodur 5cm
  - folia kubełkowa

- P1**
- płytki gresowe
  - wyłewka cementowa gr. 6cm zbrojona
  - siatką z prętów Ø3cm o oczkach 15x15cm
  - styropian EPS 100-037 gr. 3cm
  - 2x folia
  - chudy beton C12/15 gr. 12cm
  - istniejący grunt o stopniu zagęszczenia I<sub>p</sub>>0,95 gr. 15cm

- P2**
- warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8cm
  - podsypka cement.-piaskowa gr. 5cm
  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
  - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o stopniu zagęszczenia I<sub>p</sub>>0,95 gr. 15cm

- P3**
- kostka brukowa betonowa gr. 6cm
  - podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
  - kruszywo łamane gr. 10cm

<b>Pracownia Projektowa</b> <b>ZDZIŚŁAW ŻURECKI</b> 37-464 Stalowa Wola ul. Poziomkowa 14			
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa budynku magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania jego części na kotłownię gazową 37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katyńla 63		Branża: Architektoniczno-budowlana	
Inwestor: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 05-220 Zielonka		Nazwa rysunku: Przekrój A-A	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Bartosz Łukasiewicz	9/PKOKK/2018	Stadium: P.AB.
Sprawdzający	mgr inż. arch. Marek Gierulski	29/Tbg/93	Nr rys. 3A Data: 03.2023