

PRZEDMIAR

BUDOWA ULIC MIŁOSZA, MALINOWSKIEGO I CZĘŚCI KOMARA
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł	Wartość zł
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.01.01.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ODTWORZENIEM TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,43		
	D-01.02.01.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USUNIĘCIEM LUB OCHRONĄ DRZEW I KRZEWÓW				
2		Karczowanie drzew o średnicy 66 cm wraz z frezowaniem i oczyszczeniem terenu	szt.	1,0		
	D-01.02.02.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZDJĘCIEM WARSTWY HUMUSU				
3		Zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm wraz z załadunkiem i transportem do 20km wraz z kosztami składowania i utylizacji	m3	291,0		
	D-01.02.04.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ROZBIÓRKĄ ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW				
4		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm	m2	68,0		
5		Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych o gr. 15 cm	m2	1 806,0		
6		Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych typu meba o gr. 8 cm	m2	16,0		
7		Rozbiórka nawierzchni z trylinki o gr. 12 cm	m2	11,0		
8		Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych	m2	37,0		
9		Rozbiórka nawierzchni z tłucznia o gr. 15 cm	m2	48,0		
10		Rozbiórka krawężnika betonowego	mb	12,0		
11		Rozbiórka krawężnika kamiennego	mb	36,0		
12		Rozbiórka obrzeża betonowego	mb	38,0		
13		Wywóz kruszywa betonowego z rozbiórki wraz z załadunkiem i transportem do 20 km wraz z kosztami składowania i utylizacji	m3	290,0		
14		Rozbiórka ław podkrawężnikowych betonowych	m3	3,3		
	D-02.01.01.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM WYKOPÓW				
15		Wykopy wraz z załadunkiem i transportem mas ziemnych na odkład Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m3	2 999,0		
	D-02.03.01	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NASYPÓW				
16		Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego	m3	330,0		
	D-03.06.01	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z REUGULACJĄ ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH				
17		Regulacja pionowa studni i wpustów (wraz z kosztem zakupu i wymiany elementów żeliwnych)	szt.	28,0		
18		Regulacja pionowa zasuw (wraz z kosztem zakupu i wymiany skrzynek do zasuw wodociągowych i gazowych)	szt.	31,0		
	D-04.01.01.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
19		Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego	m2	5 152,0		
	D-04.04.02.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PODBUDOWĄ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ				
20		Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm	m2	2 797,0		
21		Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR o gr. 25 cm	m2	3 106,0		

URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

	D-04.05.01	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU LUB KRUSZYWA				
22		Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 o gr. 20 cm	m2	2 729,0		
23		Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 o gr. 25 cm	m2	2 046,0		
	D-05.03.23.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
24		Kostka betonowa z fazą TT o gr. 8 cm z podsypką cementowo piaskową 1:4 o gr. 3 cm, szara	m2	2 362,0		
25		Kostka betonowa TT z fazą o gr. 8 cm z podsypką cementowo piaskową 1:4 o gr. 3 cm, grafitowa	m2	435,0		
	D-07.01.01	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OZNAKOWANIEM POZIOMYM				
26		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą	m2	50,0		
	D-07.02.01	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OZNAKOWANIEM PIONOWYM				
27		Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych średnicy 60 cm	szt.	13,0		
28		Przymocowanie tarcz znaków drogowych	szt.	12,0		
29		Przymocowanie tabliczek do znaków drogowych	szt.	2,0		
30		Przymocowanie tarcz tymczasowych	szt.	3,0		
	D-08.01.01	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KRAWĘŻNIKÓW				
31		Krawężnik kamienny wyniesiony 15x30x100 cm	mb	663,0		
32		Krawężnik kamienny najazdowy 15x22x100 cm	mb	266,0		
33		Ława betonowa pod krawężnikiem	m3	60,7		
	D-08.01.03	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM OPORNIKÓW				
34		Opornik kamienny 12x25 cm	mb	340,0		
35		Ława betonowa pod oporniki	m3	6,1		
	D-08.02.01.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM CHODNIKÓW				
36		Płytki betonowe 30x30 cm, szare płukane	m2	1 611,0		
	D-08.03.01.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM OBRZEŻY				
37		Obrzeże kamienne 8x30x100 cm	mb	714,0		
	D-09.01.01	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZIELENI DROGOWEJ				
38		Nasadzenia drzew z pielęgnacją	szt.	2,0		
39		Humusowanie z obsianiem trawą i pielęgnacją	m2	183,0		
	D-10.00.00.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z INNYMI ROBOTAMI				
40		Wykonanie georusztu dwuosioowego	m2	3 416,0		
41		Ułożenie geotkaniny polipropylenowej	m2	3 416,0		
				RAZEM KWOTA NETTO:		
				Podatek VAT 23%:		
				RAZEM KWOTA BRUTTO:		

STARSZY INSPEKTOR

 Joanna Falasa

10.08.2023r.