
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, modernizacja drogi gminnej nr 115166R w m. Wojaszówka

ADRES INWESTYCJI: Wojkówka

INWESTOR: Gmina Wojaszówka

ADRES INWESTORA: 38-471 Wojaszówka 115

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa

Skalski Paweł - inspektor d/s drogownictwa i zamówień publicznych

DATA OPRACOWANIA: 25.03.2024

POZIOM CEN: IV kwartał 2022 r.
Sekocenbud, BISTYP

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU 0,00 zł

VAT:

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS: Przebudowa, modernizacja drogi gminnej nr 115166R w m. Wojaszówka							
1		Roboty rozbiórkowe, wymiany przepustów					
1 d.1	KNR 2-01 0209-02	Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr. 20 cm na całej szerokości wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km	m3	100 * 0,3 * 0,2 = 6,000	0,00	0,00	0,0000%
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	580,000	0,00	0,00	0,0000%
3 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	2,000	0,00	0,00	0,0000%
4 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Roboty rozbiórkowe, wymiany przepustów						0,00	0,0000%
2		Parking					
5 d.2	KNR-W 2- 01 0203-02 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	440,8 * 0,1 = 44,080	0,00	0,00	0,0000%
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m3	440,8 * 0,1 = 44,080	0,00	0,00	0,0000%
7 d.2	KNR 2-31 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym	t	0,150 * 440,8 = 66,120	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Parking						0,00	0,0000%
3		Nawierzchnia					
8 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	130 * 4,0 + 440,8 + 60 = 1 020,800	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Nawierzchnia						0,00	0,0000%
4		Pobocza i rowy					
9 d.4	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocza	m2	110 * 0,5 = 55,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Pobocza i rowy						0,00	0,0000%
Kosztorys netto						0,00	
VAT 23 %						0,00	
Kosztorys brutto						0,00	