

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, modernizacja drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 199/11, 496/6,  
491/2, 495/2 w m. Wojaszówka

ADRES INWESTYCJI: Wojaszówka

INWESTOR: Gmina Wojaszówka

ADRES INWESTORA: 38-471 Wojaszówka 115

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa

Skalski Paweł - inspektor d/s drogownictwa i zamówień  
publicznych

DATA OPRACOWANIA: 14.02.2024

---

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU 0,00 zł

VAT:

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przebudowa, modernizacja drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 199/11, 496/6, 491/2, 495/2 w m. Wojaszówka

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
<b>KOSZTORYS: Przebudowa, modernizacja drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 199/11, 496/6, 491/2, 495/2 w m. Wojaszówka</b>							
<b>1</b>							
1 d.1	KNR 2-01 0209-02	Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr. 20 cm na całej szerokości wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km	m3	(260 * 0,2 * 0,1) * 2 = 10,400	0,00	<b>0,00</b>	0,0000%
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	12,000	0,00	<b>0,00</b>	0,0000%
3 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	260 * 3,0 = 780,000	0,00	<b>0,00</b>	0,0000%
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	260 * 3,0 = 780,000	0,00	<b>0,00</b>	0,0000%
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	260 * 3,0 = 780,000	0,00	<b>0,00</b>	0,0000%
6 d.1	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego o gr. 10 cm - uzupełnienie poboczy	m2	(260 * 0,2) * 2 = 104,000	0,00	<b>0,00</b>	0,0000%
<b>Razem dział:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Kosztorys netto</b>						<b>0,00</b>	
<b>VAT 23 %</b>						<b>0,00</b>	
<b>Kosztorys brutto</b>						<b>0,00</b>	