
**PRZEDMIAR - ZAGOSPODAROWANIE PLACU PUBLICZNEGO PO-
MIĘDZY UL. SZEWSKĄ , NIEPODLEGŁOŚCI , SĄDOWĄ I RYNEK W
BARLINKU NA TERENIE DZIAŁEK NR EWID. 205/10;205/11 OBR. 2 BARLI-
NEK , GMINA BARLINEK , W ZAKRESIE PRZYŁĄCZY DZ. NR
207 W BARLINKU**

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PLACU PUBLICZNEGO POMIĘDZY UL. SZEWSKĄ , NIEPODLEGŁOŚCI ,
SĄDOWĄ I RYNEK W BARLINKU NA TERENIE DZIAŁEK NR EWID. 205/10;205/11 OBR. 2 BARLI-
NEK , GMINA BARLINEK , W ZAKRESIE PRZYŁĄCZY DZ. NR 207 W BARLINKU
ADRES INWESTYCJI : BARLINEK
INWESTOR : GMINA BARLINEK
ADRES INWESTORA : 74-320 BARLINEK UL. NIEPODLEGŁOŚCI 20
DATA OPRACOWANIA : 12.10.2021

NARZUTY

koszty ogólne [Ko]
koszty zaopatrzenia [Kz]
zysk [Z]
vat [V]

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Prace rozbiórkowe							
1 d.1	KNR 2-31 0511-03 analogia	Rozbiórka starych nawierzchni z przewiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub do utylizacji Krotność = 0.1		m ²	800		
2 d.1	KNR 2-21 0110-09	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 41-65 cm		szt.	7		
3 d.1	KNR 4-01 0108-02 analogia	Wywóz drewna i korzeni		m ³	19		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2		Nawierzchnia utwardzona					
4 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm		m ²	221.27+ 198.23+ 319.38+ 4.83+93.03 = 836.740		
5 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 7		m ²	221.27+ 198.23+ 319.38+ 4.83+93.03 = 836.740		
6 d.2	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III wraz z utylizacją		m ³	836.74* 0.55 = 460.207		
7 d.2	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.		m ²	836.74		
8 d.2	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 17		m ²	836.74		
9 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm		m ²	836.74		
10 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej-Kostka brukowa betonowa 8cm - np. BETARD PIANOLA		m ²	221.27		
11 d.2	KNR 2-31 0509-03 ANA- LOGIA	Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych kwadratowych---np. BETARD BULVAR 100x50x8		m ²	319.38		
12 d.2	KNR 2-31 0509-03 ANA- LOGIA	Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych kwadratowych---np. BETARD JOMB 75X100X12,5		m ²	93.03		
13 d.2	KNR 2-31 0509-03 ANA- LOGIA	Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych kwadratowych---np. BETARD SCALA 95x80x13-jasno-szare		m ²	4.83		
14 d.2	KNR 2-31 0204-05 ana- logia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.8 cm -----KRU-SZYWO ŁAMANE NP. HANSEGRAND -JASNO-SZARE		m ²	198.23		
15 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		m	50.31		
16 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki		m ³	50.31*0.2* 0.15 = 1.509		
17 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej		m	50.31		
18 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		m	331.44		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Zieleń CPV 45111291-4						
19 d.3	KNR 2-01 0505-04	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III		m ²	562.28+ 233.64 = 795.920		
20 d.3	KNR 4-01 0108-05 ANALOGIA	Przywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km -humus		m ³	795.92*0.1 = 79.592		
21 d.3	KNR 2-21 0218-03	Mechaniczne rozścielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie płaskim		m ³	79.592		
22 d.3	KNR 2-21 0401-02 ANAL	Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III		m ²	562.28+ 233.64 = 795.920		
23 d.3	KNR 2-21 0703-01	Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim		m ²	562.28+ 233.64 = 795.920		
24 d.3	KNR 2-21 0209-01 analogia	Ręczne rozrzucenie kory---11,70m3		ha	0.234		
25 d.3	KNR 2-21 0320-04	Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o średnicy do 1,2m z zaprawą dołów-----klon zwyczajny		szt	2		
26 d.3	KNR 2-21 0320-04	Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o średnicy do 1,2m z zaprawą dołów-----klon czerwony		szt	4		
27 d.3	KNR 2-21 0320-04	Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o średnicy do 1,2m z zaprawą dołów-----rabaty - lawenda wąskolistna		szt	168		
28 d.3	KNR 2-21 0320-04	Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o średnicy do 1,2m z zaprawą dołów-----rabaty - kostrzewa siwa		szt	360		
29 d.3	KNR 2-21 0320-04	Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o średnicy do 1,2m z zaprawą dołów-----rabaty - kostrzewa Gautiera		szt	324		
30 d.3	KNR 2-21 0320-04	Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o średnicy do 1,2m z zaprawą dołów-----rabaty - Trzcinnik ostro kwiatowy		szt	20		
31 d.3	KNR 2-21 0320-04	Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o średnicy do 1,2m z zaprawą dołów-----rabaty - Rozplenica japońska		szt	208		
32 d.3	KNR 2-21 0320-04	Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o średnicy do 1,2m z zaprawą dołów-----rabaty - Hakonechloa smukła Aureola		szt	155		
33 d.3	KNR 2-21 0320-04	Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o średnicy do 1,2m z zaprawą dołów-----rabaty - Miskant chiński Zebrinus		szt	105		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Mała architektura							
34	kalkulacja d.4 własna	Siedzisko betonowe owalne DOSTAWA I MONTAŻ -np. BETARD PUFA		szt	3		
35	kalkulacja d.4 własna	Siedzisko wielokształtne DOSTAWA I MONTAŻ -np. BETARD ROZGWIAZDA		szt	3		
36	kalkulacja d.4 własna	Ławki DOSTAWA I MONTAŻ -np. BETARD CLASSIC		szt	10		
37	kalkulacja d.4 własna	Donice DOSTAWA I MONTAŻ -np. BETARD QU-ATTRO		szt	4		
38	kalkulacja d.4 własna	Kosze na śmieci DOSTAWA I MONTAŻ -np. NAVAN 003357		szt	3		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Fontanna						
39 d.5	kalkulacja własna	Dostawa i montaż fontanny , wykonanie podświetlenia , podłączenie wody i prądu z szafą elektryczną , wykonanie projektu , rozruch i szkolenie obsługi -Fontanna "MOKRY CHODNIK"---komplet zgodnie z zestawieniem od producenta		kpl	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Zewn. inst. wody							
40 d.6	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym 2*1*1 do przewiertu		m ³	9*0.8*1.8+ 2*1*1.5*1 = 15.960		
41 d.6	KSNR 11 0402-02	Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 100 mm w gruntach kat. III-IV		m	7		
42 d.6	KSNR 4 1301-03	Kanale rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr.10cm --PODSYPKA POD RURY		m ²	0.5*9 = 4.500		
43 d.6	KSNR 4 1301-03	Kanale rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15--NA RURY cm		m ²	9*0.5 = 4.500		
44 d.6	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi		m	9		
45 d.6	KNR-W 2-18 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.40mm		m	16		
46 d.6	KNR-W 2-18 0517-02 analiza	Studzienki kanalizacyjne systemowe -- studnia wodomierzowa kompletna fi 600mm		szt	1		
47 d.6	KNR-W 2-18 0517-02 analiza	Studzienki kanalizacyjne systemowe -- studnia z elektrozaworem i filtrem piaskowym kompletna fi 600mm		szt	1		
48 d.6	kalkulacja własna	Wykonanie wcinki do sieci- montaż zasowy , ze skrzynką		kpl	1		
49 d.6	KNR-W 2-18 0705-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)		próba	1		
50 d.6	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm		odc.200m	1		
51 d.6	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm		odc.200m	9/200 = 0.045		
52 d.6	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV		m ³	15.96		
53 d.6	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III		m ³	15.96		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
7 Oświetlenie zewnętrzne							
54	KNR 2-01 d.7 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III		m	155		
55	KNR 5-10 d.7 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m		m	155*2 = 310.000		
56	KNR 2-01 d.7 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III		m	155		
57	KNR 5-10 d.7 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie		m	22		
58	KNR 5-10 d.7 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych--YAKY 3x16		m	175		
59	KNR 5-10 d.7 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych- do fontanny YKY3x6		m	65		
60	KNR 5-08 d.7 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2		m	155		
61	KNR 5-08 d.7 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2		szt.	9		
62	KNR 2-01 d.7 0707-03	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 10*0.5*0.5*1		m ³	10*0.5*0.5* 1 = 2.500		
63	KNR 5 0401- d.7 03	Szafka pomiarowa TO		kpl.	1		
64	KNR 5 1001- d.7 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg		szt.	9		
65	KNR 5-10 d.7 0603-01	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 3-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych		szt.	2		
66	KNR 5-10 d.7 0604-01	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych		szt.	4		
67	KNR 5 1003- d.7 01	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika		kpl.przew.	9		
68	KNR 5 1004- d.7 01	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na słupie		szt.	9		
69	KNR-W 5-08 d.7 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy		pomiar	9		
70	KNR-W 5-08 d.7 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar		pomiar	20		
71	KNR-W 5-08 d.7 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy		pomiar	9		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu							
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Wartość narzutów kosztorysu nie objętych podatkiem VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset i 47/100 zł