



**LEGENDA:**

— przyłącze i sieć ciepłownicza objęte postępowaniem przetargowym

**UWAGA:**

Rzeczność postępowania dla zadań 2 i 3 obejmuje:

- wykonanie przyłącza i sieci ciepłowniczej od punktu włączenia T1 do załamania Z-6 (wraz z montażem muf końcowych),
- montaż rur osłonowych stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie 2xØ355,6x7,1, L=12,0m pod wjazdem do garaży. Rury należy ułożyć podczas wykonania przyłącza i sieci ciepłowniczej na rzędnych pokazanych w PZT na rysunku nr 4 (profil podłużny). Przed zasypaniem końce rur należy zaślepić (szczegóły do ustalenia na budowie).