


ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DC. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]
NS1	1	øPE 140	1500.0	S235	2	3.00	12.90	19.35	0.55	0.83	1.65
OGÓŁEM											
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%											
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%											
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%											
RAZEM:											
WYKONAĆ: x 2											
								38.70	0.55	0.83	1.65
								38.7			1.65
								0.7			0.03
								0.77			0.03
								0.58			0.02
								40.75			1.73
								81.5			3.46



- KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT:
- 1) ZAMUROWANIE CZĘŚCI OTWORU ISTNIEJĄCEGO
 - 2) PODSTEMPLOWANIE OBUSTRONNE STROPU
 - 3) USUNIĘCIE NADPROŻA ISTNIEJĄCEGO
 - 4) MONTAŻ NADPROŻA (BELEK STAŁOWYCH)
 - 5) WYBURZENIE ŚCIANY POD ZAMONTOWANYM NADPROŻEM
 - 6) WYKOŃCZENIE OTWORU

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110TEL/FAX (067)2137075; 3512757

Inwestor:

POWIAT PILSKI

Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła

nazwa zamierzenia budowlanego:

POWIATOWE ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- WYKONANIE 2 OTWORÓW W ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH

adres zamierzenia budowlanego:

Piła, ul. Rydygiera 23

działka nr 133/2

obręb ewidencyjny : 0024 PIŁA

jednostka ewidencyjna : 301901_1, PIŁA

projektant:

mgr inż. Aleksander Witkowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewiden. WKP/0022/PWOK/16

sierpień 2023

sprawdzający:

mgr inż. Henryk Wróbel

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewiden. UAN-8345/904/85

sierpień 2023

tytuł rysunku:

RZUT

nr rysunku: PT-K-1104-23-01

branża: konstrukcja

etap projektowania: projekt techniczny

data opracowania: sierpień 2023

skala: 1:50