

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. OKŁADZINY ŚCIAN I PODŁÓG Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-2806-05-050	(z. VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm krotność= 1,000	m2	145,020
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2809-0301-040	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES 15x15cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub. warstwy 3mm w pomieszczeniach opowierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,000	m	3,540
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2803-02-050	Licowanie ścian o powierzchni ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLASo grubości warstwy 3 mm (Orgbud W-wa) krotność= 1,000	m2	60,790

2. ROBOTY MALARSKIE

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-070-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich. Fluatowanie krotność= 1,000	m2	360,230
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-050-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania krotność= 1,000	m2	360,230

Tabela elementów

Lp.	Nazwa
1.	OKŁADZINY ŚCIAN I PODŁÓG Z PŁYTEK CERAMICZNYCH <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 524,2418
2.	ROBOTY MALARSKIE <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 84,6541