

Opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIAR ROBÓT				
Utwardzenie drogi gruntowej Frank - Łązek				
LP.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1.	KNR 2-010119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,5
2.	KNR 2-310101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 33 cm. 500 m x 4m	m2	2000,00
3.	KNR 2-310104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	2000,00
4.	KNR 2-250407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa z wypełnieniem piaskiem	m2	2000,00
5.	KNR 4-010108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km grunt.kat. I-II	m3	660,00
6.	Kalkulacja własna	Wykonanie wytyczenia geodezyjnego przebiegu drogi oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	szt	1,00

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- 45200000–9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000–8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000–9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233100–0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
- 45233120–6 Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233123–7 Roboty w zakresie budowy dróg podrzędnych

Przedmiotem zamówienia jest **Utwardzenie drogi gruntowej między miejscowością Frank a miejscowością Łązek** polegające na ułożeniu nawierzchni z płyt Yomb na długości 500m i szerokości 4m- łączna powierzchnia utwardzenia wynosi 2000 m². Inwestycja obejmuje działkę nr 86 położoną w obrębie ewidencyjnym Iwiczno, gmina Kaliska. Przed wykonaniem robót należy dokonać odszukania punktów granicznych nieruchomości objętych przedsięwzięciem. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz przepisami i wytycznymi. Materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty. Roboty związane z utwardzeniem należy odpowiednio oznakować a po zakończeniu każdej dniaówki roboczej umożliwić dojazd na pobliskie nieruchomości.

W ramach oferowanej ceny Wykonawca musi opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz ustawić oznakowanie zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Przedmiar robót został opracowany celem ustalenia wstępnego zakresu prac do wykonania. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezgodności przedmiarów robót z dokumentacją projektową i stanem rzeczywistym.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty co najmniej 2 dni przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia szczegółowego kosztorysu ofertowego dla Zamawiającego.

Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanego przedmiotu zamówienia.