

## **Załącznik nr 1 do umowy**

### **Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż bramy wjazdowej do Oddziału Usług Komunalnych "EKO-REGION" sp. z o. o. w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7. Zakres prac został określony w załączniku nr 1 do umowy.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę oraz Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 do umowy.

### **Założenia dla planowanej do wykonania przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego bramy wjazdowej:**

- brama przesuwana,
- wypełnienie bramy ze sztachet metalowych pionowych - przerwa pomiędzy poszczególnymi sztachetami 2-3 cm
- brama samonośna wysięgnikowa,
- światło przejazdu 6 metrów,
- profil bramowy (prowadnica dolna) 80 mm x 80 mm x 5 mm - 8mb,
- wysokość bramy 160 cm,
- rama główna bramy 40 mm x 80 mm x 3 mm i 40 mm x 60 mm x 3 mm,
- stężenia/kratownica z profilu 40 mm x 60 mm x 3 mm,
- wózki jezdne 6 rolkowe - 2 komplety,
- podpora tylna stabilizująca skrzydło po jej otwarciu,
- cała konstrukcja ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor antracyt, lub grafit,
- zamykanie bramy na zamek,
- brama bez napędu elektrycznego - otwierana i zamykana ręcznie,
- ława fundamentowa pod bramę o minimalnych wymiarach 60x100x250 cm, zalana betonem klasy C20/25,
- miejsce montażu bramy ustalone z Zamawiającym w dniu przekazania placu wykonania przedmiotu umowy.

### **Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego:**

1. Wykonawca zdemontuje istniejącą bramę i przetransportuje ją we wskazane przez Zamawiającego miejsce w obrębie Oddziału Usług Komunalnych w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7. Zdemontowana brama stanowi własność Zamawiającego.
2. Zawiasy do istniejącej bramy, zamontowane w słupkach ogrodzeniowych należy uciąć na płasko i zamaskować miejsca po zawiasach.
3. Wykonawca wykona ławę fundamentową, z betonu C20/25, niezbędną do prawidłowego posadowienia bramy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do demontażu kostki brukowej w obrębie wykonywanej ławy fundamentowej oraz odtworzenia nawierzchni wokół ławy fundamentowej po jej wykonaniu.
5. Montaż bramy przesuwnej.

**Zakres prac obejmuje po stronie Wykonawcy dostawę i montaż kompletnej bramy wjazdowej opisanej w niniejszym załączniku, w tym dostarczenie wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do jego wykonania.**

Zamawiający:

Wykonawca: