

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 1634/2) w miejscowości Płazów

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek
1	Roboty przygotowawcze		
1.1	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,564
2	Roboty ziemne		
2.1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości średnio 10cm. Materiał z urobku do wykorzystania na obsypki oraz do wywozu w miejsce wskazane przez inwestora. Km 0+000 - 0+564	m ²	2353,000
3	Roboty nawierzchniowe		
3.1	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - piasek do Rm=2,5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Ilość jak w poz. 2.1	m ²	2353,000
3.2	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 - gr. 10cm	m ²	2353,00
4.3	Uzupełnienie poboczy kruszywem 0-31,5 gr. 8 cm, szerokość 0,75m 564mb x 0,75m x 2 = 864m ²	m ²	846,00

Sporządził: