
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45442100-8	Roboty malarskie
45262300-4	Betonowanie
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI: DOM STUDENCKI Nr 7
ADRES INWESTYCJI: Sopot ul.Armi Krajowej 111
NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Gdański
ADRES INWESTORA: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Krzysztof Kołakowski

DATA OPRACOWANIA: 27.02.2024r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
27.02.2024r.

Data zatwierdzenia

Roboty remontowe w DS-7 wg planu remontów na 2024rok

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty remontowe w DS-7 wg planu remontów na 2024rok						
1			Malowanie p. pokoi i pokoi w 5 segmentach mieszkalnych dużych - 10 łączników + 10 pokoi			
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	SST nr 1/II-B-2024-KK	Zabezpieczenie podłóg i mebli - folią	m2		
			210	m2	210,000	
					RAZEM	210,000
2 d.1	KNR 4-01 1216-02	SST nr 1/II-B-2024-KK	Zabezpieczenie podłóg - usunięcie foli po malowaniu	m2		
			210	m2	210,000	
					RAZEM	210,000
3 d.1	KNR 4-01 1204-08	SST nr 1/II-B-2024-KK	Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m2		
			910	m2	910,000	
					RAZEM	910,000
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	SST nr 1/II-B-2024-KK	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
			910	m2	910,000	
					RAZEM	910,000
5 d.1	KNR 4-01 1204-0102	SST nr 1/II-B-2024-KK	Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - lateksowymi	m2		
			210	m2	210,000	
					RAZEM	210,000
6 d.1	KNR 4-01 1204-0202	SST nr 1/II-B-2024-KK	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi	m2		
			700	m2	700,000	
					RAZEM	700,000
7 d.1		SST nr 1/II-B-2024-KK	Przestawianie mebli i roboty porządkowe	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.1		SST nr 1/II-B-2024-KK	Roboty porządkowe	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Wymiana wykładziny na korytarzach z linoleum na kafle (gres) na parterze			
9 d.2	KNR 4-01 0815-08	SST nr 1/II-B-2024-KK	Demontaż listew przyściennych z drewna iglastego - zerwanie listew - analogia zerwanie cokołu z PVC	m		
			55	m	55,000	
					RAZEM	55,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2	KNR 4-01 0818-05	SST nr 1/II-B- 2024- KK	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			120	m2	120,000	
					RAZEM	120,000
11 d.2	KNR 4-01 0804-07	SST nr 1/II-B- 2024- KK	Zerwanie posadzek cementowych	m2		
			120	m2	120,000	
					RAZEM	120,000
12 d.2	KNR 2-02 1106-02	SST nr 1/II-B- 2024- KK	Posadzki cementowe - o grub. 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko	m2		
			120	m2	120,000	
					RAZEM	120,000
13 d.2	KNR 2-02 1115-01	SST nr 1/II-B- 2024- KK	Warstwy wyrównujące i wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych - polimero-cementowe	m2		
			63	m2	63,000	
					RAZEM	63,000
14 d.2	KNNR 2 1207-02	SST nr 1/II-B- 2024- KK	Samopoziomujący podkład podłogowy	m2		
			120	m2	120,000	
					RAZEM	120,000
15 d.2	KNR 2-02 1118-01	SST nr 1/II-B- 2024- KK	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - układanych na zaprawie klejowej	m2		
			120	m2	120,000	
					RAZEM	120,000
16 d.2	KNR 2-02 1118-08	SST nr 1/II-B- 2024- KK	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, układanych na zaprawie klejowej do gresu,	m2		
			120	m2	120,000	
					RAZEM	120,000
17 d.2	KNR 2-02 1120-01	SST nr 1/II-B- 2024- KK	Przygotowanie podłoża pod cokoliki wys. 10 cm z płytek z kamieni sztucznych - układanych na zaprawie klejowej	m		
			55	m	55,000	
					RAZEM	55,000
18 d.2	KNR 2-02 1120-0215	SST nr 1/II-B- 2024- KK	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu,	m		
			55	m	55,000	
					RAZEM	55,000
19 d.2		SST nr 1/II-B- 2024- KK	Wywóz i utylizacja gruzu - "BIG-BAG"	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.2	kalkulacja własna	SST nr 1/II-B-2024-KK	Roboty porządkowe	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Wymiana 6szt drzwi łazienkowych			
21 d.3	KNR 2-02 1017-02	SST nr 1/II-B-2024-KK	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, pełnych	m2		
			13,5	m2	13,500	
					RAZEM	13,500
22 d.3	KNR 4-01 0903-01	SST nr 1/II-B-2024-KK	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych - wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Malowanie p. pokoi i pokoi w 5 segmentach mieszkalnych dużych - 10 łączników + 10 pokoi		3
2 Wymiana wykładziny na korytarzach z linoleum na kafle (gres) na parterze		3
3 Wymiana 6szt drzwi łazienkowych		5
Spis treści		6