


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY KM 3+447
Skala 1:25



- DOBUDOWA KONSTRUKCJI
PODBUDOWY NA POSZERZENIU
- kruszywo łamane SM – 20 cm
 - kruszywo stabilizowane cementem – 20 cm

recykling głęboki istn. konstrukcji jezdni IN SITU 20cm szerzej
od w-wy wiążącej, na głębokość 30 cm, przy użyciu spoiwa
hydraulicznego i emulsji asfaltowej na szerokości 700 cm.

SKŁAD WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI PODBUDOWY
destrukt – pozostawić po frezowaniu jezdni na głębokość 10 cm,
kruszywo doziarniające – grubości 5 cm,
spoiwa hydrauliczne – cement portlandzki 3%,
emulsję asfaltową – 5%,
wodę – do uzyskania wilgotności optymalnej.

TYTUŁ PROJEKTU	Przebudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec-Koszyn, na terenie gminy Nowa Ruda.		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY KM 3+447.		
INWESTOR	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU ul. WYSPIAŃSKIEGO 2K , 57-300 Kłodzko.		
projekt	mgr inż. Aleksander Ruczkowski	podpis	MAJ 2024
opracowanie	mgr inż. Kazimierz Dragan	podpis	Skala 1 : 25
			Rysunek nr 24