


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A - A



- | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| 1 | | | 3 | | 4 |
| - krawężnik betonowy przejazdowy
- podsypka cem - piask 1:3
- ława betonowa C12/15 | 15x22cm

gr. 3cm | | | | |
| Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, C _{90/3} , stabil. mech.
- warstwa odsączająca z pospółki
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie doęszczone |

gr. 4 cm
gr. 5 cm


gr. 20cm
gr. 15cm | | Konstrukcja zjazdów:
- kostka betonowa
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, C _{90/3} , stabil. mech.
- warstwa odsączająca z pospółki
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie doęszczone |

gr. 8cm
gr. 3cm

gr. 15cm
gr. 15cm | Konstrukcja poboczu gruntowych:
- kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5)
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie doęszczone |
| | | | | | gr. 15cm |

SZCZEGÓŁ DROGOWY

SKALA 1:20



PROJEKT BUDOWLANY STADIUM - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	Wykonal	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin tel./fax 076/844-78-18		
	Inwestor	Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin		
	Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny A-A		
	Obiekt	"Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1/1 w m. Czerniec"		
	Część	DROGOWA Z ODWODNIENIEM		25 paź 2017
	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	P
	Projektant Branża Droga	mgr inż. Wiera Śnieżko - Nikończuk	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nr 37/97/Lw	
Asystent projektanta	mgr inż. Daria Boczniewicz			