

Kosztorys Ofertowy						
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Pawłowice. Etap I (0+000-0+352)						
Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	D.08.01.01	Przełożenie (regulacja wysokościowa) krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	m	58,00		
2	D.01.02.04	Przełożenie oraz wymiana uszkodzonych obrzeży bet. o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wyp.spoin zaprawą cem. wraz z odwozem uszkodzonych sztuk poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odleg	mb	438,00		
3	D.08.02.02.	Przełożenie (regulacja wysokościowa) nawierzchni chodnika z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m <sup>2</sup>	219,00		
4	-	Naprawa, remont murku betonowego na długości ok. 30,0 mb	kpl	1,00		
5	D.01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - korytowanie wykon. mechan. z przyzmowaniem tymczasowym na składowisku wykonawcy (chodnik, krawężnik, obrzeża)	m <sup>2</sup>	386,00		
6	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	605,00		
7	D.08.02.02.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm ( <b>materiał Zamawiającego z rozbiórki</b> ) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m <sup>2</sup>	320,00		
			Netto:			
			VAT 23%			
			Brutto			
słownie zł:						