

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		530	m	530,000	
				RAZEM	530,000
2	KNNR 9 0601-06 analogia	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		273	m	273,000	
				RAZEM	273,000
3	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m		
		560	m	560,000	
				RAZEM	560,000
4	KNNR 5 0601-04 analogia	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane pionowe mocowane na wspornikach systemowych w rurach odgromowych .	m		
		173	m	173,000	
				RAZEM	173,000
5	KNNR 5 0605-02	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości 1,00 m; kat.gruntu III	m		
		210	m	210,000	
				RAZEM	210,000
6	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III 4 szt uzimów szpilkowy fi 18 cynkowanych ogniowo o długości 9 mb każdy .	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
7	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe zewnętrzne elewacyjne przykręcane IP 65 (wymiana , montaż)	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
8	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku .YDY 4 x 1.5 mm . Zasilanie opraw zewnętrznych ściennych .	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
9	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
10	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
12	KNNR 5 0110-04 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne) przykręcane do cegły	m		
		240 + 80	m	320,000	
				RAZEM	320,000
13	kalk. własna	Wykonanie projektu instalacji zasilającej rolety zewnętrzne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Instalacji zasilająca rolety zewnętrzne	szt.		
		23	szt.	23,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,000
15	kalk. własna	Zakup i dostawa switcha do monitoringu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Zakup i dostawa kamer monitoringu tubowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 5-08 0207-01	Ułożenie kabla UTP do 2 szt. kamer	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
18	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000