


Ścieżka z nawierzchnią z kostki betonowej



PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BEZFAZOWEJ

- kostka bezfazowa imitująca granit	6cm
- podsypka z gysu	4cm
- podbudowa - kruszywo łamane frakcji 0/31,5mm	15cm
- warstwa odsączająca - podsypka piaskowa	10cm



<div>ata ata ata ata ata ata ata ata</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div><div><div>mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI</div><div>BIURO:</div><div>59-800 LUBAN</div><div>UL. CMENTARNA 1</div><div>pp_ata@poczta.onet.pl</div><div>tel./fax: (0-75) 721 49 92</div><div>tel. (0-75) 721 00 31</div><div>tel. (0-602 256 428</div><div>tel. (0-606 620 834</div></div></div>	STADIUM OPRAWIANIA:	TYTUŁ RYSUNKU:	BRANŻA:
	PROJEKT BUDOWLANY	PRZEKRÓJ PRZESZ NAWIERZCHNIE	A
	NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa Parku Miejskiego w Zawidowie	PROJEKTANT: mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG	NR RYSUNKU: ZT-3
	INWESTOR: Gmina Miejska Zawidów 59-970 Zawidów, Plac Zwycięstwa 21/22	OPRAWIANIE: mgr inż. arch. ARTUR BIEN DS/0072 nr upr.: 2723/94	SKALA: 1:20
	ADRES OBIEKTU: Park Miejski im. Jakuba Böhme w Zawidowie ul. Zgorzelecka, ul. Parkowa, dz. nr 86, 87, Obr I, AM-3	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. ELŻBIETA SUCHCICKA DS/0685 nr upr.: 2137/90	DATA: 03-2023