

**Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane**

Budowa/przebudowa chodników w ramach przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Kartuskiego – zamówienie podobne.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191687253

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 26

1.5.2.) Miejscowość: Kartuzy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586810715

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpk.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.kartuzy.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kartuskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników w ramach przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Kartuskiego – zamówienie podobne.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19e6144d-5909-11ed-8832-4e4740e186ac

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00338248/41/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Budowa/przebudowa chodników w ramach przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Kartuskiego – zamówienie podobne.

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: ZDP.4.2201.40.2022.BK

3.3.) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przebudowa/modernizacja chodnika w miejscowości Staniszewo w ciągu drogi powiatowej nr 1907G

- 1) Wytyczenie geodezyjne inwestycji wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej km 0,145
- 2) Usunięcie krzewów i krzaków m2 150,00
- 3) Usunięcie karpiny wraz z pnaikiem szt. 12,00
- 4) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15cm z wywozem nadmiaru urobku m2 290,00
- 5) Rozebranie istniejących zjazdów bitumicznych m2 35,00
- 6) Rozbiórka krawężników betonowych mb 145,00
- 7) Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem m3 29,00
- 8) Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu m3 29,00
- 9) Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-20 mm o grubości 15 cm m2 35,00
- 10) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 m2 243,00
- o grubości 15 cm
- 11) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
- o grubości 25 cm m2 35,00
- 12) Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm:
- o grubości 8 cm m2 35,00
- 13) Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm:
- o grubości 6 cm m2 243,00
- 14) Umocnienie skarp, rowów i ścieków m2 145,00
- humusowanie o gr. 15cm
- 15) Oznakowanie pionowe - do przestawienia
- znaki D - średnie szt. 1,00
- 16) Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem mb 135,00
- 17) Krawężniki betonowe 15x22x100 najazdowe na ławie betonowej z oporem (najazd na zjazdy od jezdni) mb 10,00
- 18) Oporniki betonowe 12x25x100 na podsypce cem-piask bez ławy mb 12,00
- 19) Obrzeże betonowe 8x30x100 na podsypce cementowo - piaskowej mb 139,00
- 20) Cięcie krawędzi jezdni wzdłuż krawężników mb 145,00
- 21) Uzupełnienie szczeliny pomiędzy jezdnią a krawężnikami mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco gr. 6cm m2 14,50
- 22) Regulacja studni teletechnicznej szt. 1,00

2. Przebudowa chodnika w miejscowości Sianowo w ciągu drogi powiatowej nr 1907G

- 1) Wytyczenie geodezyjne inwestycji wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej km 0,142
- 2) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15cm z wywozem nadmiaru urobku m2 10,00
- 3) Rozebranie istniejącego chodnika bitumicznego m2 280,00
- 4) Rozbiórka krawężników betonowych mb 142,00
- 5) Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem m3 28,00
- 6) Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu m3 20,00
- 7) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 m2 280,00
- o grubości 15 cm
- 8) Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm:
- o grubości 6 cm m2 280,00
- 9) Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem mb 121,00
- 10) Krawężniki betonowe 15x22x100 najazdowe na ławie betonowej z oporem mb 21,00
- 11) Obrzeże betonowe 8x30x100 na podsypce cementowo - piaskowej mb 30,00
- 12) Cięcie krawędzi jezdni wzdłuż krawężników mb 142,00
- 13) Regulacja studni teletechnicznej szt. 1,00
- 14) Uzupełnienie szczeliny pomiędzy jezdnią a krawężnikami mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco gr. 6cm m2 14,20

3. Przebudowa Chodnika w miejscowości Kczewo w ciągu drogi powiatowej nr 1900G

- 1) Wytyczenie geodezyjne inwestycji wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej km 0,100
- 2) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15cm z wywozem nadmiaru urobku m2 85,00
- 3) Rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 50x50cm m2 160,00
- 4) Rozbiórka krawężników betonowych mb 4,00
- 5) Rozbiórka obrzeży betonowych mb 175,00
- 6) Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem m3 16,00
- 7) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 m2 160,00
- o grubości 15 cm
- 8) Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm:
- o grubości 6 cm m2 160,00
- 9) Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem mb 4,00
- 10) Obrzeże betonowe 8x30x100 na podsypce cementowo - piaskowej mb 175,00

3.10.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 305 ust. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy, ponieważ dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, wyłonionemu w trybie podstawowym bez negocjacji proponuje się wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Ewentualne udzielenie przedmiotowego zamówienia było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; (zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, ogłoszenie o zamówieniu nr ogłoszenia: 2022/BZP 00208884/01 z dnia 14.06.2022 r. – roboty budowlane).

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:

ogłoszenie o zamówieniu nr ogłoszenia: 2022/BZP 00208884/01 z dnia 14.06.2022 r. – roboty budowlane.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY**5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:**

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
VIABET Sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: Lęborska 6A

5.1.3.) Miejscowość: Sierakowice

5.1.4.) Kod pocztowy: 83-340

5.1.5.) Województwo: pomorskie

5.1.6.) Kraj: Polska