

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broniszewo
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broniszewo
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Broniszewo
Gmina Wierzbinek

Inwestor: Gmina Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadhno

Przedmiar sporządził: mgr inż. Jakub Dłużewski

Data opracowania przedmiaru: 10-06-2024

WSZYSTKIE POZYCJE WYMIENIONE W KOSZTORYSIE/PRZEDMIARZE ROBÓT UWZGLĘDNIJĄ
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ZAKUP MATERIAŁÓW; TRANSPORT MATERIAŁÓW, MASZYN I
PRACOWNIKÓW ; ROBOTY MONTAŻOWE I WBUDOWANIE ORAZ ROBOTY PORZĄDKOWE PO
WYKONANIU ROBÓT

KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYCENY ZOSTAŁY
MODYFIKOWANE I NALEŻY JE ODCZYTYWAĆ JAKO POZYCJE : ANALOGIA

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Budowa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broniszewo
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broniszewo
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Broniszewo
Gmina Wierzbinek

Zamawiający: Gmina Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadhno

PRZEDMIAR	Strona 1	10-06-2024
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	SYKAL-002886
1	Roboty przygotowawcze	
2	Podbudowy	
3	Roboty nawierzchniowe	
5	Roboty wykończeniowe	

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broniszewo
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broniszewo
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Broniszewo
Gmina Wierzbinek

Inwestor: Gmina Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadhno

PRZEDMIAR				Strona 1	10-06-2024
				SYKAL-002886	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNNR	N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,200
1	20	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem głęb 10 cm w gruncie kat 1/4	m²	660,000
2	Podbudowy				
2	30	KNR	231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy 0/31,5 z kruszywa łamanego grub warstwy po zagęszczeniu 20 cm (kamień: bazalt, melafir lub granit)	m²	660,000
2	40	KNR	231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	660,000
3	Roboty nawierzchniowe				
3	50	KNNR	N006-03-09-02-00 Analog: Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1-KR2 warstwa ścieralna AC11S - grubość 4cm	m²	600,000
5	Roboty wykończeniowe				
5	60	KNNR	N006-02-01-01-00 Nawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy z pospółki	m²	200,000