

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa toru rolkowego w parku 750-lecia” na terenie działki o nr ewid. 239/6 obręb Górczyn, gm. M. Gorzów Wlkp.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- odtworzenia trasy i punktów wysokościowych,
- zabezpieczenia istniejących drzew w okresie budowy,
- zdjęcia humusu,
- korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża,
- wykonania warstwy mrozoodpornej,
- wykonania podbudowy z kruszywa niezwiązanego,
- wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej,
- umocnienia powierzchniowego terenu,
- wykonania oznakowania poziomego,
- ustawienia obiektów małej architektury (tablicy z regulaminem, ławek)

Zaprojektowano dwukierunkowy tor asfaltowy w kształcie zamkniętej pętli. Pomiędzy torem, a istniejącą alejką zaprojektowano dojście z asfaltu.

Charakterystyka zaprojektowanego toru

szerokość 3,0 m,
długość: 208,07 m,
prędkość projektowa 20 km/h,
rodzaj nawierzchni – asfalt drobnoziarnisty,
pochylenie poprzeczne nawierzchni – jednostronne o wartości 1 i 3%,
pochylenie podłużne nawierzchni – od 0 do 3% - dopasowane do istn. terenu;
szerokość poboczy – 0,5m,
pochylenie poboczy – 8%,
odwodnienie – powierzchniowe w przyległy teren zielony w obrębie działki.

Charakterystyka zaprojektowanego dojścia

szerokość: 1,5m,
długość: 11m,
rodzaj nawierzchni – asfalt
pochylenie poprzeczne nawierzchni - jednostronne o wartości 1%,
szerokość poboczy – 0,5m,
pochylenie poboczy – 8%,
odwodnienie – powierzchniowe w przyległy teren zielony w obrębie działki,

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie opisuje Projekt Techniczny – Wykonawczy (zał. 1.3.) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. 1.4.) stanowiące załączniki do OPZ

Nasadzenia istniejące:

Rośliny znajdujące się w miejscu prowadzenia robót należy traktować z pełnym poszanowaniem zgodnie z wytycznymi według załączników nr 1.7., 1.8. do OPZ.

Polityka informacyjna przed rozpoczęciem oraz w trakcie wykonywania robót:

Wykonawca wskaże osobę do koordynacji polityki informacyjnej z ramienia firmy, która będzie współpracowała z Zamawiającym, w zakresie informowania mieszkańców/ przedsiębiorców / media o terminie prowadzenia inwestycji, postępach prac, spodziewanych oraz powstałych utrudnieniach.

Organizacja ruchu:

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót budowlanych, zobowiązany jest do uzgodnienia z Wydziałem Dróg Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. konieczności sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu, m. in. pod kątem tonażu sprzętu planowanego do użycia.

Wizja lokalna:

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, w szczególności rozpoznania możliwości pozyskania materiałów do realizacji robót oraz możliwości utylizacji gruntów z wykopów i materiałów nieprzydatnych do wbudowania. Informacje zdobyte podczas wizji mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania oferty.

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas i w związku z realizacją zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Załączniki do OPZ:

- 1.1. Projekt Zagospodarowania Terenu z maja 2024 roku,
- 1.2. Projekt Architektoniczno - Budowlany z maja 2024 roku
- 1.3. Projekt Techniczny – Wykonawczy z maja 2024 roku
- 1.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót z czerwca 2024 roku,
- 1.5. Informacja BIOZ
- 1.6. Przedmiar robót z dnia 19.06.2024 r.,
- 1.7. Decyzja Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr 126/24 z dnia 27.06.2024 r. udzielająca pozwolenia na budowę znak WUA-IV.6740.106.2024.KZ1.7. Standard cięcia i pielęgnacji drzew.
- 1.8. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym.
- 1.9. Zasady ogólnych zabezpieczeń zieleni podczas prowadzenia robót budowlanych oraz warunku przeprowadzania nasadzeń zieleni.
- 1.10. Standardy cięcia i pielęgnacji drzew w procesie inwestycyjnym.

Zgodnie z art. 246 ust. 2 PZP ponieważ Zamawiający zastosował w opisie przedmiotu zamówienia kryterium ceny o wadze przekraczającej 60 %, określa wymagania jakościowe do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia: wymagania

jakościowe zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót pod numerami:

- D-01.02.01A – Ochrona Istniejących drzew w okresie budowy drogi;
- D-04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża;
- D-04.04.01 – Warstwa mrozoodporna;
- D-04.04.02 – Podbudowa z kruszywa niezwiązanego;
- D-05.03.05A – Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

1. Zamawiający przewiduje kosztorysowy sposób rozliczenia robót. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i objęte niniejszą Umową, na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie nawierzchni asfaltowej. Wykonawca może powierzyć realizację innych elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszystkie czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a w szczególności: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi, zdjęcie humusu/darniny, korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, wykonanie warstwy mrozoodpornej, wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego, wykonanie połączenia międzywarstwowego nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna, montaż elementów małej architektury, wykonanie umocnienia powierzchniowego terenu, wykonanie oznakowania poziomego, prace biurowe obsługujące realizację robót budowlanych, jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z terenem, którego dotyczyć będzie opracowanie tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Emilia Dowłaszewicz tel. 95 71 46 178.
5. Okres realizacji zamówienia:
 - 1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy;
 - 2) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia – do 3 miesięcy.