

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie dostosowania infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiększenia możliwości udzielania świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowych**I. Zamawiający**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.

II. Kody CPV (w szczególności):

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie projektów budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
24111500-0 Gazy medyczne

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj obejmujące dostosowanie dwóch oddziałów oraz infrastruktury wewnętrznej, w tym przebudowa pionów kanalizacji sanitarnej, budynków E i F kompleksu szpitala, jak również dostosowanie infrastruktury zewnętrznej, w tym zasilającej gazy medyczne, w celu zachowania ciągłości, jakości oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń zdrowotnych chorym onkologicznie w kontekście zagrożenia wynikającego z pandemii COVID-19 i innych sytuacji kryzysowych.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (dalej Dokumentacja Projektowa „React-eu”) wraz z wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych, w następującym zakresie:

1. Przebudowy części pomieszczeń wraz z pracami remontowymi w oddziałach:

- A. Klinika Onkologii i Immunologii (II piętro) – budynek E, (dalej Klinika Onkologii i Immuno-onkologii – b. E),
- B. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chorób Piersi (V piętro) – budynek F, (dalej Oddz. Chirurgii Ogólnej),

2. Przebudowy infrastruktury wewnętrznej budynków E i F w zakresie:

- A. Niezbędnym dla obsługi oddziałów tj.: wymienionych w pkt. 1., tj:
 - a) przebudowy wewnętrznych linii zasilających (WLZ),
 - b) przebudowy wewnętrznych rurociągów zasilających oraz pionów instalacji gazów medycznych,
 - c) rozbudowy punktów dystrybucyjnych sieci LAN dla dodatkowej instalacji komputerowej,

- B. Przebudowy pionów kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy pionów wody zimnej i ciepłej (z cyrkulacją), w budynku E i F w pełnym zakresie;

3. Przebudowy infrastruktury zewnętrznej w zakresie:

- A. Modernizacji i rozbudowy źródeł zasilania gazów medycznych oraz wykonania sieci zewnętrznych zasilających wewnętrzne instalacje gazów medycznych,
- B. Przebudowy rozdzielnic elektrycznych głównych niskiego napięcia budynku E i F.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w:

- 1) Programie Funkcjonalno – Użytkowym – załącznik nr 2 do SWZ
- 2) Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do OPZ.

IV. Finansowanie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia określony w rozdziale III jest realizowany w ramach projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiększenia możliwości udzielania świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowych” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia (umowa nr POIS.11.03.00-00-0140/22-0).

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla zgłoszenia robót budowlanych lub ewentualnego uzyskania pozwolenia na budowę, w tym przygotowanie prawidłowych wniosków w terminie 40 dni od daty podpisania umowy
- 2. Termin realizacji w zakresie rzeczowym opisanym w rozdziale III do dnia 28 marca 2024 r.

Przedmiot zamówienia w zakresie określonym w rozdziale III będzie realizowany przy wyłączonych z użytku oddziałach, jednak w czynnym obiekcie, mając na uwadze zapewnienie ciągłości pracy pozostałych oddziałów szpitalnych, jak i pozostałej części szpitala.

VI. Obowiązki Wykonawcy w ramach prac projektowych

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji projektowych dla zakresu robót budowlanych określonych w rozdziale III, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, niezbędnymi do realizacji robót budowlanych oraz zapewnienia prawidłowej organizacji i toku prowadzenia robót budowlanych w czynnym obiekcie, w szczególności:

- 1) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej,
- 2) Konsultowania z Zamawiającym na bieżąco rozwiązań funkcjonalnych oraz materiałowych na każdym etapie prac projektowych,
- 3) Opracowania kompletnych dokumentacji projektowych, niezbędnych do realizacji robót budowlanych, ich prawidłowej organizacji i toku ich prowadzenia w czynnym obiekcie, w następującym zakresie:
 - A. projekt technologiczny – w ilości **2 egz.**
 - B. projekt budowlany - w ilości **4 egz.** (wraz z oświadczeniem potwierdzającym, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć)
 - C. projekt wykonawczy, obejmujący wszelką niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania infrastrukturę techniczną przewidzianą do wykonania - w ilości **po 3 egz.** każdej branży;
 - D. przedmiary robót wykonanych dla każdej branży oddzielnie - w ilości **po 2 egz.**; (przedmiary również w wersji elektronicznej zapisane w wersji edytowalnej zapewniającej odczytanie w programie NORMA-expert),

- E. kosztorysy inwestorskie wykonane dla każdej branży oddzielnie - w ilości **po 2 egz.**, (Kosztorysy również w wersji elektronicznej zapisane w wersji edytowalnej - program NORMA);
 - F. wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD zapisane w formacie: PDF i DWG, wraz z oświadczeniem potwierdzającym, że przekazana wersja elektroniczna dokumentacji jest tożsama z dokumentacją projektowo – kosztorysową w wersji papierowej.
- 4) Uzyskania od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich warunków technicznych i wytycznych do projektowania wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami, w tym uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż., rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, oraz wykonania wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów i uzgodnień niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji, jak również przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kserokopii wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać pierwszym egzemplarzem dokumentacji.
 - 5) Uzyskania wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń i/lub z pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia,
 - 6) Przestrzeganie praw patentowych i bycie w pełni odpowiedzialnym za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych wobec znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych oraz związanych z wykonaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca,
 - 7) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały czas realizacji inwestycji, na potrzeby której opracowana będzie dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, aż do dnia odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu niniejszej umowy. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany w szczególności:
 - A. Stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z dokumentacją projektową,
 - B. Usuwać wady i/lub braki w dokumentacji projektowej, ujawnione w trakcie realizacji robót budowlanych, a także wykonać opracowania zamienne lub uzupełniające na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych błędów i/lub braków w dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
 - C. Udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy,
 - D. Oceniać wyniki szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,
 - E. Wykonywać opracowania projektowe, stanowiące odstępienie nieistotne od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, niezbędne do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w zakresie, w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane,
 - F. Dokonywać stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej oraz sporządzać dodatkowe szkice objaśniające rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja będzie tego wymagała,
 - G. Zapewniać udział przedstawicieli poszczególnych branż w sprawowaniu nadzoru autorskiego,
 - H. Zapewnić udział przedstawicieli projektantów poszczególnych branż w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz w tygodniu;
 - 8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

VII. Obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji robót budowlanych:

- 1. W trakcie realizacji robót budowlanych obowiązkiem Wykonawcy jest:

- 1) Wykonanie robót zgodnie z warunkami wynikającymi z dokumentacji projektowej, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzy technicznej,
- 2) Skierowanie do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednich zasobów technicznych oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
- 3) Ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót oraz zapewnienie ich stałej obecności (lub osób upoważnionych) w trakcie wykonywania prac dla zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej realizacji przedmiotu umowy,
- 4) Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którym powierzył wykonanie części zamówienia,
- 5) Udział w naradach koordynacyjnych zwoływanych nie rzadziej niż raz w tygodniu z udziałem Zamawiającego lub na każde wezwanie Zamawiającego, jeżeli zaistnieje taka potrzeba,
- 6) Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- 7) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi,
- 8) Wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników Wykonawcy i Podwykonawców, jak również personelu Zamawiającego i pacjentów,
- 9) Wykonanie, urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy, w tym zaplecza socjalnego dla swoich pracowników i Podwykonawców oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy,
- 10) Zakupu i dostawy niezbędnych urządzeń i materiałów budowlanych i instalacyjnych. Materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych winny posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i atesty dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE. Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadać oznakowanie CE lub znak budowlany B, z wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
- 11) Przedkładania do akceptacji Zamawiającego proponowanych materiałów wykończeniowych oraz osprzętu sanitarnego, elektrycznego i urządzeń. Urządzenia dostarczane w ramach przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone przepisami prawa i zapewniać min. 5 letnią gwarancję,
- 12) Okazywania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów wynikających z przepisów, do których odwołuje się art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w tym w szczególności potwierdzające spełnienie wymogów wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy jak również wymogów wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinny być przechowywane na budowie,
- 13) Usunięcia odpadów powstałych w wyniku wykonywania robót, w tym w szczególności gruzu oraz złomu, oraz zapewnienia przez Wykonawcę ich zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2023.1587 z późn. zm.) i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadów,
- 14) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach skutkujących zmianą przyjętego harmonogramu robót oraz aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 15) Zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
- 16) Przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego oraz kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji potwierdzającej ich prawidłowe wykonanie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
- 17) Wykonania na własny koszt niezbędnych badań, uzgodnień, pomiarów, sprawdzeń, wymaganych do prawidłowego użytkowania w zakresie wykonanych robót oraz dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, w tym w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przepisów p.poż. W zakresie zainstalowanego w ramach przedmiotowego zamówienia systemu rurociągowego do gazów medycznych

wymagane są dokumenty - Deklaracja zgodności CE lub Certyfikat zgodności CE, który będzie potwierdzał spełnianie przez oferowany produkt wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – odpowiednio do klasy wyrobu medycznego IIb (reguła 2, 9, 11, 12) (Dz.U.2022.974 z późn. zm.),

- 18) Posiadania przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
- 19) Bieżące zabezpieczanie wykonywanych prac stanowiących przedmiot umowy w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów,
- 20) Utrzymywanie porządku miejsca realizacji przedmiotu umowy,
- 21) Zapewnienia dozoru terenu robót,
- 22) Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonaniu przedmiotu zamówienia,
- 23) Utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do terenu budowy oraz naprawy dróg, chodników oraz terenów zielonych wraz z nasadzeniami uszkodzonych podczas prac budowlanych,
- 24) Ponoszenie opłat za energię elektryczną, zużytą przy wykonaniu przedmiotu umowy oraz wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt montażu podliczników. Rozliczenie za zużyte media odbywać się będzie na podstawie odczytów wskazań liczników wg. stawek obowiązujących dla Zamawiającego w okresie ich zużycia;
- 25) Wykonanie wszelkich prac naprawczych po wykonanych robotach instalacyjnych objętych dokumentacją projektową oraz tych nie objętych wprost, a koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, w obrębie istniejącej infrastruktury szpitala.
- 26) Przedstawianie Zamawiającemu listy osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy aktualizowanie jej w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Zakresem rzeczowym są prace budowlane na wyłączonych oddziałach opisanych rozdziale III natomiast w obrębie funkcjonujących, czynnych pozostałych oddziałach szpitalnych, w związku z powyższym Wykonawca winien uwzględnić w okresie wykonywania prac, konieczność współdziałania (dostosowania i organizacji prac) w zakresie zabezpieczenia pacjentów i personelu w sposób umożliwiający bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałych części szpitala.

Dostosowanie i organizacja prac budowlanych w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania i pracy szpitala, a także bezpieczeństwo pacjentów i personelu, w szczególności:

- 1) Wykonywania robot generujących hałas i drgania, tj.: robót rozbiórkowych posadzek i ścianek, wykonywania otworów drzwiowych, w tym wykonywania nadproży, wykonywania otworów w stropach, w godzinach od 11 do 17 w każdy dzień roboczy, z 30 minutowymi przerwami co godzinę w/w prac;
- 2) Transport gruzu i materiałów budowlanych odbywać się będzie za pomocą zewnętrznych zsyków gruzu oraz windy przyściennej zamontowanej na elewacji budynku (proponowane lokalizacje w załączniku nr 3 do OPZ);
- 3) Zapewnienie ciągłości dostaw wody i energii elektrycznej dla całego budynku E i F oraz pozostałych obiektów;
- 4) Zasilanie w energię elektryczną należy przewidzieć za pomocą rozdzielnic budowlanych (wyposażonych w podliczniki). Rozdzielnice budowlane można podłączyć do istniejących rozdzielni szpitalnych w budynku E i F (załącznik nr 4 do OPZ).
W przypadku sprzętu o większej mocy np. dmuchaw, nagrzewnic należy przewidzieć podłączenie do rozdzielni głównej znajdującej się w piwnicy budynku F (przewód zasilający można poprowadzić w szachcie technicznym);
- 5) Podłączenie windy przyściennej do zasilania w energię elektryczną jest możliwe także w rozdzielni głównej w budynku F zgodnie z załącznikiem 4 do OPZ. Rozdzielnice budowlane wraz z instalacją elektryczną muszą odpowiadać aktualnym normom i przepisom BHP, z zabezpieczeniami przeciwporażeniowymi, przeciwzwarciovymi oraz przeciwprzepięciowym.

- W trakcie planowanych wyłączeń prądu - zabezpieczenie agregatów prądotwórczych;
- 6) W zakresie Wykonawcy jest wykonanie również wszelkich prac naprawczych po wykonanych robotach instalacyjnych objętych dokumentacją projektową oraz tych nie objętych wprost, a koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, w obrębie istniejącej infrastruktury szpitala;
 - 7) Uzgodnienia z Zamawiającym o planowanych koniecznych przerwach w dostawach mediów przynajmniej na trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem;
 - 8) Zapewnienie całodobowego dozoru terenu budowy;
 - 9) Wprowadzenie bezwzględnego zakazu palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających na placu budowy oraz na całym terenie szpitala;
 - 10) Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu poprzez:
 - A. Szczelne zabezpieczenie części użytkowanej szpitala, głównie przeznaczonej dla pacjentów, w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania szpitala i bezkolizyjnej komunikacji.
 - B. Uzgadnianie z Zamawiającym terminu prac związanych z ingerencją w użytkowane przez Zamawiającego pomieszczenia.
 - C. Uzgodnienie z Zamawiającym:
 - a. planu zagospodarowania i organizacji zaplecza budowy;
 - b. terminów wykonywania robót budowlanych ingerujących w część użytkowaną przez pacjentów; W zakresie Wykonawcy jest wykonanie wszelkich prac naprawczych po prowadzonych robotach instalacyjnych oraz w zakresie włączania się do istniejących sieci;
 - c. terminów dostaw materiałów, urządzeń wymagających konieczności wjazdu na teren szpitala pojazdów wielkogabarytowych zakłócających prawidłowe funkcjonowanie parkingu, drogi dojazdowej itp.);

VIII. Przepisy prawa

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa opracowana przez Wykonawcę oraz roboty budowlane winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności:

- 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz.U.z 2023.682 z późn. zm.),
- 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz.U.2022.1225 z późn. zm.),
- 3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w *sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą* (Dz.U.2022.402 z późn. zm.),
- 4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w *sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm.),
- 5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w *sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi* (Dz.U.2017.1975 z późn. zm.),
- 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w *sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego* (Dz.U.2022.1679 z późn. zm.),
- 7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w *sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych* (Dz.U.2009.124.1030 z późn. zm.),
- 8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w *sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów* (Dz.U.2023.822 z późn. zm.),
- 9) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w *sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej* (Dz.U.2023.1563 z późn. zm.)

- 10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w *sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia* (Dz.U.2003.120.1126 z późn. zm.),
- 11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w *sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych* (Dz.U.2003.47.401 z późn. zm.)

Załączniki:

- Nr. 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- Nr 2 – Plan sytuacyjny,
- Nr 3 – Lokalizacja rozdzielni elektrycznych w budynku E i F,
- Nr 4 – Projekt instalacji gazów medycznych doprowadzonych do VI piętra,
- Nr 5 – Proponowana lokalizacja punktów dystrybucyjnych,
- Nr 6 – Poglądowy rzut pionów instalacji kanalizacji Budynek E
- Nr 6a – Poglądowy rzut pionów instalacji kanalizacji Budynek F

.

Opracowała: Jolanta Grabińska, wrzesień 2023 r.