



ZIÓŁKOWSKA STUDIO

PROJEKT WNĘTRZ

INWESTOR:

Gmina Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

WOLNOSTOJĄCY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- PRZEDSZKOLE GMINNE Z 6 ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI I 2 ODDZIAŁAMI WIELOFUNKCYJNYMI PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWYMI Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI: ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRĄDOWYMI, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, GRUNTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA, PRZYŁĄCZAMI: WODOCIĄGOWYM, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, CIEPŁOWNICZYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU; DROGA PUBLICZNA GMINNA Z SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECIĄ OŚWIETLENIOWĄ I KANAŁEM TECHNOLOGICZNYM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WOLNOSTOJĄCY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- PRZEDSZKOLE GMINNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:

dz. nr 71/21

ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo

ZAKRES OPRACOWANIA:	PROJEKTANT:	DATA:
Architektura	mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/POOKK/IV/2016 w specjalności architektonicznej	1.11.2021

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WNĘTRZ

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU WNĘTRZ	
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ	
KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH I ZASWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY	
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WNĘTRZ	
1.	SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH WNĘTRZ
2.	SPECYFIKACJA STOLARKI WEWNĘTRZNEJ
3.	SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
4.	ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU WNĘTRZ	
AW-1 RZUT KONDYGNACJI I- POSADZKI	
AW-2 RZUT KONDYGNACJI II- POSADZKI	
AW-3 RZUT KONDYGNACJI I- KOLORYSTYKA ŚCIAN, SUFITY	
AW-4 RZUT KONDYGNACJI II- KOLORYSTYKA ŚCIAN, SUFITY	
AW-5 RZUT KONDYGNACJI I- WYPOSAŻENIE	
AW-5A RZUT KONDYGNACJI I- WYPOSAŻENIE/ ALTERNATYWNI	
AW-6 RZUT KONDYGNACJI II- WYPOSAŻENIE	
AW-7 POMIESZCZENIE 1.18, 1.20, 1.22, 1.25, 2.6, 2.9, 2.11, 2.14- ZABUDOWA MEBLOWA	
AW-8 POMIESZCZENIE 1.19, 1.20- ZABUDOWA MEBLOWA	
AW-9 POMIESZCZENIE 1.23, 1.24, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13- ZABUDOWA MEBLOWA	
AW-10 POMIESZCZENIE 1.30- ZABUDOWA MEBLOWA	
AW-11 POMIESZCZENIE 1.43- ZABUDOWA MEBLOWA	
AW-12 POMIESZCZENIE 2.19- ZABUDOWA MEBLOWA	
AW-13 FARTUCHY PRZYUMYWALKOWE, LUSTRA ŁAZIENKOWE	
AW-14 POMIESZCZENIE 1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13 - ZABUDOWA HPL	
AW-15 POKRYWANIE ŚCIAN FARBĄ MAGNETYCZNO-TABLICOWĄ	
AW-16 TABLICE KORKOWE "CHMURKI"- SZABLON	
AW-17 BALUSTRADY- GŁÓWNA KLATKA SCHODOWA	
AW-18 BALUSTRADY- MAŁA KLATKA SCHODOWA	
WIZUALIZACJE PROJEKTU WNĘTRZ	

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art.34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

PROJEKT WNĘTRZ

dla zamierzenia inwestycyjnego:

WOLNOSTOJĄCY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- PRZEDSZKOLE GMINNE Z 6 ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI I 2 ODDZIAŁAMI WIELOFUNKCYJNYMI PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWYMI Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI: ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRĄDOWYMI, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, GRUNTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA, PRZYŁĄCZAMI: WODOCIĄGOWYM, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, CIEPŁOWNICZYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU; DROGA PUBLICZNA GMINNA Z SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECIĄ OŚWIETLENIOWĄ I KANAŁEM TECHNOLOGICZNYM

OBIEKT BUDOWLANY: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PRZEDSZKOLE GMINNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dz. nr 71/21

ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo

NAZWA I ADRES INWESTORA:

Gmina Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAKRES OPRACOWANIA:	PROJEKTANT:	DATA:
architektura	mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/POOKK/IV/2016 w specjalności architektonicznej	1.11.2021

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0783

Gdańsk, dnia 13 stycznia 2016 r.

DECYZJA nr 132/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pani

mgr inż. arch. Paulina Ziółkowska

urodzona w dniu 31.08.1987 r. w Sławnie

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

**Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:**











**projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektów budowlanych.**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

Przewodnicząca Komisji  Elżbieta Zdunkowska-Mróz	Wiceprzewodniczący Komisji  Romuald Ciełuch	Wiceprzewodnicząca Komisji  Daniela Milan-Konopka	Sekretarz Komisji  Joanna Wciorka - Konat	Członek Komisji  Ewa Brach
Członek Komisji  Marek Kleczkowski	Członek Komisji  Dorota Kurczalska	Członek Komisji  Andrzej Kwieciński	Członek Komisji  Krzysztof Swędryński	Członek Komisji  Barbara Wilemborek
				Członek Komisji  Antoni Wolański

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Paulina Ziółkowska, zam. 80-239 Gdańsk, ul. Czarnieckiego 3/14
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (po uprawnieniu się decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP (po uprawnieniu się decyzji)
4. a/a



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **132/POOKK/IV/2016**, jest wpisana na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **PO-1398**.

Członek czynny od: 10-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 12-01-2021 r. Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2022 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.



Nr weryfikacyjny zaświadczenia:


PO-1398-B3YC-Y42A-8736-Y3FE


1. SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH WNĘTRZ


Poniższe zdjęcia są poglądowe. Wybrane materiały należy skonsultować z Inwestorem i przyszłym użytkownikiem przed zakupem. Niewymienienie niezbędnego produktu w specyfikacji lub projekcie wnętrza nie zwalnia wykonawcy z obowiązku konsultacji z Inwestorem i przyszłym użytkownikiem i dostarczenia produktu. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym budynku i projektem wnętrza.


PODŁOGI


LP.	NAZWA MATERIAŁU
1.	PP-1 PŁYTKI GRES 60x60
<p>Płytki ceramiczne do wykładania podłóg we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach oraz zakładach przemysłowych.</p> <p>Kolor: szary tonalny</p> <p>Wymiar: 59,8x59,8x1cm</p> <p>Powierzchnia: matowa, struktura</p> <p>Antypoślizgowość: R12</p> <p>Odporność na ścieranie: 175</p> <p>Technologia: podwójny zasyp</p> <p>Minimalna szerokość fugi: od 2mm</p> <p>Cechy dodatkowe: mrozoodporność, tonalność, rektyfikacja</p> <p>Układ: bez przesunięcia</p> <p>Fuga: szara epoksydowa</p>	
	
	


LP.	NAZWA MATERIAŁU
2.	PP-2 PŁYTKI GRES 60x60
<p>Płytki ceramiczne do wykładania podłóg we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach oraz zakładach przemysłowych.</p> <p>Kolor: antracyt</p> <p>Wymiar: 59,8x59,8x0,9cm</p> <p>Powierzchnia: matowa</p> <p>Antypoślizgowość: R10</p> <p>Odporność na ścieranie: 175</p> <p>Technologia: gres nieszkliwiony</p> <p>Cechy dodatkowe: mrozoodporność, rektyfikacja</p> <p>Układ: bez przesunięcia</p> <p>Fuga: ciemnoszara epoksydowa</p>	
	

LP.	NAZWA MATERIAŁU
3.	PP-3 PŁYTKI GRES 20x20
<p>Płytki ceramiczne do wykładania podłóg we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach oraz zakładach przemysłowych.</p> <p>Kolor: szary</p> <p>Wymiar: 20x20x1cm</p> <p>Powierzchnia: matowa</p> <p>Antypoślizgowość: R12</p> <p>Technologia: gres szkliwiony</p> <p>Odporność na ścieranie: IV</p> <p>Odporność na plamienie: spełnia</p> <p>Cechy dodatkowe: mrozoodporność</p> <p>Układ: bez przesunięcia</p> <p>Fuga: szara epoksydowa</p>	
	


LP.	NAZWA MATERIAŁU
4.	PP-4 PŁYTKI GRES 20x20
<p>Płytki ceramiczne do wykładania podłóg we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach oraz zakładach przemysłowych.</p> <p>Kolor: beżowy, wzór lastryko</p> <p>Wymiar: 20x20x1cm</p> <p>Powierzchnia: matowa</p> <p>Antypoślizgowość: R9</p> <p>Technologia: gres szklwiony</p> <p>Odporność na ścieranie: IV</p> <p>Odporność na płamienie: spełnia</p> <p>Cechy dodatkowe: mrozoodporność</p> <p>Układ: bez przesunięcia</p> <p>Fuga: jasnoszara epoksydowa</p>	
	


LP.	NAZWA MATERIAŁU
5.	PW-1 WYKŁADZINA ROLKA
<p>Homogeniczna wykładzina winylowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których największe znaczenie mają higiena i odporność, w obiektach o dużym natężeniu ruchu, takich jak placówki służby zdrowia i edukacyjne.</p> <p>Kolor: beżowy, wzory z chipsami</p> <p>Klasa użytkowa: Klasa komercyjna 34, Klasa przemysłowa 43</p> <p>Zawartość spoiwa: Typ I</p> <p>Grubość całkowita: 2,00 mm</p> <p>Grubość warstwy użytkowej: 2,00 mm</p> <p>Waga całkowita: 3 000 g/m²</p> <p>Reakcja na ogień: Bfl-s1 ≥ 8 kW/m² Zgodny</p> <p>Właściwości antystatyczne: < 2 kV</p> <p>Przewodzenie ciepłe: 0,01 m² K/W</p> <p>Antypoślizgowość: ≥ 0,3 R9</p> <p>Wgniecenie resztkowe: Średnia wartość zmierzona: 0,03 mm</p> <p>Odporność chemiczna: Bardzo dobra</p> <p>Odporność na światło: ≥ 6</p> <p>Ocena działania mikroorganizmów: Nie sprzyja wzrostowi</p> <p>Ogrzewanie podłogowe: Spełnia wymagania</p> <p>Rolki: 23mbx2m</p>	
	


LP.	NAZWA MATERIAŁU
6.	PW-2 WYKŁADZINA ROLKA
<p>Homogeniczna wykładzina winylowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których największe znaczenie mają higiena i odporność, w obiektach o dużym natężeniu ruchu, takich jak placówki służby zdrowia i edukacyjne.</p> <p>Kolor: jasnoszary, wzory z chipsami</p> <p>Klasa użytkowa: Klasa komercyjna 34, Klasa przemysłowa 43</p> <p>Zawartość spoiwa: Typ I</p> <p>Grubość całkowita: 2,00 mm</p> <p>Grubość warstwy użytkowej: 2,00 mm</p> <p>Waga całkowita: 3 000 g/m²</p> <p>Reakcja na ogień: Bfl-s1≥ 8 kW/m² Zgodny</p> <p>Właściwości antystatyczne: < 2 kV</p> <p>Przewodzenie ciepłe: 0,01 m² K/W</p> <p>Antypoślizgowość: ≥ 0,3 R9</p> <p>Wgniecenie reszkowe: Średnia wartość zmierzona: 0,03 mm</p> <p>Odporność chemiczna: Bardzo dobra</p> <p>Odporność na światło: ≥ 6</p> <p>Ocena działania mikroorganizmów: Nie sprzyja wzrostowi</p> <p>Ogrzewanie podłogowe: Spełnia wymagania</p> <p>Rolki: 23mbx2m</p>	
	


LP.	NAZWA MATERIAŁU
7.	PW-3 WYKŁADZINA ROLKA
<p>Homogeniczne, jednowarstwowe, kalandrowane linoleum na podkładzie jutowym</p> <p>Kolor: jasnoniebieski, z wzorem</p> <p>Grubość całkowita: 3,2 mm</p> <p>Waga całkowita: 3,9 kg/m²</p> <p>Rolka: 28mbx2m</p> <p>Tarcie: 80-110</p> <p>Połysk zwierciadlany: ≤ 30</p> <p>Reakcja na ogień: Cfl-s1*</p> <p>Odporność na ścieranie: ≤ 1 g</p> <p>Odporność na wgniecenia: ≤ 0,15 mm</p> <p>Poprawa akustyki: Klasa B ≤ 75 dB</p> <p>Opór cieplny: 0,019 m² K/W</p>	
	

ŚCIANY

LP.	NAZWA MATERIAŁU
1.	SF-1 POWŁOKA MALARSKA „JASNONIEBIESKA”
<p>Farba lateksowa do użytku wewnątrz pomieszczeń. Kolor: jasnoniebieski NCS S 3020-R90B lub zbliżony Wykończenie: gładkie mat Ekologiczność: Brak lotnych związków organicznych (LZO) Odporność na zmywanie: 1 klasa Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak Odporność na szorowanie: Tak</p> 	


LP.	NAZWA MATERIAŁU
2.	SF-2 POWŁOKA MALARSKA „CIEPŁA SZAROŚĆ”
<p>Farba lateksowa do użytku wewnątrz pomieszczeń. Kolor: ciepły szary z odcieniem beżu NCS 1002-y50r lub zbliżony Wykończenie: gładkie mat Ekologiczność: Brak lotnych związków organicznych (LZO) Odporność na zmywanie: 1 klasa Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak Odporność na szorowanie: Tak</p> 	


LP.	NAZWA MATERIAŁU
3.	SF-3 POWŁOKA MALARSKA „BIEŁ”
<p>Farba lateksowa do użytku wewnątrz pomieszczeń. Kolor: kolor: biel NCS S 0500-N lub zbliżony Wykończenie: gładkie mat Ekologiczność: Brak lotnych związków organicznych (LZO) Odporność na zmywanie: 1 klasa Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak Odporność na szorowanie: Tak</p> 	

LP.	NAZWA MATERIAŁU
4.	SF-4 POWŁOKA MALARSKA „BEŻ”
<p>Farba lateksowa do użytku wewnątrz pomieszczeń. Kolor: beż NCS S 2005-Y50R lub zbliżony Wykończenie: gładkie mat Ekologiczność: Brak lotnych związków organicznych (LZO) Odporność na zmywanie: 1 klasa Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak Odporność na szorowanie: Tak</p> 	

LP.	NAZWA MATERIAŁU
5.	LL-1 POWŁOKA LAKIEROWANA LAMPERYJNA
<p>Lakier lamperyjny do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, służy do wykonywania nienasiąkliwych dla wody powłok o wysokich walorach estetycznych. Produkt ten, dzięki swoim właściwościom oraz konsystencji może być z powodzeniem stosowany na wszelkie podłoża mineralne (tynki cementowe i cementowo - wapienne, gipsowe, płyty kartonowo gipsowe) pomalowane farbami oraz dobrze związanymi z podłożem farbami olejnymi. Lakier Lamperyjny jest ekologicznym produktem, szczególnie polecanym do obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia), wszędzie tam gdzie położony jest szczególny nacisk na bardzo niską emisję lotnych związków chemicznych i zmianę w szybkim tempie starych lamperii ftalowych na nowe, wykonane w technologii ekologicznej - na bazie produktów wodorozcieńczalnych.</p> <p>Kolor: bezbarwny, transparenty po wyschnięciu</p> <p>Bezzapachowy</p> <p>Połysk satynowy połysk</p> <p>Lepkość Brookfield RVT, 20±2 °C, [mPas]: 6000 ÷ 10000</p> <p>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]: 1,01 ÷ 1,04</p> <p>Atest higieniczny</p>	

LP.	NAZWA MATERIAŁU
6.	FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA
<p>Farba magnetyczna tablicowa do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.</p> <p>Kolor: czarny</p>	
	

LP.	NAZWA MATERIAŁU
7.	SP-1 PŁYTKI ŚCIENNE 20x50
<p>Płytki ceramiczne do wykładania ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach oraz zakładach przemysłowych.</p> <p>Wymiary: 20x50x0,9cm</p> <p>Kolor: biały</p> <p>Powierzchnia: błyszcząca</p>	
	

LP.	NAZWA MATERIAŁU
8.	LISTWA NAROŻNIKOWA WIERZCHNIA
<p>Narożniki do estetycznego wykończenia naroży ścian i okładzin ściennych do ochrony naroży. Wersja samoprzylepna, łatwość czyszczenia Długość: 2,7m Materiał: PCV Kolor: biały</p>	
	


SUFITY

LP.	NAZWA MATERIAŁU
1.	C-1 SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT WEŁNY SKALNEJ DŹWIĘKOCHŁONNY
<p>Sufit modułarny o ukrytej konstrukcji. Powierzchnia: gładka Kolor: biały NCS S 0500-N Współczynnik odbicia światła: 87% Współczynnik rozproszenia światła > 99% Typ płyty: tylny welon z włókna szklanego Malowane, trwałe krawędzie Klasa pochłaniania dźwięku: A Reakcja na ogień: A1 (EN 13501-1) Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa: Do 100% RH Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na zabrudzenia Czyszczenie: Odkurzanie, Czyszczenie na mokro Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów Odporność na uderzenia: Klasa 3A Bezpośrednia izolacyjność akustyczna: $R_w = 25$ Dźwiękoizolacyjność sąsiadujących przestrzeni: $D_{n,f,w} = 46$ Wymiar panelu: 60x60cm</p>	

LP.	NAZWA MATERIAŁU
2.	C-2 SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT WEŁNY SKALNEJ NIECHŁONĄCY WILGOCI
<p>Sufit modułarny o ukrytej konstrukcji. Powierzchnia: gładka, Kolor: biały NCS S 0500-N Współczynnik odbicia światła: 87% Współczynnik rozproszenia światła > 99% Typ płyty: tylny welon z włókna szklanego Uszczelnione krawędzie Klasa pochłaniania dźwięku: A Reakcja na ogień: A1 (EN 13501-1) Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa: Do 100% RH Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na zabrudzenia Czyszczenie: Odkurzanie, Czyszczenie na mokro Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów Odporność na uderzenia: Klasa 3A Wymiar panelu: 60x60cm</p>	

LP.	NAZWA MATERIAŁU
3.	C-3 POWŁOKA MALARSKA „BIEL”
<p>Farba lateksowa do użytku wewnątrz pomieszczeń. Kolor: kolor: biel NCS S 0500-N lub zbliżony Wykończenie: gładkie mat Ekologiczność: Brak lotnych związków organicznych (LZO) Odporność na zmywanie: 1 klasa Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak Odporność na szorowanie: Tak</p>	

SCHODY


LP.	NAZWA MATERIAŁU
1.	PP-1S PŁYTKI GRES 60x60
<p>Płytki ceramiczne do wykładania podłóg we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach oraz zakładach przemysłowych. Kolor: szary tonalny- wspólna kolekcja z PP-1 Wymiar: 29,8x59,8x0,9cm Antypoślizgowość: R10 Powierzchnia: matowa, gładka Technologia: podwójny zasyp Minimalna szerokość fugi: od 2mm Układ: bez przesunięcia Odporność na płamienie: minimum klasa 3 Fuga: szara epoksydowa</p> <p>Krawędzie stopni schodów należy oznakować kontrastowym pasem taśmy (ciemnoszary) o szerokości minimum 5 cm.</p>	
	

2. SPECYFIKACJA STOLARKI WEWNĘTRZNEJ


Poniższe zdjęcia są poglądowe. Wybrane materiały należy skonsultować z Inwestorem i przyszłym użytkownikiem przed zakupem. Niewymienienie niezbędnego produktu w specyfikacji lub projekcie wnętrz nie zwalnia wykonawcy z obowiązku konsultacji z Inwestorem i przyszłym użytkownikiem i dostarczenia produktu. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym budynku i projektem wnętrz.


STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA Z PŁYTY WIÓROWEJ


LP.	NAZWA
1.	DW-01 DRZWI DO SAL DZIECI I SAL WARSZTATOWYCH
<p><u>WYMIARY</u></p> <p>*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm, minimalne wymiary drzwi w świetle przejścia: 90x200cm</p> <p><u>KOLORYSTYKA</u></p> <p>*skrzydło: okleina drewnopodobna strukturalna</p> <p>*przeszklenie w skrzydle: bezbarwne przezroczyste</p> <p>*ościeżnica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R90B lub zbliżony</p> <p><u>MATERIAŁ</u></p> <p>*skrzydło: płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona jest płytą HDF, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, grubość skrzydła 40mm,</p> <p>*przeszklenie w skrzydle: szyba hartowana o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła,</p> <p>*ościeżnica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm</p> <p>WYPOSAŻENIE:</p> <p>*trzy zawiasy bezprzylgowe</p> <p>*zamek patentowy</p> <p>*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym</p> <p>*samozamykacz</p>	


LP.	NAZWA
2.	DW-02 DRZWI DO WĘZŁÓW SANITARNYCH PRZY SALACH DZIECI
<p><u>WYMIARY</u></p> <p>*wymiar otworu konstrukcyjnego: 100x210cm</p> <p>*minimalne wymiary drzwi w świetle przejścia: 90x200cm</p> <p><u>KOLORYSTYKA</u></p> <p>*skrzydło: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R90B lub zbliżony (identycznie z ościeżnicą)</p> <p>*przeszklenie w skrzydle: bezbarwne przezroczyste</p> <p>*ościeżnica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R90B lub zbliżony</p> <p><u>MATERIAŁ</u></p> <p>*skrzydło: płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona jest płytą HDF, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, grubość skrzydła 40mm,</p> <p>*przeszklenie w skrzydle: szyba hartowana o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła,</p> <p>*ościeżnica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm</p> <p><u>WYPOSAŻENIE:</u></p> <p>*trzy zawiasy bezprzylgowe</p> <p>*zamek patentowy</p> <p>*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym</p> <p>*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor niebieski NCS S 5020-R90B lub zbliżony, powierzchnia otworów min. 0,022 m²</p>	
	

LP.	NAZWA
3.	DW-03 DRZWI DO BIUR, GABINETÓW TERAPEUTYCZNYCH ITP. /wyłączając: drzwi do pomieszczenia 2.21 !
<p><u>WYMIARY</u></p> <p>*wymiar otworu konstrukcyjnego: 100x210cm</p> <p>*minimalne wymiary drzwi w świetle przejścia: 90x200cm</p> <p><u>KOLORYSTYKA</u></p> <p>*skrzydło: okleina drewnopodobna strukturalna</p> <p>*ościeżnica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R90B lub zbliżony</p> <p><u>MATERIAŁ</u></p> <p>*skrzydło: płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona jest płytą HDF, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, grubość skrzydła 40mm,</p> <p>*ościeżnica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm</p> <p><u>WYPOSAŻENIE:</u></p> <p>*trzy zawiasy bezprzylgowe</p> <p>*zamek patentowy</p> <p>*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym</p> <p>*samozamykacz</p> <p>*drzwi do pomieszczenia 1.12 z dodatkowym zamkiem łazienkowym</p>	
	


LP.	NAZWA
4.	DW-03 DRZWI DO BIUR, GABINETÓW TERAPEUTYCZNYCH ITP. /dotyczy: drzwi do pomieszczenia 2.21 !
<p><u>WYMIARY</u> *wymiar otworu konstrukcyjnego: 100x210cm *minimalne wymiary drzwi w świetle przejścia: 90x200cm</p> <p><u>KOLORYSTYKA</u> *skrzydło: malowane proszkowo na biel NCS S 0500-N *ościeżnica: malowana proszkowo na biel NCS S 0500-N</p> <p><u>MATERIAŁ</u> *skrzydło: płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona jest płytą HDF, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, grubość skrzydła 40mm, *ościeżnica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm</p> <p>WYPOSAŻENIE: *trzy zawiasy bezprzylgowe *zamek patentowy *klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym *samozamykacz</p>	
	


LP.	NAZWA
5.	DW-04 DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH /wyłączając: drzwi do pomieszczenia 1.30, 2.20, 2.21 !
<p><u>WYMIARY</u> *wymiar otworu konstrukcyjnego: 100x210cm *minimalne wymiary drzwi w świetle przejścia: 90x200cm</p> <p><u>KOLORYSTYKA</u> *skrzydło: okleina drewnopodobna strukturalna *ościeżnica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R90B lub zbliżony</p> <p><u>MATERIAŁ</u> *skrzydło: płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona jest płytą HDF, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, grubość skrzydła 40mm, *ościeżnica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm</p> <p>WYPOSAŻENIE: *trzy zawiasy bezprzylgowe *zamek patentowy + zamek łazienkowy *klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym *kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor niebieski NCS S 5020-R90B lub zbliżony, powierzchnia otworów min. 0,022 m² *samozamykacz</p>	
	


LP.	NAZWA
6.	DW-04 DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH /dotyczy: drzwi do pomieszczenia 1.30, 2.20, 2.21 !
<p><u>WYMIARY</u></p> <p>*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm</p> <p>*minimalne wymiary drzwi w świetle przejścia: 90x200cm</p> <p><u>KOLORYSTYKA</u></p> <p>*skrzydło: malowane proszkowo na biel NCS S 0500-N</p> <p>*ościeżnica: malowana proszkowo na biel NCS S 0500-N</p> <p><u>MATERIAŁ</u></p> <p>*skrzydło: płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona jest płytą HDF, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, grubość skrzydła 40mm,</p> <p>*ościeżnica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm</p> <p>WYPOSAŻENIE:</p> <p>*trzy zawiasy bezprzylgowe</p> <p>*zamek patentowy + zamek łazienkowy</p> <p>*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym</p> <p>*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor biały, powierzchnia otworów min. 0,022 m²</p> <p>*samozamykacz</p>	
	

LP.	NAZWA
7.	DW-05 DO MAGAZYNU
<p><u>WYMIARY</u></p> <p>*wymiary otworu konstrukcyjnego: 90x210cm</p> <p>*minimalne wymiary drzwi w świetle przejścia: 80x200cm</p> <p><u>KOLORYSTYKA</u></p> <p>*skrzydło: okleina drewnopodobna strukturalna</p> <p>*ościeżnica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R90B lub zbliżony</p> <p><u>MATERIAŁ</u></p> <p>*skrzydło: płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona jest płytą HDF, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, grubość skrzydła 40mm,</p> <p>*ościeżnica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm</p> <p>WYPOSAŻENIE:</p> <p>*trzy zawiasy bezprzylgowe</p> <p>*zamek patentowy</p> <p>*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym</p> <p>*samozamykacz</p>	
	

LP.	NAZWA
8.	DW-06 DO POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I POMIESZCZEŃ MYCIA WÓZKÓW /wyłączając: drzwi do pomieszczenia 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 2.23, 2.24, 2.25!
<p><u>WYMIARY</u></p> <p>*wymiary otworu konstrukcyjnego: 90x210cm</p> <p>*minimalne wymiary drzwi w świetle przejścia: 80x200cm</p> <p><u>KOLORYSTYKA</u></p> <p>*skrzydło: okleina drewnopodobna strukturalna</p> <p>*ościeżnica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R90B lub zbliżony</p> <p><u>MATERIAŁ</u></p> <p>*skrzydło: płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona jest płytą HDF, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, grubość skrzydła 40mm,</p> <p>*ościeżnica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm</p> <p>WYPOSAŻENIE:</p> <p>*trzy zawiasy bezprzylgowe</p> <p>*zamek patentowy</p> <p>*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym</p> <p>*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor niebieski NCS S 5020-R90B lub zbliżony, powierzchnia otworów min. 0,022 m²</p> <p>*samozamykacz</p>	
	

LP.	NAZWA
9.	DW-06 DO POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I POMIESZCZEŃ MYCIA WÓZKÓW /dotyczy: drzwi do pomieszczenia 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 2.23, 2.24, 2.25!
<p><u>WYMIARY</u></p> <p>*wymiary otworu konstrukcyjnego: 90x210cm</p> <p>*minimalne wymiary drzwi w świetle przejścia: 80x200cm</p> <p><u>KOLORYSTYKA</u></p> <p>*skrzydło: malowane proszkowo na biel NCS S 0500-N</p> <p>*ościeżnica: malowana proszkowo na biel NCS S 0500-N</p> <p><u>MATERIAŁ</u></p> <p>*skrzydło: płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona jest płytą HDF, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, grubość skrzydła 40mm,</p> <p>*ościeżnica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm</p> <p>WYPOSAŻENIE:</p> <p>*trzy zawiasy bezprzylgowe</p> <p>*zamek patentowy</p> <p>*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym</p> <p>*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor biały, powierzchnia otworów min. 0,022 m²</p> <p>*zabezpieczenie drzwi blachą stalową H=25cm obustronnie dla pomieszczeń 1.37, 2.25</p> <p>*samozamykacz</p>	
	

LP.	NAZWA
10.	DW-07 DO MAGAZYNU
<p><u>WYMIARY</u></p> <p>*wymiar otworu konstrukcyjnego: 90x200cm</p> <p>*minimalne wymiary drzwi w świetle przejścia: 80x190cm</p> <p><u>KOLORYSTYKA</u></p> <p>*skrzydło: malowane proszkowo na biel NCS S 0500-N</p> <p>*ościeżnica: malowana proszkowo na biel NCS S 0500-N</p> <p><u>MATERIAŁ</u></p> <p>*skrzydło: płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona jest płytą HDF, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, grubość skrzydła 40mm,</p> <p>*ościeżnica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm</p> <p>WYPOSAŻENIE:</p> <p>*trzy zawiasy bezprzylgowe</p> <p>*zamek patentowy</p> <p>*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarny</p> <p>*samozamykacz</p> <p>*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor biały, powierzchnia otworów min. 0,022 m²</p>	
	

LP.	NAZWA
11.	DW-08 DO ZMYWALNI, KUCHNI, ROZDZIELNI
<p><u>WYMIARY</u></p> <p>*wymiar otworu konstrukcyjnego: 100x210cm</p> <p>*minimalne wymiary drzwi w świetle przejścia: 90x200cm</p> <p><u>KOLORYSTYKA</u></p> <p>*skrzydło: malowane proszkowo na biel NCS S 0500-N</p> <p>*ościeżnica: malowana proszkowo na biel NCS S 0500-N</p> <p><u>MATERIAŁ</u></p> <p>*skrzydło: płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona jest płytą HDF, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, grubość skrzydła 40mm,</p> <p>*ościeżnica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm</p> <p>WYPOSAŻENIE:</p> <p>*trzy zawiasy bezprzylgowe</p> <p>*zamek patentowy</p> <p>*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym</p> <p>*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor biały, powierzchnia otworów min. 0,022 m²</p> <p>*zabezpieczenie drzwi blachą stalową H=25cm obustronnie</p> <p>*samozamykacz</p>	
	

UWAGA! Przy wszystkich drzwiach należy zamontować odbojniki gumowe.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA I WITRYNY WEWNĘTRZNE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ


LP.	NAZWA
1.	<p><u>WYMIARY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *wymiary otworu konstrukcyjnego: wg. rysunków projektowych *minimalne wymiary drzwi w świetle przejścia: 120x200cm *dla drzwi dwuskrzydłowych minimalne wymiary większego skrzydła w świetle przejścia 90x200cm *odporność pożarowa: wg. rysunków projektowych *dymoszczelność: wg. rysunków projektowych <p><u>KOLORYSTYKA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL7016 * przeszklenie: bezbarwne przezroczyste *wszystkie widoczne elementy konstrukcji np. okucia, zawiasy w kolorze antracytowym <p><u>MATERIAŁ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych * wypełnienie: szyba pojedyncza, zespolona przeciwpożarowa * uszczelnienie gumowe na całym obwodzie <p><u>WYPOSAŻENIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *trzy zawiasy bezprzylgowe przy drzwiach *zamek patentowy *klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym przy drzwiach *bolce przeciwwyważeniowe przy drzwiach *samozamykacz przy drzwiach *drzwi DW-16 z zaczepem elektromagnetycznym, pozostałe drzwi z chwytakami <p><u>OZNACZENIE NPS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *szklane przegrody i drzwi należy oznaczyć dwoma pasami umieszczonymi na wysokości od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas) o kontraście LRV=60 * dolna krawędź przeszkłonych drzwi należy zabezpieczyć w sposób chroniący przed uderzeniem kołami wózka do wysokości 40 cm- przeszklenie powinno zaczynać się powyżej tej wysokości.



UWAGA! Przy wszystkich drzwiach należy zamontować odbojniki gumowe.

OZNACZENIA DRZWI



LP.	NAZWA
1.	DRZWI WEWNĘTRZNE /wyłączając: drzwi do sal warsztatowych, węzłów sanitarnych dzieci, sal dzieci
<p><u>WYMIARY</u> *wymiary tabliczki ok. 35x25cm</p> <p><u>KOLORYSTYKA</u> *tabliczka: antracyt *napisy: biały</p> <p><u>MATERIAŁ</u> *tabliczka aluminiowa, napisy grawerowane</p> <p><u>UKŁAD TABLICZKI:</u> *symetryczny względem osi pionowej tabliczki *w górnej części numer pomieszczenia *w dolnej części, oddzielona linią nazwa pomieszczenia- małe litery, czcionka Calibri lub podobna</p> <p>Tabliczkę umieszczać przy bocznej krawędzi opaski drzwiowej na wysokości ~150cm. Nazwy pomieszczeń, numerację i ostateczny wygląd tabliczek ustalić z Inwestorem na etapie budowy.</p>	
	

LP.	NAZWA
2.	DRZWI WEWNĘTRZNE /dotyczy: drzwi do sal warsztatowych, sal dzieci
<p><u>WYMIARY</u> *wymiary numeru ok. 40cm</p> <p><u>KOLORYSTYKA</u> *napisy: biały</p> <p><u>MATERIAŁ</u> *pleksi, mat</p> <p><u>UKŁAD TABLICZKI:</u> *numer Sali</p>	
	

3. SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

Poniższe zdjęcia są poglądowe. Dopuszcza się odchyłkę wymiarów +/-5%. Wyposażenie należy skonsultować z Inwestorem i przyszłym użytkownikiem przed zakupem. Niewymienienie niezbędnego produktu w specyfikacji lub projekcie wnętrz nie zwalnia wykonawcy z obowiązku konsultacji z Inwestorem i przyszłym użytkownikiem i dostarczenia produktu. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym budynku i projektem wnętrz.

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
1.	1	1.1	WIATROŁAP	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			IŁOŚĆ
1.	TABLICA KORKOWA 150x150 <div></div> <p>Prostokątna, o wymiarach: 150x150cm; w ramie aluminiowej, rama w kolorze białym</p>			2






LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
2.	1	1.2	KORYTARZ	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			IŁOŚĆ
1.	TABLICA KORKOWA 150x150 			4
Prostokątna, o wymiarach: 150x150cm; w ramie aluminiowej, rama w kolorze białym				
2.	TABLICA KORKOWA „CHMURKA” 			22
Wg. szablonu załączonego do projektu; w dwóch rozmiarach, w ramie aluminiowej, rama w kolorze białym				
3.	SZAFKA HYDRANTU PODTYNKOWEGO Metalowe, w kolorze białym			3

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
3.	1	1.3	KŁATKA SCHODOWA
BRAK WYPOSAŻENIA			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
4.	1	1.4	SZATNIA DZIECI- KONDYGNACJA II
NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	SZAFKA SZATNIOWA 3-OSOBOWA  <p>korpus z płyty melaminowanej 18mm zakończonej obrzeżem ABS w kolorze buk, z listwą frontową z płyty MDF okleinowanej folią PCV; szafka otwarta z półką górną i półką metalową na buty; wymiary: dł. 75,9 cm x gł. 47 cm x wys. 130 cm, listwy w 4 kolorach dodatkowych sal dzieci (25, 25, 26, 26 szafek)</p>		34
2.	SIEDZISKO PÓŁOKRĄGŁE Z MATERACEM  <p>Do zestawienia z drugim siedziskiem półokrągłym z materacem; wymiary: dł. 45,4 cm x szer. 90,8 cm x wys. 32 cm, płyta wiórowa laminowana, przednie krawędzie zaokrąglone o promieniu 2 mm przy obrzeżu, tylne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 0,7 mm w kolorze klon; pokrycie materaca wykonane ze sztucznej skóry, materac zdejmowany, zaczepiany na rzep; kolorystyka materacy: żółty- 2 szt., pomarańczowy- 1 szt., zielony- 1 szt., czerwony- 2 szt.</p>		6
3.	TABLICA KORKOWA 100x150  <p>Prostokątna, o wymiarach: 100x150cm; w ramie aluminiowej, rama w kolorze białym</p>		2

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
5.	1	1.5	WÓZKOWNIA
BRAK WYPOSAŻENIA			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
6.	1	1.6	SZATNIA DZIECI- KONDYGNACJA I
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.4. SZATNIA DZIECI- KONDYGNACJA II			







LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
7.	1	1.7	WC PRACOWNIKÓW- DAMSKIE
NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	UMYWALKA POJEDYŃCZA 45x36cm  <p>Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biała. Montaż na wysokości 85cm. Wymiary: głębokość 3cm, szerokość 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dźwignią, chrom.</p>		1
2.	PÓŁPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYŃCZEJ 45x36cm  <p>Ceramiczny biały, do skompletowania z umywalką pojedynczą 45x36cm.</p>		1
3.	LUSTRO ZLICOWANE Z PŁYTKAMI WYMIARx80 <p>Lustro ściennie. Zlicowane z płytkami ściennymi, klejone do ściany. Wysokość lustra 80cm, szerokość lustra równa szerokości ściany. Wysokość montażu lustra licować z linią płytek/ 120cm nad podłogą</p>		1
4.	POJEMNIK NA MYDŁO  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>		1
5.	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>		1
6.	POJEMNIK NA ODPADKI  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie, z pokrywką. Pojemność 5l.</p>		2

7.	MISKA WISZĄCA LEJOWA+ STELAŻ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM	1
 <p>Miska wisząca ceramiczna, biała. Wymiary: szerokość 35cm, długość 53cm, wysokość 33cm.</p>		
8.	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	1
 <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>		
9.	SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM	1
 <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie.</p>		



LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
8.	1	1.8	POM. PORZĄDKOWE	
NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			IŁOŚĆ	
1.	ZLEW GOSPODARCZO-PORZĄDKOWY		1	
<div></div> <p>z otworem pod baterię sztorcową wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na działanie korozji i środków chemicznych; do montażu na ścianie, wymiary zewnętrzne: 50x40x27 cm, bateria jednouchwytowa z dźwignią, chrom.</p>				
2.	ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA Stal nierdzewna		1	

3.	<p>REGAŁ NA ŚRODKI CZYSTOŚCI</p>  <p>Szafka magazynowa ze stali nierdzewnej. 4 półki ze stali nierdzewnej. Wymiary: 60x39x180cm</p>	1
----	--	---






LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
9.	1	1.9	WC PRACOWNIKÓW- MĘSKIE/ NPS	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	<p>UMYWALKA POJEDYŃCZA NPS</p>  <p>Umywalka dla niepełnosprawnych, ceramiczna, biała. Mocowana na śruby do ściany, z zestawem podtynkowym odpływowym. Wymiary: głębokość 55cm, szerokość 55cm. Bateria jednouchwytowa, chrom.</p>			1
2.	<p>LUSTRO UCHYLNE 60x45 NPS</p>  <p>Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Prawe. Zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°. W komplecie zestaw montażowy, uchwyt do regulacji kąta nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.</p>			1
3.	<p>MISKA WISZĄCA LEJOWA NPS+ STELAŻ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM</p>  <p>Miska ustępowa dla niepełnosprawnych, ceramiczna, biała. Wymiary: długość 70cm.</p>			1
4.	<p>POCHWYTY NPS, RUCHOME I STAŁE</p>  <p>Pochwyty dla niepełnosprawnych, po dwa przy umywalce i misce. Stal nierdzewna, mocowane do ściany.</p>			4




5.	<p>POJEMNIK NA MYDŁO</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
6.	<p>POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
7.	<p>POJEMNIK NA ODPADKI</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie, z pokrywką. Pojemność 5l.</p>	1
8.	<p>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
9.	<p>SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie.</p>	1
10.	<p>PISUAR</p>  <p>Pisuar ceramiczny, biały, z zestawem montażowym, podtynkowym, automatycznym radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem sputkującym. Wymiary: szerokość 37cm, długość, 35cm, wysokość 65cm.</p>	1
11.	<p>ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA</p> <p>Stal nierdzewna</p>	1

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
10.	1	1.10	WC ODWIEDZAJĄCYCH- DAMSKIE
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.7. WC PRACOWNIKÓW- DAMSKIE			


LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
11.	1	1.11	MAGAZYN
NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	REGAŁ MAGAZYNOWY WYSOKI  <p>1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podłogi i regulowanymi półkami z szyną wzmacniającą. Regulowane półki, 150 kg / półkę. Podstawowy moduł regału magazynowego wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej. Półki w regulacji co 40mm. Wyposażone w szyny wzmacniające na spodzie. Regał dostarczany z nóżkami. Waga 29kg.</p>		1
2.	REGAŁ MAGAZYNOWY NISKI  <p>1600x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podłogi i regulowanymi półkami z szyną wzmacniającą. Regulowane półki, 150 kg / półkę. Podstawowy moduł regału magazynowego wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej. Półki w regulacji co 40mm. Wyposażone w szyny wzmacniające na spodzie. Regał dostarczany z nóżkami.</p>		4

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
12.	1	1.12	POKÓJ KARMIENTA I PRZEWIJANIA
NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	UMYWALKA POJEDYŃCZA 45x36cm  <p>Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biała. Montaż na wysokości 85cm. Wymiary: głębokość 3cm, szerokość 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dźwignią, chrom.</p>		1


2.	<p>PÓŁPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYŃCZEJ 45x36cm</p>  <p>Ceramiczny biały, do skompletowania z umywalką pojedynczą 45x36cm.</p>	1
3.	<p>LUSTRO ZLICOWANE Z PŁYTKAMI 80X80</p> <p>Lustro ściennie. Zlicowane z płytkami ściennymi, klejone do ściany. Wysokość lustra 80cm, szerokość lustra 80cm.</p>	1
4.	<p>POJEMNIK NA MYDŁO</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
5.	<p>POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
6.	<p>POJEMNIK NA ODPADKI</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie, z pokrywką. Pojemność 5l.</p>	1
7.	<p>SZAFKA NISKA 90CM</p>  <p>laminowana płyta wiórowa, zaokrąglone krawędzie (przednie o promieniu 2mm, tylne oklejone obrzeżem ABS 0,7 mm), wymiary: szerokość: szer. x gł. x wys. 78 x 42 x 90 cm, kolor korpusu: buk, kolor frontów: 1x biały, 1xniebieski, 1x jasnoniebieski, 1xciemnoniebieski</p>	1






8.	<p>PÓŁKA NA KSIĄŻKI</p>  <p>Drewniana półka na książki w kolorze białym, głębokość 18 cm, wysokość całkowita 110 cm, szerokość 55 cm</p>	1
9.	<p>FOTEL WYPOCZYNKOWY</p>  <p>Fotel z wysokim oparciem i podłokietnikami, pokrycie z ekoskóry, zdejmowalne do prania lub wymienne</p>	1
10.	<p>KRZESEŁKO DO KARMIENTA</p>  <p>W komplecie barierka ochronna, pasy zabezpieczające małe dziecko przed upadkiem (demonutowane w późniejszym okresie), taca do karmienia, podparcie na stopy. Zgodne z normami bezpieczeństwa: EN 14988-1:2006 + A1:2012 oraz DVN 2504:2, Tworzywo polipropylenowe, krzeselko składane</p>	1





11	PRZEWIJAK	1
 <p>Składany, do montażu na ścianie, materiał: termoplastyczny polietylen, kolor biały, zapinany i regulowany pas bezpieczeństwa z nylonu chroniący dziecko przed wypadnięciem, z pomocniczym uchwytem na torbę, Wymiary: wysokość 787 mm / szerokość 489 mm; głębokość w pozycji złożonej: 103 mm, głębokość w pozycji rozłożonej: 813 mm, Zamontowany dozownik na 50 rozścielanych wkładek</p>		

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
13.	1	1.13	SZATNIA PRZY SALI WIELOFUNKCYJNEJ	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	WIESZAK SZATNIOWY			3
<div></div> <p>dwustronny, na kółkach 120x55xh170cm, na 20 haków, konstrukcja z rury stalowej, malowana proszkowo na czarno</p>				

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
14.	1	1.14	WC ODWIEDZAJĄCYCH- MĘSKIE/ NPS
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.9. WC PRACOWNIKÓW- MĘSKIE/ NPS			





LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
15.	1	1.15	PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ
NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	UMYWALKA POJEDYŃCZA 45x36cm  Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biała. Montaż na wysokości 85cm. Wymiary: głębokość 3cm, szerokość 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dźwignią, chrom.		1




2.	<p>PÓŁPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYŃCZEJ 45x36cm</p>  <p>Ceramiczny biały, do skompletowania z umywalką pojedynczą 45x36cm.</p>	1
3.	<p>LUSTRO ZLICOWANE Z PŁYTKAMI 80x80</p> <p>Lustro ściennie. Zlicowane z płytkami ściennymi, klejone do ściany. Wysokość lustra 80cm, szerokość lustra 80cm.</p>	1
4.	<p>POJEMNIK NA MYDŁO</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
5.	<p>POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
6.	<p>POJEMNIK NA ODPADKI</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie, z pokrywką. Pojemność 5l.</p>	1
7.	<p>KOZETKA</p>  <p>Kozetka trzyczęściowa z regulowanym kątem nachylenia wezgłowia i podnóżka. • wym. 190 x 70 x 72 cm, konstrukcja metalowa, leżanka pokryta skajem, wymiary: 190 x 70 x 72, kolor biały lub beżowy, z wieszakiem na ręczniki</p>	1




8.	<p>STOŁEK REHABILITACYJNY</p>  <p>z regulowaną wysokością i podstawą na kółkach, regulacja wysokości 49-60 cm, śr. siedziska 35 cm, siedzisko pokryte skajem, kolor jak kozetka</p>	1
9.	<p>PARAWAN PIELĘGNIARSKI</p>  <p>Jednoskrzydłowy, wysokość 170cm, szerokość 100cm, z układem jezdny i pokrętłem blokującym, konstrukcja metalowa, zastona bawełniana w kolorze białym</p>	1
10.	<p>BIURKO MEDYCZNE</p>  <p>wymiary: 120 x 70 x 75 cm, korpus w kolorze białym o wymiarach 120 x 70 x 75 cm, posiada 3 szuflady. Szuflada zamykana na zamek. Biurko metalowe białe z trzema szufladami oraz wysuwana szufladą na klawiaturę, blat wykonany z MDFu laminowanego ognioodpornego w kolorze białym o grubości 2.5 cm, pozostałe elementy metalowe o grubości blachy 0.7 cm, malowane proszkowo, kolor biały</p>	1
11.	<p>KRZESŁO BIUROWE NA KÓŁKACH</p>  <p>Z kółkami, z wysokim oparciem i podłokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami i kółkami z aluminium z epoksydową/ poliestrową powłoką proszkową, kółka z tworzywa syntetycznego, kolor konstrukcji biały, kolor siedziska beżowy</p>	1
12.	<p>SZAFA MEDYCZNA 80x44x200</p> <p>Metalowa, kolor biały, zamykana na klucz, dolne półki z zamknięciem pełnym, górne z zamknięciem przeszklonym</p>	1
13.	<p>ROLETA</p>	1

	Roleta okienna materiałowa, w kolorze beżowym, nieprzepuszczająca światła, odbijająca promienie słoneczne, wymiary dopasowane do okna, sterowana ręcznie.	
14.	OSŁONA NA KALORYFER  <p>Z laminowanej płyty MDF 18mm, kolor biały. Osłona zakrywa grzejnik i wszystkie elementy wystające- posiada ścianki boczne, ściankę przednią i osłonę górną (osłona skrzynkowa). Wymiary dopasowane do grzejnika.</p>	1



LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
16.	1	1.16	SALA WIELOFUNKCYJNA
1.	SCENA MOBILNA  <p>Zestaw składanych podestów scenicznych. Wymiary (po rozłożeniu): wys. 40/60 cm, dł. 488 cm, szer. 244 cm (ok. 12m2). Materiał: stal malowana proszkowo (konstrukcja, balustrady), winyl (nawierzchnia), tkanina trudnopalna (kolor ciemnoniebieski). Skład zestawu: 4 podesty, 2 zasłonki maskujące o szer. 122 cm, 2 zasłonki maskujące o szer. 244 cm, 2 schodki (2-stopniowe) o szer. 91 cm, 2 balustrady o szer. 122 cm, wys. 133 cm. Maksymalne obciążenie pojedynczego podestu: 2000 kg. Transport na kółkach, antypoślizgowa powierzchnia, regulacja wysokości 40 lub 60cm, montaż beznarzędziowy.</p>		1
2.	DRABINKA GIMNASTYCZNA  <p>lakierowane drewno, mocowana do ściany, zaczepy (okucia) w zestawie, wym. 60 x 200 cm, 16 szczebli</p>		10
3.	MATERAC GIMNASTYCZNY		10






	 <p>Trzyczęściowy, składany 150x100x10cm, 4,5kg, kolor żółty</p>	
4.	<p>SIATKI OCHRONNE NA OKNA</p>  <p>Siatki ochronne, wymiary wg. okien. Siatki demontowalne. Wielkość oczka: 4,5 x 4,5 cm. Materiał: polipropylen PP – bezwęzłowy. Grubość sznurka: 3mm. Kolor beżowy.</p>	7
5.	<p>PROJEKTOR MULTIMEDIALNY Z ROZWIJANYM EKRANEM</p> <p>Projektor: Projektor pozwala z bardzo krótkiej odległości wyświetlać duże obrazy o zminimalizowanej ilości cieni i odbłyśków. Współczynnik kontrastu 14 000:1 i wejście HDMI zapewniają doskonałą ostrość i wyrazistość. Kluczowe cechy: Wyjątkowej jakości obraz o przekątnej do 93 cali. Zwiększona niezawodność i dłuższy czas eksploatacji lampy. Ultrakrótki rzut. Specyfikacja: Technologia 3LCD. Natężenie światła barwnego 3.500 lumen - 2.900 lumen (tryb ekonomiczny). Natężenie światła białego 3.500 lumen - 2.900 lumen (tryb ekonomiczny). Stosunek kontrastu 14.000:1. Lampa 250 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym). W zestawie: Urządzenie podstawowe, Uchwyt ścienny, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Kabel USB, Instrukcja obsługi (CD)</p> <p>Specyfikacja: Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, Współczynnik proporcji obrazu 16:10</p> <p>Ekran rozwijany: wym. 200 x 200 cm. Ekran elektrycznie zwijany w metalowej obudowie w kolorze białym. Posiada regulację położenia punktów krańcowych, zwijania i rozwijania z automatycznym zatrzymywaniem. Wyprowadzenie zasilania z lewej strony, format 1:1</p>	1
6.	PIANINO	1
7.	<p>ŁAWKA GIMNASTYCZNA</p>  <p>Ławki wykonane z lakierowanego drewna iglastego. Drewniane nogi posiadają niebrudzące stopki z gumy. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławka posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinie, drążku lub skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia. Długość ławki 2m. Wysokość ławki 31cm.</p>	5
8.	<p>ELASTYCZNY RĘKAW DO ZABAW GRUPOWYCH</p>  <p>Wykonany w 80% z Nylonu i 20 % z Lycry, wysokość 1,5 m</p>	1




9.	SKRZYŃKA GIMNASTYCZNA MAŁA  <p>4-elementowa skrzynia z materacami. Skrzynia wykonana z pianki. Skrzynia składa się z czterech niezależnych części łączonych trwałym, mocnym rzepem. Dwa materace dopasowane szerokością do skrzyni świetnie amortyzują upadek, ale mogą być także używane oddzielnie. Pokrowce wykonane z trwałej, odpornej na ścieranie tkaniny. Wymiary skrzyni: 90 x 70 x 85 cm. Wymiary materaców: krótszy (do wyskoków) 70 x 90 x 7 cm, dłuższy (do zeskoków) 100 x 90 x 7 cm. Obszycie wykonane jest w kilku żywych kolorach- ze skaju.</p>	2
10.	ŚCIEŻKA SENSORYCZNA FAKTUROWA  <p>Ścieżka fakturowa składa się z 6 tafli o różnorodnej fakturze, które pozwalają rozwijać wrażliwość dotykową. Stymuluje receptory znajdujące się w stopach. Chodzenie po ścieżce dodatkowo usprawnia motorykę dużą i rozwija równowagę. Wypełnienia elementów ścieżki: półkule drewniane wysokie, półkule drewniane płaskie, ostra trawka, włochata wykładzina, wykładzina z rowkami, miękka, pluszowa wykładzina. Wymiary tafli: 45 x 35 cm (wykonane ze sklejki #10 mm).</p>	2
11.	WÓZEK NA PIŁKI  <p>Wózek na piłki z możliwością składania i rozkładania. Konstrukcja aluminiowa, ścianki z siatki. Pojemność: ok. 20 piłek. Wym. złożone: 15 x 15 x 88 cm, wym. po rozłożeniu: 88 x 45 x 62 cm</p>	2
12.	PIŁKI Dziecięca piłka do koszykówki miękka 22cmx15sztuk, dziecięca miękka piłka nożna 20cmx15sztuk, dziecięca piłka plażowa 30cmx10sztuk	40
13.	ZESTAW DO UNIHOKEJA Łopatka ażurowa. dł. 80 cm, dł. łopatkki 24 cm, 6 sztuk+ 2 drążki+ 2 bramki składane	4
14.	STOJAK DO GRY W KOSZYKÓWKĘ Materiał: tworzywo sztuczne, stojak do koszykówki z 4 częściami (każda wysokość 30 cm), jest łatwy w montażu i demontażu. Regulowany: kosz do koszykówki o wysokości 150 cm-od 63 do 150 cm,	2
15.	BRAMKA Materiał: ocynkowany, lakierowany proszkowo metalowy stelaż, siatka z poliestru. Wymiary: 130 x 95 x 50 cm.	4





16.	KOZIOŁ TRAPEZOWY  <p>Materiał: brzoza, szczeble wykonane z jesionu. Wiek: 1,5 roku. Wymiary: dł. 75 x szer. 79,5 x wys. 45 cm.</p>	5
17.	ŁUKI NA STOJAKACH  <p>Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary: dł. 41 cm, stojak Ø 8 cm. Wiek: od 3 lat.</p>	12
18.	SZAFKA HYDRANTU PODTYNKOWEGO Metalowe, w kolorze białym	1
19.	KRZESŁO SZTAPLOWANE Konstrukcja krzesła wykonana została z tworzywa w kolorze szarym, natomiast siedzisko z polipropylenu w kolorach: zielonym (25), żółtym (25), czerwonym (25) oraz niebieskim (25). Nogi krzesła są wykonane z jednoczęściowego poliamidu wypełnione włóknem szklanym w kolorze szarym. Specjalna konstrukcja nóg zapewnia funkcję łatwego łączenia i sztaplowania krzeseł. wysokość całkowita: 95 cm, wysokość do siedziska: 49 cm, szerokość: 56 cm, głębokość: 39 cm, maksymalne obciążenie: 130 kg 	100
20.	ROLETA Roleta okienna materiałowa, w kolorze beżowym, nieprzepuszczająca światła, odbijająca promienie słoneczne, wymiary dopasowane do okna, sterowana ręcznie. Roleta na drzwiach wejściowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaż nie utrudniający otwarcia drzwi.	9

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
17.	1	1.17	MAGAZYN	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	REGAŁ MAGAZYNOWY WYSOKI  <p>1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podłogi i regulowanymi półkami z szyną wzmacniającą. Regulowane półki, 150 kg / półkę. Podstawowy moduł regału magazynowego wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej. Półki w regulacji co 40mm. Wyposażone w szyny wzmacniające na spodzie. Regał dostarczany z nóżkami. Waga 29kg.</p>			4






LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
18.	1	1.18	SALA DZIECI- ŻŁOBKOWO-PRZEDSZKOLNA	
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.22. SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE				
LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
18A.	1	1.18	SALA DZIECI- ŻŁOBKOWO-PRZEDSZKOLNA- ALTERNATYWNIE	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	UMYWALKA POJEDYŃCZA (SALA/ WĘZEL SANITARNY DZIECI)  Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biała. Montaż na wysokości 55cm. Wymiary: głębokość 3cm, szerokość 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dźwignią, chrom.			1
2.	PÓŁPOSTUMENT (SALA/ WĘZEL SANITARNY DZIECI)  Ceramiczny biały, do skompletowania z umywalką pojedynczą 45x36cm.			1
3.	LUSTRO ZLICOWANE Z PŁYTKAMI 80x75 Lustro ściennie. Zlicowane z płytkami ściennymi, klejone do ściany. Wysokość lustra 75cm, szerokość lustra 80cm.			1





4.	POJEMNIK NA MYDŁO  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
5.	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
6.	POJEMNIK NA ODPADKI  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie, z pokrywką. Pojemność 5l.</p>	1
7.	KOMODA Z PRZEWIJAKIEM Przewijak z 10 szufladami wyposażonymi w prowadnice rolkowe. Wykonany z płyty laminowanej w kolorze klon lub biały o grubości 18 mm. Fronty z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Z materacem i pokrowcem na materac. Kolor korpusu: klon, kolor frontów: płyta 18mm biała. Wymiary: 70x112x75cm 	1
8.	ZABUDOWA ŚCIENNA wg. rysunku szczegółowego	1
9.	MEBLE „DOMKI”  <p>laminowana płyta wiórowa, zaokrąglone krawędzie (przednie o promieniu 2mm, tylne oklejone obrzeżem ABS 0,7 mm), wymiary: szerokość: szer. x gł. x wys. 116x148x40+116x148x40+78x129x40+116x148x40cm, kolor korpusu: buk, kolor frontów: biały+ kolor dodatkowy</p>	1






10.	OBUDOWA NA GASNICĘ Metalowa szafka na gaśnicę, 25x25x55cm, w kolorze białym, natynkowa, do powieszenia na ścianie	1
11.	DYWAN  <p>Dywan z motywem kwiatowym, główny kolor szary, kolory dodatkowe: żółcie i zielenie, skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym, wysokość runa 7mm, wymiary 3x4m</p>	1
12.	KRZESEŁKO ŻŁOBEK  <p>Krzeselko plastikowe o wymiarach 34x33x53 cm, Wysokość siedziska 31 cm - rozmiar 2 - dla wzrostu 108-121 cm =, +/- 10 mm tolerancji, plastikowe, w kolorze jasnoniebieskim</p>	20
13.	STOLIK DLA DZIECI 120x80  <p>Regulowane nogi 40 – 58 cm. Błat: płyta melamina 18 mm, obrzeże ABS 2 mm. Nogi: drewno bukowe. Stabilne i bezpieczne. Do wyboru: prostokątny, sześciokątny, kwadratowy lub okrągły. Obrzeże ABS w kolorze białym, wymiary blatu: 120x80cm</p>	4

14.	<p>KRZESŁO BIUROWE NA KÓŁKACH</p>  <p>Z kółkami, z wysokim oparciem i podłokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami i kółkami z aluminium z epoksydową/ poliestrową powłoką proszkową, kółka z tworzywa syntetycznego, kolor konstrukcji biały, kolor siedziska beżowy</p>	2
15.	<p>BIURKO OPIEKUNA</p>  <p>Wymiary: szer. 100 x wys. 75 x gł. 60 cm, laminowana płyta wiórowa, zaokrąglone krawędzie (przednie o promieniu 2mm, tylne oklejone obrzeżem ABS 0,7 mm), kolor korpusu: buk, kolor frontów: biały</p>	2
16.	<p>ŁÓŻECZKO NIEMOWLĘCE</p>  <p>Łóżeczko niemowlęce, buk, w kolorze naturalnym, na kółkach (z blokadą), wymiary: dł. 125 x 66,5 x 83,6 cm</p>	5
17.	<p>ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE</p>  <p>Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, łóżeczka wyposażone w materace, wym. 132,5 x 59 x 12 cm, maksymalne obciążenie 60 kg, kolor szary</p>	15

18.	WÓZEK DO ŁÓŻECZEK  <p>Metalowa konstrukcja, wymiary dostosowane do łóżeczek</p>	2
19.	MONITOR INTERAKTYWNY <p>Główne funkcje: Wbudowany system, Rozdzielczość 4K UHD 3840 x 2160, Moduł Wi-Fi, Pamięć wbudowana: 32 GB, Pamięć RAM: 3 GB, Slot OPS umożliwiający wbudowanie komputera, Plug and play - użytkownik może korzystać z funkcji dotykowej bez instalacji sterownika. Multi-touch - do 20 punktów multi-touch w systemie Windows, 10-punktowy multi-touch w systemie Android. Długopis z dwiema końcówkami do pisania w dwóch kolorach jednocześnie w systemie Android. Automatyczne wykrywanie końcówki pióra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft Whiteboard, Solidna, stalowa rama, Przyciski skrótów po prawej stronie ekranu, Przednie porty po lewej stronie ekranu, Wbudowane w przedni panel głośniki (2x15W), Ekologia - interaktywny ekran dotykowy z podświetleniem LED, cieńszy panel, niższe zużycie energii, lepsze rozpraszanie ciepła, jaśniejszy wyświetlacz i lepszy poziom kontrastu. Intuicyjny interfejs z przydatnymi aplikacjami: do szybkiego przełączania się pomiędzy wbudowanym systemem Android a dodatkowym komputerem OPS, zmiany źródła wyświetlanego obrazu, tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto kształt), program do zarządzania plikami (intuicyjna obsługa wycinania / kopiowania / wklejania / usuwania, obsługa usługi w chmurze / FTP / sieci lokalnej), program do zarządzania aplikacjami (pakiet biurowy, przeglądarka, kalendarz, kalkulator), udostępnienie ekranu (ekran urządzeń mobilnych można przesyłać bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocą aplikacji) Specyfikacja: 86 cali, Rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160, Kontrast 1200:1, Jasność 370cd/m2, Głębokość kolorów 10 bit, Czas reakcji 10ms, Plug&Play, Technologia dotyku IR, 20 punktów dotyku w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android, Proporcje obrazu 16:9, Panel LED o żywotności do 30 000 godzin, Slot OPS, Kąt widzenia 178°, Ekran szyba hartowana z powłoką Anti Glare, Video/Audio: PAL/NTSC/SECAM, Napięcie robocze: AC 100-240V, 50/60Hz, Głośniki 2x15W (głośnik z przodu) Wejścia/Wyjścia AV:, Przód: HDMI 1.4(4K@30Hz) × 1, USB(Touch) × 1, USB(Dynamic) × 2, MIC × 1, Tył: HDMI 2.0/1.4(4K@60Hz) × 2, DP1.2(4K@30Hz) × 1, VGA(1920×1080@60Hz) × 1, USB(Touch) × 4, Wyjścia: HDMI Out(Support 4K@60Hz, 1920×1080@60Hz) × 1, Inne: USB 2.0(Dynamic) × 1, USB 3.0(Dynamic) × 1, USB 2.0 Embedded × 1, RS232 × 1, RJ45 × 2, OPS (4K@60Hz) × 1, Line Out × 1, SPDIF Out × 1, Obsługiwane formaty multimedialne: Obraz: JPEG, BMP, PNG, Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding), Dźwięk: MP3, M4A, (AAC), Wymiary 2019 × 1209 × 116 mm, Waga 74 kg, Pobór prądu max.: 450W, Moduł Wi-Fi w zestawie, z uchwytem ściennym</p>	1
20.	EKRAN IZOLACYJNY  <p>Na ramie sosnowej, twarda przegroda MDF ze strukturą włóknistą, obita tkaniną tapicerską, do ustawienia na nóżkach stalowych, 80x161x5cm, 14kg,</p>	6

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
19.	1	1.19	WĘZEŁ SANITARNY	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	UMYWALKA POJEDYŃCZA (SALA/ WĘZEŁ SANITARNY DZIECI)  <p>Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biała. Montaż na wysokości 55cm. Wymiary: głębokość 3cm, szerokość 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dźwignią, chrom.</p>			2
2.	PÓŁPOSTUMENT (SALA/ WĘZEŁ SANITARNY DZIECI)  <p>Ceramiczny biały, do skompletowania z umywalką pojedynczą 45x36cm.</p>			2
3.	LUSTRO ŻLICOWANE Z PŁYTKAMI 160x75 <p>Lustro ścienne. Żlicowane z płytkami ściennymi, klejone do ściany. Wysokość lustra 75cm, szerokość lustra 160cm.</p>			2
4.	POJEMNIK NA MYDŁO  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>			2
5.	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>			1
6.	POJEMNIK NA ODPADKI  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie, z pokrywką. Pojemność 5l.</p>			4

7.	<p>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	3
	<p>SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie.</p>	3
8.	<p>PRZEWIJAK</p>  <p>Składany, do montażu na ścianie, materiał: termoplastyczny polietylen, kolor biały, zapinany i regulowany pas bezpieczeństwa z nylonu chroniący dziecko przed wypadnięciem, z pomocniczym uchwytem na torbę, Wymiary: wysokość 787 mm / szerokość 489 mm; głębokość w pozycji złożonej: 103 mm, głębokość w pozycji rozłożonej: 813 mm, Zamontowany dozownik na 50 rozścielanych wkładek</p>	1
9.	<p>ZABUDOWA ŚCIENNA wg. rysunku szczegółowego</p>	1
10.	<p>BRODZIK Z POSTUMENTEM 80x80</p>  <p>Akrylowy, kwadratowy, 80x80, ze zintegrowaną obudową, wysokość 20,5cm, z chromowaną baterią prysznicową z słuchawką i węzłem</p>	1






11.	<p>UMYWALKA POJEDYŃCZA NPS (WĘZŁ SANITARNY DZIECI)</p>  <p>Umywalka dla niepełnosprawnych, ceramiczna, biała, dostosowana dla dzieci przedszkolnych. Mocowana na śruby do ściany, z zestawem podtynkowym odpływowym. Wymiary: głębokość 55cm, szerokość 55cm. Bateria jednouchwytowa, chrom.</p>	1
12.	<p>LUSTRO UCHYLNE 60x45 NPS</p>  <p>Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Prawe. Zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°. W komplecie zestaw montażowy, uchwyt do regulacji kąta nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.</p>	1
13.	<p>MISKA WISZĄCA LEJOWA NPS+ STELAŻ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM (WĘZŁ SANITARNY DZIECI)</p>  <p>Miska ustępowa dla niepełnosprawnych, dostosowana dla dzieci przedszkolnych, ceramiczna, biała. Wymiary: długość 70cm.</p>	1
14.	<p>POCHWYTY NPS, RUCHOME I STAŁE</p>  <p>Pochwyty dla niepełnosprawnych, po dwa przy umywalce i misce. Stal nierdzewna, mocowane do ściany.</p>	4
15.	<p>HACZYK</p>  <p>Haczyk podwójny, stalowy, w kolorze niebieskim, wszystkie krawędzie wyoblone, do mocowania na śruby</p>	10
16.	<p>ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA</p> <p>Stal nierdzewna</p>	1




17.	<p>ZLEWOZMYWAK STALOWY W ZABUDOWIE MEBLOWEJ</p>  <p>Zlewozmywak stalowy podwieszany do blatu, szerokości 50cm, jednokomorowy, głębokość min. 18cm, z baterią chrom.</p>	1
18.	<p>OŚLONA NA KALORYFER</p>  <p>Z laminowanej płyty MDF 18mm, kolor biały. Osłona zakrywa grzejnik i wszystkie elementy wystające- posiada ścianki boczne, ściankę przednią i osłonę górną (osłona skrzynkowa). Wymiary dopasowane do grzejnika.</p>	2





LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
20.	1	1.20	WĘZEL SANITARNY
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.19. WĘZEL SANITARNY			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
21.	1	1.21	SALA DZIECI- ŻŁOBKOWO-PRZEDSZKOLNA
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.18. SALA DZIECI- ŻŁOBKOWO-PRZEDSZKOLNA			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
22.	1	1.22	SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	<p>UMYWALKA POJEDYŃCZA (SALA/ WĘZEL SANITARNY DZIECI)</p>  <p>Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biała. Montaż na wysokości 55cm. Wymiary: głębokość 3cm, szerokość 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dźwignią, chrom.</p>		1
2.	<p>PÓŁPOSTUMENT (SALA/ WĘZEL SANITARNY DZIECI)</p>  <p>Ceramiczny biały, do skompletowania z umywalką pojedynczą 45x36cm.</p>		1







3.	LUSTRO ZLICOWANE Z PŁYTKAMI 80x75 Lustro ściennie. Zlicowane z płytkami ściennymi, klejone do ściany. Wysokość lustra 75cm, szerokość lustra 80cm.	1
4.	POJEMNIK NA MYDŁO  Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.	1
5.	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE  Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.	1
6.	POJEMNIK NA ODPADKI  Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie, z pokrywką. Pojemność 5l.	1
7.	SZAFKA NISKA 90CM  laminowana płyta wiórowa, zaokrąglone krawędzie (przednie o promieniu 2mm, tylne oklejone obrzeżem ABS 0,7 mm), wymiary: szerokość: szer. x gł. x wys. 78 x 42 x 90 cm, kolor korpusu: buk, kolor frontów: 2x biały, 2x kolor dodatkowy	1
8.	ZABUDOWA ŚCIENNA wg. rysunku szczegółowego	1
9.	MEBLE „DOMKI”  laminowana płyta wiórowa, zaokrąglone krawędzie (przednie o promieniu 2mm, tylne oklejone obrzeżem ABS 0,7 mm), wymiary: szerokość: szer. x gł. x wys. 116x148x40+116x148x40+78x129x40+116x148x40cm, kolor korpusu: buk, kolor frontów: biały+ kolor dodatkowy	1

10.	OBUDOWA NA GASNICĘ Metalowa szafka na gaśnicę, 25x25x55cm, w kolorze białym, natynkowa, do powieszenia na ścianie	1
11.	DYWAN  Dywan z motywem kwiatowym, główny kolor szary, kolory dodatkowe: żółcie i zielenie, skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem niepalniącym, wysokość runa 7mm, wymiary 3x4m	1
12.	KRZESEŁKO PRZEDSZKOLE  Krzeselko plastikowe o wymiarach 34x33x53 cm, Wysokość siedziska 31 cm - rozmiar 2 - dla wzrostu 108-121 cm =, +/- 10 mm tolerancji, plastikowe, w kolorze jasnoniebieskim	25
13.	STOLIK DLA DZIECI 120x80  Regulowane nogi 40 – 58 cm. Błat: płyta melamina 18 mm, obrzeże ABS 2 mm. Nogi: drewno bukowe. Stabilne i bezpieczne. Do wyboru: prostokątny, sześciokątny, kwadratowy lub okrągły. Obrzeże ABS w kolorze białym, wymiary blatu: 120x80cm	5

14.	<p>KRZESŁO BIUROWE NA KÓŁKACH</p>  <p>Z kółkami, z wysokim oparciem i podłokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami i kółkami z aluminium z epoksydową/ poliestrową powłoką proszkową, kółka z tworzywa syntetycznego, kolor konstrukcji biały, kolor siedziska beżowy</p>	2
15.	<p>BIURKO OPIEKUNA</p>  <p>Wymiary: szer. 100 x wys. 75 x gł. 60 cm, laminowana płyta wiórowa, zaokrąglone krawędzie (przód o promieniu 2mm, tył oklejone obrzeżem ABS 0,7 mm), kolor korpusu: buk, kolor frontów: biały</p>	2
16.	<p>ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE</p>  <p>Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, łóżeczka wyposażone w materace, wym. 132,5 x 59 x 12 cm, maksymalne obciążenie 60 kg, kolor szary</p>	25
17.	<p>WÓZEK DO ŁÓŻECZEK</p>  <p>Metalowa konstrukcja, wymiary dostosowane do łóżeczek</p>	2

18.	MONITOR INTERAKTYWNY Główne funkcje: Wbudowany system, Rozdzielczość 4K UHD 3840 x 2160, Moduł Wi-Fi, Pamięć wbudowana: 32 GB, Pamięć RAM: 3 GB, Slot OPS umożliwiający wbudowanie komputera, Plug and play - użytkownik może korzystać z funkcji dotykowej bez instalacji sterownika. Multi-touch - do 20 punktów multi-touch w systemie Windows, 10-punktowy multi-touch w systemie Android. Długopis z dwiema końcówkami do pisanie w dwóch kolorach jednocześnie w systemie Android. Automatyczne wykrywanie końcówki pióra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft Whiteboard, Solidna, stalowa rama, Przyciski skrótów po prawej stronie ekranu, Przednie porty po lewej stronie ekranu, Wbudowane w przedni panel głośniki (2x15W), Ekologia - interaktywny ekran dotykowy z podświetleniem LED, cieńszy panel, niższe zużycie energii, lepsze rozpraszanie ciepła, jaśniejszy wyświetlacz i lepszy poziom kontrastu. Intuicyjny interfejs z przydatnymi aplikacjami: do szybkiego przełączania się pomiędzy wbudowanym systemem Android a dodatkowym komputerem OPS, zmiany źródła wyświetlanego obrazu, tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto kształt), program do zarządzania plikami (intuicyjna obsługa wycinania / kopiowania / wklejania / usuwania, obsługa usługi w chmurze / FTP / sieci lokalnej), program do zarządzania aplikacjami (pakiet biurowy, przeglądarka, kalendarz, kalkulator), udostępnienie ekranu (ekran urządzeń mobilnych można przesyłać bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocą aplikacji) Specyfikacja: 86 cali, Rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160, Kontrast 1200:1, Jasność 370cd/m2, Głębokość kolorów 10 bit, Czas reakcji 10ms, Plug&Play, Technologia dotyku IR, 20 punktów dotyku w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android, Proporcje obrazu 16:9, Panel LED o żywotności do 30 000 godzin, Slot OPS, Kąt widzenia 178°, Ekran szyba hartowana z powłoką Anti Glare, Video/Audio: PAL/NTSC/SECAM, Napięcie robocze: AC 100-240V, 50/60Hz, Głośniki 2x15W (głośnik z przodu) Wejścia/Wyjścia AV:, Przód: HDMI 1.4(4K@30Hz) x 1, USB(Touch) x 1, USB(Dynamic) x 2, MIC x 1, Tył : HDMI 2.0/1.4(4K@60Hz) x 2, DP1.2(4K@30Hz) x 1, VGA(1920x1080@60Hz) x 1, USB(Touch) x 4, Wyjścia: HDMI Out(Support 4K@60Hz, 1920x1080@60Hz) x 1, Inne: USB 2.0(Dynamic) x 1, USB 3.0(Dynamic) x 1, USB 2.0 Embedded x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, OPS (4K@60Hz) x 1, Line Out x 1, SPDIF Out x 1, Obsługiwane formaty multimediiów: Obraz: JPEG, BMP, PNG, Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding), Dźwięk: MP3, M4A, (AAC), Wymiary 2019 x 1209 x 116 mm, Waga 74 kg, Pobór prądu max.: 450W, Moduł Wi-Fi w zestawie, z uchwytem ściennym	1
19.	PÓŁKA NA KSIĄŻKI  Drewniana półka na książki w kolorze naturalnym, głębokość 18 cm, wysokość całkowita 110 cm, szerokość 80 cm	2

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
23.	1	1.23	WĘZEŁ SANITARNY
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA		ILOŚĆ
1.	UMYWALKA POJEDYŃCZA (SALA/ WĘZEŁ SANITARNY DZIECI)  Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biała. Montaż na wysokości 55cm. Wymiary: głębokość 3cm, szerokość 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dźwignią, chrom.		2


2.	<p>PÓŁPOSTUMENT (SALA/ WĘZEL SANITARNY DZIECI)</p>  <p>Ceramiczny biały, do skompletowania z umywalką pojedynczą 45x36cm.</p>	2
3.	<p>LUSTRO ZLICOWANE Z PŁYTKAMI 160x75</p> <p>Lustro ścienne. Zlicowane z płytkami ściennymi, klejone do ściany. Wysokość lustra 75cm, szerokość lustra 160cm.</p>	2
4.	<p>POJEMNIK NA MYDŁO</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	2
5.	<p>POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
6.	<p>POJEMNIK NA ODPADKI</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie, z pokrywką. Pojemność 5l.</p>	4
7.	<p>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	3
8.	<p>SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie.</p>	3




9.	ZABUDOWA ŚCIENNA wg. rysunku szczegółowego	1
10.	BRODZIK Z POSTUMENTEM 80x80  Akrylowy, kwadratowy, 80x80, ze zintegrowaną obudową, wysokość 20,5cm, z chromowaną baterią prysznicową z słuchawką i wężem	1
11.	UMYWALKA POJEDYŃCZA NPS (WĘZŁ SANITARNY DZIECI)  Umywalka dla niepełnosprawnych, ceramiczna, biała, dostosowana dla dzieci przedszkolnych. Mocowana na śruby do ściany, z zestawem podtynkowym odpływowym. Wymiary: głębokość 55cm, szerokość 55cm. Bateria jednouchwytowa, chrom.	1
12.	LUSTRO UCHYLNE 60x45 NPS  Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Prawe. Zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°. W komplecie zestaw montażowy, uchwyt do regulacji kąta nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.	1
13.	MISKA WISZĄCA LEJOWA NPS+ STELAŻ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM (WĘZŁ SANITARNY DZIECI)  Miska ustępowa dla niepełnosprawnych, dostosowana dla dzieci przedszkolnych, ceramiczna, biała. Wymiary: długość 70cm.	1
14.	POCHWYTY NPS, RUCHOME I STAŁE  Pochwyty dla niepełnosprawnych, po dwa przy umywalce i misce. Stal nierdzewna, mocowane do ściany.	4

15.	<p>MOBILNY REGAŁ ŁAZIENKOWY NA KUBECZKI I RĘCZNIKI</p>  <p>Wymiary: szer. 100xwys.70xgł. 46cm, na 25 dzieci. Na 4 kółkach (wysokiej jakości ciche kółka łożyskowane, zaniowane w korpusie, z elastycznego tworzywa, nierysujące i niebrudzące powierzchni, Ø 50 mm). Kolor regału: biały, z otworami na kubeczki i podwójnymi wieszaczkami</p>	1
16.	<p>ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA</p> <p>Stal nierdzewna</p>	1




LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
24.	1	1.24	WĘŻEL SANITARNY
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.23. WĘŻEL SANITARNY			




LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
25.	1	1.25	SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.22. SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
26.	1	1.26	BIURO	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	KONTENER POD BIURKO <div></div> <p>o wymiarach: szerokość: 43cm, głębokość: 58cm oraz wysokość: 60cm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1. Wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm. Trzy szuflady + szuflada piórnikowa - zamykane zamkiem centralnym. Kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze. Uchwyty drewniane -dębowe, lakierowane. Waga ok. 30kg</p>			1



2.	<p>BIURKO GABINETOWE</p>  <p>szerokość 150cm, głębokość 75cm, wysokość:72,8cm, blat o grubości 25mm, wykończony obrzeżem 2mm, Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Stelaż stołu metalowy, malowany proszkowo. Nogi o profilu 30x30mm, rama pod blatem o profilu 40x20mm. Rama oraz nogi wycinane są w technologii laserowej. Precyzyjnie wycięte elementy przekładają się na łatwość montażu oraz stabilność stołu. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi. Waga stołu: 27kg. Dopasowane do kontenera pod biurko.</p>	1
3.	<p>KRZESŁO BIUROWE NA KÓŁKACH</p>  <p>Z kółkami, z wysokim oparciem i podłokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami i kółkami z aluminium z epoksydową/ poliestrową powłoką proszkową, kółka z tworzywa syntetycznego, kolor konstrukcji biały, kolor siedziska beżowy</p>	1
4.	<p>SZAFKA AKTOWA NISKA</p>  <p>Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydłowymi. Szafka o wymiarach: szerokość: 80cm, głębokość: 35,5cm, wysokość: 120cm. Wieniec górny o grubości 18mm, wykończony obrzeżem 2mm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm. Konstrukcja wieńcowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nóżki i uchwyty drewniane, dębowe lakierowane. Plecy dzielone, z płyty HDF. Szafka posiada 3 przestrzenie na segregatory. Waga szafki– ok. 36kg. Kolor biały.</p>	2




5.	<p>SZAFKA AKTOWA WYSOKA</p>  <p>Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydłowymi. Szafka o wymiarach: szerokość: 80cm, głębokość: 35,5cm, wysokość: 189cm. Wieniec górny o grubości 18mm, wykończony obrzeżem 2mm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm. Konstrukcja wieńcowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nóżki i uchwyty drewniane, dębowe lakierowane. Plecy dzielone, z płyty HDF. Jedna półka stała, trzy półki ruchome. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory. Waga szafy– ok. 54kg</p>	2
6.	<p>WIESZAK ŚCIENNY BIUROWY</p>  <p>Wieszak płytowy do zawieszenia na ścianie, kolor dąb. Posiada 3 haczyki na ubrania. Wymiary wieszaka: wysokość 150cm, szerokość 45cm. Grubość płyty - 1,8cm.</p>	1
7.	<p>FOTEL NA OBROTOWEJ KONSTRUKCJI</p>  <p>Fotel na obrotowej konstrukcji, na czteroramiennej obrotowej podstawie z polerowanego aluminium, wykończonej stopkami z tworzywa sztucznego, siedzisko ze skaju w kolorze białym</p>	2
8.	<p>STOLIK KAWOWY</p>  <p>Stolik kawowy o średnicy 45cm, na metalowej podstawie z 3 nóg, kolor dąb</p>	1

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
27.	1	1.27	BIURO	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	KONTENER POD BIURKO  <p>o wymiarach: szerokość: 43cm, głębokość: 58cm oraz wysokość: 60cm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1. Wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm. Trzy szuflady + szuflada piórnikowa - zamykane zamkiem centralnym. Kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze. Uchwyty drewniane -dębowe, lakierowane. Waga ok. 30kg</p>			1
2.	BIURKO GABINETOWE  <p>szerokość 150cm, głębokość 75cm, wysokość:72,8cm, blat o grubości 25mm, wykończony obrzeżem 2mm, Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Stelaż stołu metalowy, malowany proszkowo. Nogi o profilu 30x30mm, rama pod blatem o profilu 40x20mm. Rama oraz nogi wycinane są w technologii laserowej. Precyzyjnie wycięte elementy przekładają się na łatwość montażu oraz stabilność stołu. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi. Waga stołu: 27kg. Dopasowane do kontenera pod biurko.</p>			1
3.	KRZESŁO BIUROWE NA KÓŁKACH  <p>Z kółkami, z wysokim oparciem i podłokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami i kółkami z aluminium z epoksydową/ poliestrową powłoką proszkową, kółka z tworzywa syntetycznego, kolor konstrukcji biały, kolor siedziska beżowy</p>			1


4.	<p>SZAFA AKTOWA NISKA</p>  <p>Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydłowymi. Szafka o wymiarach: szerokość: 80cm, głębokość: 35,5cm, wysokość: 120cm. Wieniec górny o grubości 18mm, wykończony obrzeżem 2mm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm. Konstrukcja wieńcowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nóżki i uchwyty drewniane, dębowe lakierowane. Plecy dzielone, z płyty HDF. Szafka posiada 3 przestrzenie na segregatory. Waga szafki– ok. 36kg. Kolor biały.</p>	2
5.	<p>SZAFA AKTOWA WYSOKA</p>  <p>Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydłowymi. Szafka o wymiarach: szerokość: 80cm, głębokość: 35,5cm, wysokość: 189cm. Wieniec górny o grubości 18mm, wykończony obrzeżem 2mm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm. Konstrukcja wieńcowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nóżki i uchwyty drewniane, dębowe lakierowane. Plecy dzielone, z płyty HDF. Jedna półka stała, trzy półki ruchome. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory. Waga szafy– ok. 54kg</p>	2
6.	<p>WIESZAK ŚCIENNY BIUROWY</p>  <p>Wieszak płytowy do zawieszenia na ścianie, kolor dąb. Posiada 3 haczyki na ubrania. Wymiary wieszaka: wysokość 150cm, szerokość 45cm. Grubość płyty - 1,8cm.</p>	1

7.	<p>KRZESŁO BIUROWE BEZ KÓŁEK</p>  <p>Z wysokim oparciem, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami z aluminium z epoksydową/ poliestrową powłoką proszkową, kolor konstrukcji biały, kolor siedziska beżowy</p>	1
----	---	---







LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
28.	1	1.28	BIURO	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	<p>KONTENER POD BIURKO</p>  <p>o wymiarach: szerokość: 43cm, głębokość: 58cm oraz wysokość: 60cm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1. Wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm. Trzy szuflady + szuflada piórnikowa - zamykane zamkiem centralnym. Kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze. Uchwyty drewniane -dębowe, lakierowane. Waga ok. 30kg</p>			3
2.	<p>BIURKO GABINETOWE</p>  <p>szerokość 150cm, głębokość 75cm, wysokość:72,8cm, blat o grubości 25mm, wykończony obrzeżem 2mm, Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Stelaż stołu metalowy, malowany proszkowo. Nogi o profilu 30x30mm, rama pod blatem o profilu 40x20mm. Rama oraz nogi wycinane są w technologii laserowej. Precyzyjnie wycięte elementy przekładają się na łatwość montażu oraz stabilność stołu. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi. Waga stołu: 27kg. Dopasowane do kontenera pod biurko.</p>			3

3.	<p>KRZESŁO BIUROWE NA KÓŁKACH</p>  <p>Z kółkami, z wysokim oparciem i podłokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami i kółkami z aluminium z epoksydową/ poliestrową powłoką proszkową, kółka z tworzywa syntetycznego, kolor konstrukcji biały, kolor siedziska beżowy</p>	3
4.	<p>SZAFKA AKTOWA NISKA</p>  <p>Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydłowymi. Szafka o wymiarach: szerokość: 80cm, głębokość: 35,5cm, wysokość: 120cm. Wieniec górny o grubości 18mm, wykończony obrzeżem 2mm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm. Konstrukcja wieńcowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nóżki i uchwyty drewniane, dębowe lakierowane. Plecy dzielone, z płyty HDF. Szafka posiada 3 przestrzenie na segregatory. Waga szafki– ok. 36kg. Kolor biały.</p>	3
5.	<p>SZAFKA AKTOWA WYSOKA</p>  <p>Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydłowymi. Szafka o wymiarach: szerokość: 80cm, głębokość: 35,5cm, wysokość: 189cm. Wieniec górny o grubości 18mm, wykończony obrzeżem 2mm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm. Konstrukcja wieńcowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nóżki i uchwyty drewniane, dębowe lakierowane. Plecy dzielone, z płyty HDF. Jedna półka stała, trzy półki ruchome. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory. Waga szafy– ok. 54kg</p>	3

6.	WIESZAK ŚCIENNY BIUROWY  <p>Wieszak płytowy do zawieszenia na ścianie, kolor dąb. Posiada 3 haczyki na ubrania. Wymiary wieszaka: wysokość 150cm, szerokość 45cm. Grubość płyty - 1,8cm.</p>	1
7.	FOTEL NA OBROTOWEJ KONSTRUKCJI  <p>Fotel na obrotowej konstrukcji, na czteroramiennej obrotowej podstawie z polerowanego aluminium, wykończonej stopkami z tworzywa sztucznego, siedzisko ze skaju w kolorze białym</p>	2
8.	STOLIK KAWOWY 45  <p>Stolik kawowy o średnicy 45cm, na metalowej podstawie z 3 nóg, kolor dąb</p>	1
9.	KRZESŁO BIUROWE BEZ KÓŁEK  <p>Z wysokim oparciem, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami z aluminium z epoksydową/ poliestrową powłoką proszkową, kolor konstrukcji biały, kolor siedziska beżowy</p>	2

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
29.	1	1.29	ARCHIWUM	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			IŁOŚĆ
1.	REGAŁ MAGAZYNOWY WYSOKI  <p>1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podłogi i regulowanymi półkami z szyną wzmacniającą. Regulowane półki, 150 kg / półkę. Podstawowy moduł regału magazynowego wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej. Półki w regulacji co 40mm. Wyposażone w szyny wzmacniające na spodzie. Regał dostarczany z nóżkami. Waga 29kg.</p>			10







LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
30.	1	1.30	MAGAZYN ZEWNĘTRZNY Z WĘZŁEM SANITARNYM	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			IŁOŚĆ
1.	UMYWALKA POJEDYŃCZA 45x36cm  <p>Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biała. Montaż na wysokości 85cm. Wymiary: głębokość 3cm, szerokość 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dźwignią, chrom.</p>			1
2.	PÓŁPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYŃCZEJ 45x36cm  <p>Ceramiczny biały, do skompletowania z umywalką pojedynczą 45x36cm.</p>			1
3.	LUSTRO WISZĄCE Lustro ściennie wiszące, ramka aluminiowa malowana proszkowo na kolor antracyt, 80x80cm			1
4.	POJEMNIK NA MYDŁO  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>			1

5.	<p>POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
6.	<p>POJEMNIK NA ODPADKI</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie, z pokrywką. Pojemność 5l.</p>	1
7.	<p>MISKA WISZĄCA LEJOWA+ STELAŻ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM</p>  <p>Miska wisząca ceramiczna, biała. Wymiary: szerokość 35cm, długość 53cm, wysokość 33cm.</p>	1
8.	<p>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
9.	<p>SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie.</p>	1
10.	<p>PISUAR</p>  <p>Pisuar ceramiczny, biały, z zestawem montażowym, podtynkowym, automatycznym radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem spłukującym. Wymiary: szerokość 37cm, długość, 35cm, wysokość 65cm.</p>	1
11.	<p>ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA</p> <p>Stal nierdzewna</p>	2

12.	<p>BRODZIK Z POSTUMENTEM 80x80</p>  <p>Akrylowy, kwadratowy, 80x80, ze zintegrowaną obudową, wysokość 20,5cm, z chromowaną baterią prysznicową z słuchawką i wężem</p>	1
13.	<p>ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO wg. rysunku szczegółowego</p>	1
14.	<p>REGAŁ MAGAZYNOWY WYSOKI</p>  <p>1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podłogi i regulowanymi półkami z szyną wzmacniającą. Regulowane półki, 150 kg / półkę. Podstawowy moduł regału magazynowego wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej. Półki w regulacji co 40mm. Wyposażone w szyny wzmacniające na spodzie. Regał dostarczany z nóżkami. Waga 29kg.</p>	4
15.	<p>STÓŁ WARSZTATOWY</p>  <p>Blat wykonany z płyty MDF 24mm, pokryty blachą ocynkowaną 1,5mm – szerokość 1600 mm/głębokość 700mm. Podwójna tablica perforowana, stal 1,2 mm – 1600mm/500mm. Półka ze ścianką o szerokości 628 mm/głębokość 352 mm. Szafki wieloszufladowe WD-5. Oświetlenie led. 1 Uchwyt na narzędzia. 1 Uchwyt na klucze. 1 Półka na spraye. 2 Duże półki. 1 Mała półka. 10 Haków.</p>	

16.	STOŁEK WARSZTATOWY  <p>Stołek warsztatowy o stalowej konstrukcji, pięć obrotowych kółek o 360°, całkowicie wyściełane siedzisko i dzieloną półkę na narzędzia. Maksymalny udźwignięcie to 136 kg. Wysokość stołka: 385 - 510 mm</p>	1
17.	ZLEWOZMYWAK STALOWY W ZABUDOWIE MEBLOWEJ  <p>Zlewozmywak stalowy podwieszany do blatu, szerokości 50cm, jednokomorowy, głębokość min. 18cm, z baterią chrom.</p>	1
18.	ŁODÓWKA DO ZABUDOWY <p>Łódówka do zabudowy, podblatowa. Wymiar: 81,5 x 56 x 55 cm, Pojemność chłodziarki / zamrażarki 90 l / 16 l, Roczne zużycie prądu 188 kWh, system no Frost, poziom hałasu 40dB, klasa energetyczna G, 2 półki szklane, 2 półki w drzwiach, pojemnik na nabiał</p>	1

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
31.	1	1.31	WC ZEWNĘTRZNE NPS
NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	UMYWALKA POJEDYŃCZA NPS  <p>Umywalka dla niepełnosprawnych, ceramiczna, biała, przystosowana dla dzieci. Mocowana na śruby do ściany, z zestawem podtynkowym odpływowym. Wymiary: głębokość 55cm, szerokość 55cm. Bateria jednouchwytowa, chrom.</p>		1

2.	<p>LUSTRO UCHYLNE 60x45 NPS</p>  <p>Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Prawe. Zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°. W komplecie zestaw montażowy, uchwyt do regulacji kąta nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.</p>	1
3.	<p>MISKA WISZĄCA LEJOWA NPS+ STELAŻ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM</p>  <p>Miska ustępowa dla niepełnosprawnych, ceramiczna, biała, przystosowana dla dzieci. Wymiary: długość 70cm.</p>	1
4.	<p>POCHWYTY NPS, RUCHOME I STAŁE</p>  <p>Pochwyty dla niepełnosprawnych, po dwa przy umywalce i misce. Stal nierdzewna, mocowane do ściany.</p>	4
5.	<p>POJEMNIK NA MYDŁO</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
6.	<p>POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
7.	<p>POJEMNIK NA ODPADKI</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie, z pokrywką. Pojemność 5l.</p>	1

8.	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	1
 <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>		
9.	SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM	1
 <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie.</p>		


LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
32.-38.	1	1.32-1.38	POMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO
WG. PROJEKTU TECHNOLOGII KUCHNI			
1.	ROLETA W pomieszczeniach 1.34 Kuchnia, 1.35 Zmywalnia, 2.22 Rozdzielnia posiłków Roleta okienna materiałowa, w kolorze beżowym, nieprzepuszczająca światła, odbijająca promienie słoneczne, wymiary dopasowane do okna, sterowana ręcznie.		3

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
39.	1	1.39	KŁATKA SCHODOWA
BRAK WYPOSAŻENIA			


LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
40.-42.	1	1.40-1.42, 1.45	POMIESZCZENIA TECHNICZNE
BRAK WYPOSAŻENIA. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.			


LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
43.	1	1.43	ANEKS KUCHENNY
NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO wg. rysunku szczegółowego		1
2.	ZLEWOZMYWAK STALOWY W ZABUDOWIE MEBLOWEJ  <p>Zlewozmywak stalowy podwieszany do blatu, szerokości 50cm, jednokomorowy, głębokość min. 18cm, z baterią chrom.</p>		1

3.	LODÓWKA DO ZABUDOWY Lodówka do zabudowy, podblatowa. Wymiar: 81,5 x 56 x 55 cm, Pojemność chłodziarki / zamrażarki 90 l / 16 l, Roczne zużycie prądu 188 kWh, system no Frost, poziom hałasu 40dB, klasa energetyczna G, 2 półki szklane, 2 półki w drzwiach, pojemnik na nabiał	1
4.	STÓŁEK BAROWY  Stółek barowy, bez oparcia, w kolorze czarnym, z regulacją wysokości, wysokość dla blatu 90cm	1


LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
44.	1	1.44	MAGAZYN	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	REGAŁ MAGAZYNOWY WYSOKI  1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podłogi i regulowanymi półkami z szyną wzmacniającą. Regulowane półki, 150 kg / półkę. Podstawowy moduł regału magazynowego wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej. Półki w regulacji co 40mm. Wyposażone w szyny wzmacniające na spodzie. Regał dostarczany z nóżkami. Waga 29kg.			11




LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
45.	2	2.1	KORYTARZ	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	TABLICA KORKOWA 150x150  Prostokątna, o wymiarach: 150x150cm; w ramie aluminiowej, rama w kolorze białym			4





2.	TABLICA KORKOWA „CHMURKA” 	26
	Wg. szablonu załączonego do projektu; w dwóch rozmiarach, w ramie aluminiowej, rama w kolorze białym	
3.	SZAFKA HYDRANTU PODTYNKOWEGO Metalowe, w kolorze białym	3




LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
46.	2	2.2	MAGAZYN
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA		IŁOŚĆ
1.	REGAŁ MAGAZYNOWY WYSOKI 		9
	1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podłogi i regulowanymi półkami z szyną wzmacniającą. Regulowane półki, 150 kg / półkę. Podstawowy moduł regału magazynowego wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej. Półki w regulacji co 40mm. Wyposażone w szyny wzmacniające na spodzie. Regał dostarczany z nóżkami. Waga 29kg.		



LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
47.	2	2.3	KŁATKA SCHODOWA
BRAK WYPOSAŻENIA			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
48.	2	2.4	MAGAZYN
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA		ILOŚĆ
1.	REGAŁ MAGAZYNOWY WYSOKI  <p>1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podłogi i regulowanymi półkami z szyną wzmacniającą. Regulowane półki, 150 kg / półkę. Podstawowy moduł regału magazynowego wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej. Półki w regulacji co 40mm. Wyposażone w szyny wzmacniające na spodzie. Regał dostarczany z nóżkami. Waga 29kg.</p>		5

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
49.	2	2.5	SALA WARSZTATOWA
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA		ILOŚĆ
1.	UMYWALKA POJEDYŃCZA (SALA/ WĘZEŁ SANITARNY DZIECI)  <p>Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biała. Montaż na wysokości 55cm. Wymiary: głębokość 3cm, szerokość 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dźwignią, chrom.</p>		2
2.	PÓŁPOSTUMENT (SALA/ WĘZEŁ SANITARNY DZIECI)  <p>Ceramiczny biały, do skompletowania z umywalką pojedynczą 45x36cm.</p>		2
3.	LUSTRO ZLICOWANE Z PŁYTKAMI 160x75 Lustro ścienne. Zlicowane z płytkami ściennymi, klejone do ściany. Wysokość lustra 75cm, szerokość lustra 160cm.		1
4.	POJEMNIK NA MYDŁO  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>		1

5.	<p>POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
6.	<p>POJEMNIK NA ODPADKI</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie, z pokrywką. Pojemność 5l.</p>	1
7.	<p>SZAFKA NISKA 90CM</p>  <p>laminowana płyta wiórowa, zaokrąglone krawędzie (przednie o promieniu 2mm, tylne oklejone obrzeżem ABS 0,7 mm), wymiary: szerokość: szer. x gł. x wys. 78 x 42 x 90 cm, kolor korpusu: buk, kolor frontów: różne</p>	5
8.	<p>OBUDOWA NA GASNICĘ</p> <p>Metalowa szafka na gaśnicę, 25x25x55cm, w kolorze białym, natynkowa, do powieszenia na ścianie</p>	1
9.	<p>PIANKI KSZTAŁTKI</p>  <p>Pianki o różnych kształtach i kolorach- 2 pianki belki 120x30x30, 2 pianki H 60x60x30, 2 pianki opony 60x30x30, 2 pianki M 60x60x30, 2 pianki mosty 120x60x30</p>	1

10.	KRZESIELKO PRZEDSZKOLE  <p>Krzesielko plastikowe o wymiarach 34x33x53 cm, Wysokość siedziska 31 cm - rozmiar 2 - dla wzrostu 108-121 cm =, +/- 10 mm tolerancji, plastikowe, w kolorze jasnoniebieskim, żółtym, fioletowym (po 6)</p>	18
11.	STOLIK DLA DZIECI 120x80  <p>Regulowane nogi 40 – 58 cm. Błat: płyta melamina 18 mm, obrzeże ABS 2 mm. Nogi: drewno bukowe. Stabilne i bezpieczne. Do wyboru: prostokątny, sześciokątny, kwadratowy lub okrągły. Obrzeże ABS w kolorze białym, wymiary blatu: 120x80cm</p>	3
12.	MATERAC ZWIJANY  <p>materiał: środek wykonany z pianki polietylenowej wolnej od ftalanów (konstrukcja typu sandwich), wierzch z antypoślizgowej sztucznej skóry, wymiary: 150 x 450 cm, wysokość 3 cm, materac zwinięty w rulon Ø 40 cm, główny kolor zielony, waga produktu ok.10 kg</p>	1
13.	MONITOR INTERAKTYWNY <p>Główne funkcje: Wbudowany system, Rozdzielczość 4K UHD 3840 x 2160, Moduł Wi-Fi, Pamięć wbudowana: 32 GB, Pamięć RAM: 3 GB, Slot OPS umożliwiający wbudowanie komputera, Plug and play - użytkownik może korzystać z funkcji dotykowej bez instalacji sterownika. Multi-touch - do 20 punktów multi-touch w systemie Windows, 10-punktowy multi-touch w systemie Android. Długopis z dwiema końcówkami do pisania w dwóch kolorach jednocześnie w systemie Android. Automatyczne wykrywanie końcówki pióra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft Whiteboard, Solidna, stalowa rama, Przyciski skrótów po prawej stronie ekranu, Przednie porty po lewej stronie ekranu, Wbudowane w przedni panel głośniki (2x15W), Ekologia - interaktywny ekran dotykowy z podświetleniem LED, cieńszy panel, niższe zużycie energii, lepsze rozpraszanie ciepła, jaśniejszy wyświetlacz i lepszy poziom kontrastu. Intuicyjny interfejs z przydatnymi aplikacjami: do szybkiego przełączania się pomiędzy wbudowanym systemem Android a dodatkowym komputerem OPS, zmiany źródła wyświetlanego obrazu, tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto kształt), program do zarządzania plikami (intuicyjna obsługa wycinania / kopiowania / wklejania / usuwania, obsługa usługi w chmurze / FTP / sieci lokalnej), program do</p>	1

	zarządzania aplikacjami (pakiet biurowy, przeglądarka, kalendarz, kalkulator), udostępnienie ekranu (ekran urządzeń mobilnych można przysyłać bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocą aplikacji) Specyfikacja: 86 cali, Rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160, Kontrast 1200:1, Jasność 370cd/m2, Głębokość kolorów 10 bit, Czas reakcji 10ms, Plug&Play, Technologia dotyku IR, 20 punktów dotyku w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android, Proporcje obrazu 16:9, Panel LED o żywotności do 30 000 godzin, Slot OPS, Kąt widzenia 178°, Ekran szyba hartowana z powłoką Anti Glare, Video/Audio: PAL/NTSC/SECAM, Napięcie robocze: AC 100-240V, 50/60Hz, Głośniki 2x15W (głośnik z przodu) Wejścia/Wyjścia AV: Przód: HDMI 1.4(4K@30Hz) × 1, USB(Touch) × 1, USB(Dynamic) × 2, MIC × 1, Tył : HDMI 2.0/1.4(4K@60Hz) × 2, DP1.2(4K@30Hz) × 1, VGA(1920×1080@60Hz) × 1, USB(Touch) × 4, Wyjścia: HDMI Out(Support 4K@60Hz, 1920×1080@60Hz) × 1, Inne: USB 2.0(Dynamic) × 1, USB 3.0(Dynamic) × 1, USB 2.0 Embedded × 1, RS232 × 1, RJ45 × 2, OPS (4K@60Hz) × 1, Line Out × 1, SPDIF Out × 1, Obsługiwane formaty multimedialne: Obraz: JPEG, BMP, PNG, Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding), Dźwięk: MP3, M4A, (AAC), Wymiary 2019 × 1209 × 116 mm, Waga 74 kg, Pobór prądu max.: 450W, Moduł Wi-Fi w zestawie, z uchwytem ściennym	
14.	KRZESŁO BIUROWE NA KÓŁKACH 	2
	Z kółkami, z wysokim oparciem i podłokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami i kółkami z aluminium z epoksydową/ poliestrową powłoką proszkową, kółka z tworzywa syntetycznego, kolor konstrukcji biały, kolor siedziska beżowy	
15.	BIURKO OPIEKUNA 	2
	Wymiary: szer. 100 x wys. 75 x gł. 60 cm, laminowana płyta wiórowa, zaokrąglone krawędzie (przód o promieniu 2mm, tył oklejone obrzeżem ABS 0,7 mm), kolor korpusu: buk, kolor frontów: biały	

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
50.	2	2.6	SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.22. SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
51.	2	2.7	WĘZEL SANITARNY
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.23. WĘZEL SANITARNY			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
52.	2	2.8	WĘZEL SANITARNY
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.23. WĘZEL SANITARNY			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
53.	2	2.9	SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.22. SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE			


LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
54.	2	2.10	SALA WARSZTATOWA
WYPOSAŻENIE, JAK W 2.5 SALA WARSZTATOWA			
16.	ROLETA Roleta okienna materiałowa, w kolorze beżowym, nieprzepuszczająca światła, odbijająca promienie słoneczne, wymiary dopasowane do okna, sterowana ręcznie.		2




LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
55.	2	2.11	SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.22. SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
56.	2	2.12	WĘZŁ SANITARNY
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.23. WĘZŁ SANITARNY			




LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
57.	2	2.13	WĘZŁ SANITARNY
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.23. WĘZŁ SANITARNY			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
58.	2	2.14	SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.22. SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
59.	1	2.15	GABINET TERAPEUTYCZNY
NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	KONTENER POD BIURKO  o wymiarach: szerokość: 43cm, głębokość: 58cm oraz wysokość: 60cm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1. Wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm. Trzy szuflady + szuflada piórnikowa - zamykane zamkiem centralnym. Kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze. Uchwyty drewniane -dębowe, lakierowane. Waga ok. 30kg		1







2.	<p>BIURKO GABINETOWE</p>  <p>szerokość 150cm, głębokość 75cm, wysokość:72,8cm, blat o grubości 25mm, wykończony obrzeżem 2mm, Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Stelaż stołu metalowy, malowany proszkowo. Nogi o profilu 30x30mm, rama pod blatem o profilu 40x20mm. Rama oraz nogi wycinane są w technologii laserowej. Precyzyjnie wycięte elementy przekładają się na łatwość montażu oraz stabilność stołu. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi. Waga stołu: 27kg. Dopasowane do kontenera pod biurko.</p>	1
3.	<p>KRZESŁO BIUROWE NA KÓŁKACH</p>  <p>Z kółkami, z wysokim oparciem i podłokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami i kółkami z aluminium z epoksydową/ poliestrową powłoką proszkową, kółka z tworzywa syntetycznego, kolor konstrukcji biały, kolor siedziska beżowy</p>	1
4.	<p>SZAFKA AKTOWA NISKA</p>  <p>Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydłowymi. Szafka o wymiarach: szerokość: 80cm, głębokość: 35,5cm, wysokość: 120cm. Wieniec górny o grubości 18mm, wykończony obrzeżem 2mm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm. Konstrukcja wieńcowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nóżki i uchwyty drewniane, dębowe lakierowane. Plecy dzielone, z płyty HDF. Szafka posiada 3 przestrzenie na segregatory. Waga szafki– ok. 36kg. Kolor biały.</p>	2






5.	<p>SZAFKA AKTOWA WYSOKA</p>  <p>Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydłowymi. Szafka o wymiarach: szerokość: 80cm, głębokość: 35,5cm, wysokość: 189cm. Wieniec górny o grubości 18mm, wykończony obrzeżem 2mm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm. Konstrukcja wieńcowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nóżki i uchwyty drewniane, dębowe lakierowane. Plecy dzielone, z płyty HDF. Jedna półka stała, trzy półki ruchome. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory. Waga szafy– ok. 54kg</p>	1
6.	<p>WIESZAK ŚCIENNY BIUROWY</p>  <p>Wieszak płytowy do zawieszenia na ścianie, kolor dąb. Posiada 3 haczyki na ubrania. Wymiary wieszaka: wysokość 150cm, szerokość 45cm. Grubość płyty - 1,8cm.</p>	1
7.	<p>KRZESEŁKO PRZEDSZKOLE</p>  <p>Krzesiółko plastikowe o wymiarach 34x33x53 cm, Wysokość siedziska 31 cm - rozmiar 2 - dla wzrostu 108-121 cm =, +/- 10 mm tolerancji, plastikowe, w kolorze jasnoniebieskim</p>	2

8.	<p>STOLIK DLA DZIECI 120x80</p>  <p>Regulowane nogi 40 – 58 cm. Błat: płyta melamina 18 mm, obrzeże ABS 2 mm. Nogi: drewno bukowe. Stabilne i bezpieczne. Do wyboru: prostokątny, sześciokątny, kwadratowy lub okrągły. Obrzeże ABS w kolorze białym, wymiary blatu: 120x80cm</p>	1
9.	<p>KRZESŁO BIUROWE BEZ KÓŁEK</p>  <p>Z wysokim oparciem, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami z aluminium z epoksydową/ poliestrową powłoką proszkową, kolor konstrukcji biały, kolor siedziska beżowy</p>	1
10.	<p>LUSTRO LOGOPEDYCZNE</p>  <p>Lustro logopedyczne 120x80cm, w ramie drewnianej</p>	1


LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
60.	2	2.16	GABINET TERAPEUTYCZNY
WYPOSAŻENIE, JAK W 2.15 GABINET TERAPEUTYCZNY			




LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
61.	2	2.17	GABINET TERAPEUTYCZNY
WYPOSAŻENIE, JAK W 2.15 GABINET TERAPEUTYCZNY			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
62.	2	2.18	SZATNIA I POM. SOCJALNE PRACOWNIKÓW Z WĘZŁEM SAN.	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	UMYWALKA POJEDYŃCZA NPS  <p>Umywalka dla niepełnosprawnych, ceramiczna, biała. Mocowana na śruby do ściany, z zestawem podtynkowym odpływowym. Wymiary: głębokość 55cm, szerokość 55cm. Bateria jednouchwytowa, chrom.</p>			1
2.	LUSTRO UCHYLNE 60x45 NPS  <p>Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Prawe. Zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°. W komplecie zestaw montażowy, uchwyt do regulacji kąta nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.</p>			1
3.	Miska wisząca lejowa NPS+ STELAŻ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM  <p>Miska ustępowa dla niepełnosprawnych, ceramiczna, biała. Wymiary: długość 70cm.</p>			1
4.	POCHWYTY NPS, RUCHOME I STAŁE  <p>Pochwyty dla niepełnosprawnych, po dwa przy umywalce i misce. Stal nierdzewna, mocowane do ścian.</p>			4
5.	POJEMNIK NA MYDŁO  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>			2
6.	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>			2






7.	<p>POJEMNIK NA ODPADKI</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie, z pokrywką. Pojemność 5l.</p>	2
8.	<p>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.</p>	1
9.	<p>SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM</p>  <p>Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie.</p>	1
10.	<p>ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA</p> <p>Stal nierdzewna</p>	1
11.	<p>UMYWALKA POJEDYŃCZA 45x36cm</p>  <p>Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biała. Montaż na wysokości 85cm. Wymiary: głębokość 3cm, szerokość 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dźwignią, chrom.</p>	1
12.	<p>PÓŁPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYŃCZEJ 45x36cm</p>  <p>Ceramiczny biały, do skompletowania z umywalką pojedynczą 45x36cm.</p>	1
13.	<p>LUSTRO ZLICOWANE Z PŁYTKAMI 80x80</p> <p>Lustro ścienne. Zlicowane z płytkami ściennymi, klejone do ściany. Wysokość lustra 80cm, szerokość lustra 80cm.</p>	1





14.	BRODZIK NAJAZDOWY 100x100  <p>Przystosowany do najazdu wózkiem dla osób z niepełnosprawnościami, bezprogowy. Akrylowy, kwadratowy, 100x100, ze zintegrowaną obudową, z chromowaną baterią prysznicową z słuchawką i wężem</p>	1
15.	SZAFKA UBRANIOWA 2-OSOBOWA  <p>Dwudrzwiowa szafka ubraniowa z ławeczką wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi posiadają otwory wentylacyjne. Szafka wykonana z blachy czarnej o grubości 0.6mm-0,8mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem krzywkowym. Podstawa- ławeczka, wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Wymiary: 60x49x175cm</p>	12

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
63.	2	2.19	POKÓJ NAUCZYCIELSKI
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA		ILOŚĆ
1.	KONTENER POD BIURKO  <p>o wymiarach: szerokość: 43cm, głębokość: 58cm oraz wysokość: 60cm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1. Wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm. Trzy szuflady + szuflada piórnikowa - zamykane zamkiem centralnym. Kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze. Uchwyty drewniane -dębowe, lakierowane. Waga ok. 30kg</p>		2



2.	<p data-bbox="300 136 563 163">BIURKO GABINETOWE</p>  <p data-bbox="300 477 1278 645">szerokość 150cm, głębokość 75cm, wysokość:72,8cm, blat o grubości 25mm, wykończony obrzeżem 2mm, Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Stelaż stołu metalowy, malowany proszkowo. Nogi o profilu 30x30mm, rama pod blatem o profilu 40x20mm. Rama oraz nogi wycinane są w technologii laserowej. Precyzyjnie wycięte elementy przekładają się na łatwość montażu oraz stabilność stołu. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi. Waga stołu: 27kg. Dopasowane do kontenera pod biurko.</p>	2
3.	<p data-bbox="300 651 687 678">KRZESŁO BIUROWE NA KÓŁKACH</p>  <p data-bbox="300 1066 1278 1149">Z kółkami, z wysokim oparciem i podłokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami i kółkami z aluminium z epoksydową/ poliestrową powłoką proszkową, kółka z tworzywa syntetycznego, kolor konstrukcji biały, kolor siedziska beżowy</p>	2
4.	<p data-bbox="300 1155 564 1182">SZAFKA AKTOWA NISKA</p>  <p data-bbox="300 1491 1278 1664">Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydłowymi. Szafka o wymiarach: szerokość: 80cm, głębokość: 35,5cm, wysokość: 120cm. Wieniec górny o grubości 18mm, wykończony obrzeżem 2mm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm. Konstrukcja wieńcowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nóżki i uchwyty drewniane, dębowe lakierowane. Plecy dzielone, z płyty HDF. Szafka posiada 3 przestrzenie na segregatory. Waga szafki– ok. 36kg. Kolor biały.</p>	4



5.	<p>SZAFKA AKTOWA WYSOKA</p>  <p>Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydłowymi. Szafka o wymiarach: szerokość: 80cm, głębokość: 35,5cm, wysokość: 189cm. Wieniec górny o grubości 18mm, wykończony obrzeżem 2mm. Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5. Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm. Konstrukcja wieńcowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nóżki i uchwyty drewniane, dębowe lakierowane. Plecy dzielone, z płyty HDF. Jedna półka stała, trzy półki ruchome. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory. Waga szafy– ok. 54kg</p>	4
6.	<p>WIESZAK ŚCIENNY BIUROWY</p>  <p>Wieszak płytowy do zawieszenia na ścianie, kolor dąb. Posiada 3 haczyki na ubrania. Wymiary wieszaka: wysokość 150cm, szerokość 45cm. Grubość płyty - 1,8cm.</p>	2
7.	<p>KRZESŁO BIUROWE BEZ KÓŁEK</p>  <p>Z wysokim oparciem, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami z aluminium z epoksydową/ poliestrową powłoką proszkową, kolor konstrukcji biały, kolor siedziska beżowy</p>	10
8.	<p>STÓŁ KONFERENCYJNY</p>  <p>Wymiary 264x138x74cm, płyta melaminowana w wykończeniu drewnopodobnym buk, nogi metalowe malowane proszkowo na kolor biały</p>	1

9.	ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO wg. rysunku szczegółowego	1
10.	UMYWALKA POJEDYŃCZA 45x36cm  Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biała. Montaż na wysokości 85cm. Wymiary: głębokość 3cm, szerokość 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dźwignią, chrom.	1
11.	PÓŁPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYŃCZEJ 45x36cm  Ceramiczny biały, do skompletowania z umywalką pojedynczą 45x36cm.	1
12.	LUSTRO ZLICOWANE Z PŁYTKAMI 80x80 Lustro ściennie. Zlicowane z płytkami ściennymi, klejone do ściany. Wysokość lustra 80cm, szerokość lustra 80cm.	1
13.	POJEMNIK NA MYDŁO  Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.	1
14.	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE  Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie. obudowa zamykana na kluczyk.	1
15.	POJEMNIK NA ODPADKI  Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na ścianie, z pokrywką. Pojemność 5l.	1
16.	OBUDOWA NA GASNICĘ Metalowa szafka na gaśnicę, 25x25x55cm, w kolorze białym, natynkowa, do powieszenia na ścianie	1

17.	<p>FOTEL 2-OSOBOWY</p>  <p>Oparcie, wymiary: szer. 135 cm, x wys. 70 cm, x gł. 86 cm, materiał obiciowy: tkanina (trudnopalny poliester, gramatura: ok. 310 g/m2, odporność na płyny: duża / łatwa w utrzymaniu, odporność na ścieranie: >60000 Test Martindale'a, odporność na ogień: materiał trudnopalny), materiał: drewno, płyta wiórowa, pianka, kolor obicia piaskowy beż</p>	2
18.	<p>FOTEL 1-OSOBOWY</p>  <p>Oparcie, wymiary: szer. 66 cm, x wys. 70 cm, x gł. 86 cm, materiał obiciowy: tkanina (trudnopalny poliester, gramatura: ok. 310 g/m2, odporność na płyny: duża / łatwa w utrzymaniu, odporność na ścieranie: >60000 Test Martindale'a, odporność na ogień: materiał trudnopalny), materiał: drewno, płyta wiórowa, pianka, kolor obicia jasnoniebieski</p>	1
19.	<p>STOLIK KAWOWY 55</p>  <p>Stolik kawowy o średnicy 55cm, na metalowej podstawie z 3 nóg, kolor dąb</p>	2
20.	<p>TABLICA KORKOWA 150x150</p>  <p>Prostokątna, o wymiarach: 150x150cm; w ramie aluminiowej, rama w kolorze białym</p>	1

21.	<p>ZLEWOZMYWAK STALOWY W ZABUDOWIE MEBLOWEJ</p>  <p>Zlewozmywak stalowy podwieszany do blatu, szerokości 50cm, jednokomorowy, głębokość min. 18cm, z baterią chrom.</p>	1
22.	<p>LODÓWKA DO ZABUDOWY</p> <p>Lodówka do zabudowy, podblatowa. Wymiar: 81,5 x 56 x 55 cm, Pojemność chłodziarki / zamrażarki 90 l / 16 l, Roczne zużycie prądu 188 kWh, system no Frost, poziom hałasu 40dB, klasa energetyczna G, 2 półki szklane, 2 półki w drzwiach, pojemnik na nabiał</p>	1

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
64.	2	2.20	PRALNIA	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			IŁOŚĆ
1.	<p>STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM</p>  <p>Wymiary stołu 100 x 60 x 85 cm, stół posiada dwie komory o wymiarach 400x400x250mm, skręcany, stal nierdzewna, nogi łączone za pomocą śrub. Bateria chrom ścienna z wyciąganą wylewką</p>			1
2.	<p>WÓZEK TRANSPORTOWY</p>  <p>Stal nierdzewna, na kółkach, podwozie wyposażone w cztery koła skrętne, ładowność: 70 kg., Szerokość: 590 mm, Głębokość: 420 mm, Wysokość: 680 mm Waga: 6 kg</p>			3
3.	<p>SUSZARKA BĘBNOWA</p> <p>Do zastosowań profesjonalnych, sterowanie mikroprocesorowe, podgrzewanie elektryczne, przepływ powietrza osiowo-promieniowy, objętość bębna 190l</p>			1
4.	<p>PRALNICA CZOŁOWA</p> <p>Do zastosowań profesjonalnych, sterowanie automatyczne, półautomatyczne, podgrzewanie elektryczne, przepływ powietrza osiowo-promieniowy, ładowność 15kg</p>			1

5.	REGAŁ NA BIELIZNĘ  Szafka magazynowa ze stali nierdzewnej. 4 półki ze stali nierdzewnej. Wymiary: 60x39x180cm	4
6.	STÓŁ PRASOWALNICZY  Do zastosowań profesjonalnych. Z odsysaczem powietrza, podgrzewanym blatem i z wbudowanym generatorem pary(żelazko)Obszar roboczy stołu prasowalniczego: 1120dł. x 420szer.max. x 260szer.min. (mm). Wytwornica pary z kotłem ze stali nierdzewnej o pojemność 5,4l. Elektrozwór z regulacją ilości pary. Podwójny zawór bezpieczeństwa. Termostat zabezpieczający na wypadek braku wody w kotle. Kontrolka braku wody. Manometr. Zawór odmulający. Podkładka silikonowa pod żelazko. Odsysanie powietrza: 300 Kpa/ 3 bar. Podgrzewana powierzchnia deski 1 kW. Moc żelazka 0,8 kW. Moc całkowita: 6,1 kW. W komplecie przemysłowe żelazko. Wymiary całkowite stołu: 1660x550x1110(h)mm. Napięcie 400V. Waga 115 kg	1
7.	ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA Stal nierdzewna	1
8.	ROLETA Roleta okienna materiałowa, w kolorze beżowym, nieprzepuszczająca światła, odbijająca promienie słoneczne, wymiary dopasowane do okna, sterowana ręcznie.	1

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
65.-69.	2	2.21-2.25	POMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO
WG. PROJEKTU TECHNOLOGII KUCHNI			


LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
70.	2	2.26	KŁATKA SCHODOWA
BRAK WYPOSAŻENIA			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	
71.	2	2.27	MAGAZYN	
	NAZWA I OPIS WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ
1.	REGAŁ MAGAZYNOWY WYSOKI  <p>1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podłogi i regulowanymi półkami z szyną wzmacniającą. Regulowane półki, 150 kg / półkę. Podstawowy moduł regału magazynowego wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej. Półki w regulacji co 40mm. Wyposażone w szyny wzmacniające na spodzie. Regał dostarczany z nóżkami. Waga 29kg.</p>			9

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
72.	2	2.28	WC PRACOWNIKÓW- MĘSKIE/NPS
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.9 WC PRACOWNIKÓW- MĘSKIE/NPS			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
73.	2	2.29	WC PRACOWNIKÓW- DAMSKIE
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.7 WC PRACOWNIKÓW- DAMSKIE			

LP.	KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
74.	2	2.30	POM. PORZĄDKOWE
WYPOSAŻENIE, JAK W 1.8 POM. PORZĄDKOWE			

KOLORYSTYKA MEBLI SAL DZIECIĘCYCH- KOLOR DODATKOWY:				
*1.18 Sala dzieci- Żłobkowo-przedszkolna- żółty *1.21 Sala dzieci- Żłobkowo-przedszkolna- pomarańczowy *1.22 Sala dzieci- Przedszkole- czerwony *1.25 Sala dzieci- Przedszkole- różowy *2.6 Sala dzieci- fioletowy *2.9 Sala dzieci- Przedszkole- ciemnoniebieski *2.11 Sala dzieci- Przedszkole- niebieski *2.14 Sala dzieci- Przedszkole- jasnoniebieski				
				

4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

Wypośaenie naleŹy skonsultować z Inwestorem i przyszłym uŹytkownikiem przed zakupem. Niewymienienie niezbędnego produktu w specyfikacji lub projekcie wnętrz nie zwalnia wykonawcy z obowiązku konsultacji z Inwestorem i przyszłym uŹytkownikiem i dostarczenia produktu.

Uwaga! Numer porządkowy wypośaenia z w zbiorczym zestawieniu wypośaenia wnętrz nie jest toŹsamy z numerem porządkowym w specyfikacji wypośaenia wnętrz.

1. ARMATURA CERAMICZNA

1.1	UMYWALKA POJEDYŃCZA 45x36cm	8
1.2	PÓŁPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYŃCZEJ 45x36cm	8
1.3	UMYWALKA POJEDYŃCZA (SALA/ WĘZEL SANITARNY DZIECI)	28
1.4	PÓŁPOSTUMENT (SALA/ WĘZEL SANITARNY DZIECI)	28
1.5	UMYWALKA POJEDYŃCZA NPS	5
1.6	UMYWALKA POJEDYŃCZA NPS (WĘZEL SANITARNY DZIECI)	8
1.7	MISKA WISZĄCA LEJOWA+ STELAŹ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM	4
1.8	MISKA WISZĄCA LEJOWA+ STELAŹ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM (WĘZEL SANITARNY DZIECI)	16
1.9	MISKA WISZĄCA LEJOWA NPS+ STELAŹ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM	5
1.10	MISKA WISZĄCA LEJOWA NPS+ STELAŹ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM (WĘZEL SANITARNY DZIECI)	8
1.11	BRODZIK Z POSTUMENTEM 80x80	9
1.12	BRODZIK NAJAZDOWY 100x100	1
1.13	PISUAR	4

2. WYPOSAŻENIE WC/ UMYWALEK ŚCIENNYCH

2.1	POJEMNIK NA MYDŁO	39
2.2	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	31
2.3	POJEMNIK NA ODPADKI	58
2.4	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	33
2.5	SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM	33
2.6	POCHWYTY NPS, RUCHOME I STAŁE	52

3. ZABUDOWY NA WYMIAR I ICH WYPOSAŻENIE

3.1	ZABUDOWA ŚCIENNA- SALA DZIECI	8
3.2	ZABUDOWA ŚCIENNA- WĘZEL SANITARNY- PRZEDSZKOLE	6
3.3	ZABUDOWA ŚCIENNA- WĘZEL SANITARNY- ŹŁOBKOWO-PRZEDSZKOLNA	2
3.4	ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO- MAGAZYN ZEWNĘTRZNY Z WĘZŁEM SANITARNYM	1
3.5	ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO- ANEKS KUCHENNY	1
3.6	ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO- POKÓJ NAUCZYCIELSKI	1
3.7	ZLEWOZMYWAK STAŁOWY W ZABUDOWIE MEBLOWEJ	5
3.8	ŁODÓWKA DO ZABUDOWY	3
3.9	STÓŁEK BAROWY	1

4. WYPOSAŻENIE PRACOWNICZE, MAGAZYNOWE I GOSPODARCZE

4.1	ZLEW GOSPODARCZO-PORZĄDKOWY	2
4.2	ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŹA	17
4.3	REGAŁ NA ŚRODKI CZYSTOŚCI	2
4.4	SZAFA UBRANIOWA 2-OSOBOWA	12
4.5	REGAŁ MAGAZYNOWY WYSOKI	53
4.6	REGAŁ MAGAZYNOWY NISKI	4
4.7	STÓŁ WARSZTATOWY	1
4.8	STÓŁEK WARSZTATOWY	1
4.9	WIESZAK SZATNIOWY	3
4.10	STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM	1
4.11	WÓZEK TRANSPORTOWY	3
4.12	SUSZARKA BĘBNOWA	1

4.13	PRALNICA CZOŁOWA	1
4.14	REGAŁ NA BIELIZNĘ	4
4.15	STÓŁ PRASOWALNICZY	1

5. WYPOSAŻENIE BIUROWE I GABINETOWE

5.1	KONTENER POD BIURKO	10
5.2	BIURKO GABINETOWE	10
5.3	SZAFA AKTOWA NISKA	14
5.4	SZAFA AKTOWA WYSOKA	15
5.5	WIESZAK ŚCIENNY BIUROWY	8
5.6	FOTEL NA OBROTOWEJ KONSTRUKCJI	4
5.7	STOLIK KAWOWY 45	2
5.8	KRZESŁO BIUROWE NA KÓŁKACH	31
5.9	KRZESŁO BIUROWE BEZ KÓŁEK	16
5.10	FOTEL 2-OSOBOWY	2
5.11	FOTEL 1-OSOBOWY	1
5.12	STOLIK KAWOWY 55	2
5.13	STÓŁ KONFERENCYJNY	1
5.14	BIURKO OPIEKUNA	20
5.15	KOZETKA	1
5.16	STOŁEK REHABILITACYJNY	1
5.17	PARAWAN PIELĘGNIARSKI	1
5.18	BIURKO MEDYCZNE	1
5.19	TABLICA KORKOWA 150x150	11
5.20	TABLICA KORKOWA 100x150	2
5.21	TABLICA KORKOWA „CHMURKA”	48
5.22	KRZESŁO SZTAPLOWANE	100
5.23	SZAFA MEDYCZNA	1

6. WYPOSAŻENIE SPORTOWE I WARSZTATOWE

6.1	SCENA MOBILNA	1
6.2	DRABINKA GIMNASTYCZNA	10
6.3	MATERAC GIMNASTYCZNY	10
6.4	SIATKI OCHRONNE NA OKNA	7
6.5	PROJEKTOR MULTIMEDIALNY Z ROZWIJANYM EKRANEM	1
6.6	PIANINO	1
6.7	ŁAWKA GIMNASTYCZNA	5
6.8	ELASTYCZNY RĘKAW DO ZABAW GRUPOWYCH	1
6.9	SKRZYNIA GIMNASTYCZNA MAŁA	2
6.10	ŚCIEŻKA SENSORYCZNA FAKTUROWA	2
6.11	WÓZEK NA PIŁKI	2
6.12	PIŁKI	40
6.13	ZESTAW DO UNIHOKEJA	4
6.14	STOJAK DO GRY W KOSZYKÓWKĘ	2
6.15	BRAMKA	4
6.16	KOZIOŁ TRAPEZOWY	5
6.17	ŁUKI NA STOJAKACH	12
6.18	MONITOR INTERAKTYWNY	10
6.19	PIANKI KSZTAŁTKI- ZESTAW	2
6.20	MATERAC ZWIJANY	2
6.21	LUSTRO LOGOPEDYCZNE	3

7. WYPOSAŻENIE MEBLOWE DZIECIĘCE


7.1	MEBLE „DOMKI”	8
7.2	DYWAN	8
7.3	KRZESEŁKO PRZEDSZKOLE	217
7.4	STOLIK DLA DZIECI 120x80	51
7.5	ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE	200
7.6	PÓŁKA NA KSIĄŻKI	17
7.7	SZAFKA NISKA 90CM	19
7.8	FOTEL WYPOCZYNKOWY	1
7.9	KRZESEŁKO DO KARMIENTA	1
7.10	PRZEWIJAK SKŁADANY	3
7.11	HACZYK	20
7.12	MOBILNY REGAŁ ŁAZIENKOWY NA KUBECZKI I RĘCZNIKI	6
7.13	SZAFKA SZATNIOWA 3-OSOBOWA	68
7.14	SIEDZISKO PÓŁOKRĄGŁE Z MATERACEM	12

8. OBUDOWY I OSŁONY


8.1	OSŁONA NA KALORYFER	17
8.2	SZAFKA HYDRANTU PODTYNKOWEGO	4
8.3	OBUDOWA NA GASNICĘ	11
8.4	ROLETA NA WYMIAR OKNA	16

9. LUSTRA


9.1	LUSTRO WYMIARx80	3
9.2	LUSTRO ZLICOWANE Z PŁYTKAMI 80x75 (SALA DZIECI)	8
9.3	LUSTRO ZLICOWANE Z PŁYTKAMI 80x80	4
9.4	LUSTRO ZLICOWANE Z PŁYTKAMI 160x75 (SALA WARSZTATOWA)	10
9.5	LUSTRO UCHYLNE 60x45 NPS	13
9.6	LUSTRO WISZĄCE	1




PODŁOGI Z PŁYTEK:



PP-1 PŁYTKI GRES 60X60
wymiar: 59.8 x 59.8 x 1 cm
kolor: szary tonalny
antypoślizgowość: R12
powierzchnia: matowa, struktura
fuga: szara epoksydowa
wzór: bez przesunięcia



PP-1S PŁYTKI GRES STOPNICA
wymiar: 29.8 x 59.8 x 0.9 cm
kolor: szary tonalny
elementy PP-1, PP-1S z tej samej kolekcji
powierzchnia: gładka, matowa, z ryflem
fuga: szara epoksydowa
wzór: bez przesunięcia



PP-2 PŁYTKI GRES 60X60
wymiar: 59.8 x 59.8 x 0.9 cm
kolor: antracyt
antypoślizgowość: R10
powierzchnia: matowa
fuga: ciemnoszara epoksydowa
wzór: bez przesunięcia



PP-3 PŁYTKI GRES 20X20
wymiar: 20 x 20 x 1 cm
kolor: szary
antypoślizgowość: R12 C
powierzchnia: matowa, struktura
fuga: szara epoksydowa
wzór: bez przesunięcia



PP-4 PŁYTKI GRES 20X20
wymiar: 20 x 20 x 1 cm
kolor: jasnobieżowy wzór lastryko
antypoślizgowość: R9
powierzchnia: matowa
fuga: jasnoszara epoksydowa
wzór: bez przesunięcia

UWAGA! W pomieszczeniach z płytkami ściennymi i podłogowymi należy zachować zgodność linii płytek ściennych i podłogowych.

UWAGA! W pomieszczeniach z kratką ściekową i przyłazem do węża należy zapewnić odpowiednie spadki posadzki.


PODŁOGI Z WYKŁADZIN:



PW-1 WYKŁADZINA ROLKA
rodzaj: homogeniczna z PCW
kolor: beżowy, wzory z chipsami
klasyfikacja obiektowa: bardzo intensywne natężenie ruchu
instalacja: klejona z rolki
grubość całkowita: 2mm



PW-2 WYKŁADZINA ROLKA
rodzaj: homogeniczna z PCW
kolor: jasny szary, wzory z chipsami
klasyfikacja obiektowa: bardzo intensywne natężenie ruchu
instalacja: klejona z rolki
grubość całkowita: 2mm




PW-3 WYKŁADZINA ROLKA
rodzaj: nawierzchnia sportowa linoleum
kolor: jasnoniebieski, z wzorem
klasyfikacja obiektowa: do użycia w obiektach sportowych
instalacja: klejona z rolki
grubość całkowita: 36,20mm

LISTWA DYLATACYJNA


UWAGA! Dylatacje obwodowe wg. sztuki budowlanej.
UWAGA! Listwy dylatacyjne aluminiowe anodowane proste, połączone z elastyczną sekcją z tworzywa.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEDSZKOLE GMINNE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo ul. Kosciuszki, Kosakowo	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/POKK/N/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
NAZWA RYSUNKU	
RZUT KONDYGNACJI I - POSADZKI	
NR RYSUNKU	BRANŻA
AW-1	architektura wnętrz
REWIZJA	STADIUM
	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	-
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITECT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA E-MAIL:BIURO@ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL TEL.663811791 WWW.ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL, NIP: 690548413	







PODŁOGI Z PŁYTEK:



PP-1 PŁYTKI GRES 60X60
wymiar: 59.8 x 59.8 x 1 cm
kolor: szary tonalny
antypoślizgowość: R12
powierzchnia: matowa, struktura
fuga: szara epoksydowa
wzór: bez przesunięcia



PP-1S PŁYTKI GRES STOPNICA
wymiar: 29.8 x 59.8 x 0.9 cm
kolor: szary tonalny
elementy PP-1, PP-1S z tej samej kolekcji
powierzchnia: gładka, matowa, z ryflem
fuga: szara epoksydowa
wzór: bez przesunięcia



PP-2 PŁYTKI GRES 60X60
wymiar: 59.8 x 59.8 x 0.9 cm
kolor: antracyt
antypoślizgowość: R10
powierzchnia: matowa
fuga: ciemnoszara epoksydowa
wzór: bez przesunięcia




PP-3 PŁYTKI GRES 20X20
wymiar: 20 x 20 x 1 cm
kolor: szary
antypoślizgowość: R12 C
powierzchnia: matowa, struktura
fuga: szara epoksydowa
wzór: bez przesunięcia




PP-4 PŁYTKI GRES 20X20
wymiar: 20 x 20 x 1 cm
kolor: jasnobieżowy wzór lastryko
antypoślizgowość: R9
powierzchnia: matowa
fuga: jasnoszara epoksydowa
wzór: bez przesunięcia

UWAGA! W pomieszczeniach z płytkami ściennymi należy zachować zgodność linii płytek ściennych i podłogowych.
UWAGA! W pomieszczeniach z kratką ściekową i przyłączem do węża należy zapewnić odpowiednie spadki posadzki.

PODŁOGI Z WYKŁADZIN:



PW-1 WYKŁADZINA ROLKA
rodzaj: homogeniczna z PCW
kolor: beżowy, wzory z chipsami
klasyfikacja obiektowa: bardzo intensywne natężenie ruchu
instalacja: klejona z rolki
grubość całkowita: 2mm



PW-2 WYKŁADZINA ROLKA
rodzaj: homogeniczna z PCW
kolor: jasny szary, wzory z chipsami
klasyfikacja obiektowa: bardzo intensywne natężenie ruchu
instalacja: klejona z rolki
grubość całkowita: 2mm




PW-3 WYKŁADZINA ROLKA
rodzaj: nawierzchnia sportowa linoleum
kolor: jasnoniebieski, z wzorem
klasyfikacja obiektowa: do użycia w obiektach sportowych
instalacja: klejona z rolki
grubość całkowita: 36,20mm

LISTWA DYLATACYJNA

UWAGA! Dylatacje obwodowe wg. sztuki budowlanej.
UWAGA! Listwy dylatacyjne aluminiowe anodowane proste, połączone z elastyczną sekcją z tworzywa.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEDSZKOLE GMINNE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo ul. Kosciuszki, Kosakowo	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/POKK/N/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
NAZWA RYSUNKU	
RZUT KONDYGNACJI II- POSADZKI	
NR RYSUNKU	BRANŻA
AW-2	architektura wnętrz
REWIZJA	STADIUM
	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	-
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA E-MAIL:BIURO@ZIOLOKOWSKASTUDIO.PL TEL.693811791 WWW.ZIOLOKOWSKASTUDIO.PL NIP: 690548413	





ŚCIANY MALOWANE:

SF-1 POWŁOKA MALARSKA "JASNONIEBIESKA"
kolor: jasnoniebieski NCS S 3020-R90B lub zbliżony
rodzaj: lateksowa

SF-2 POWŁOKA MALARSKA "CIEPŁA SZAROŚĆ"
kolor: ciepły szary z odcieniem brzo NCS 1002-y50r lub zbliżony
rodzaj: lateksowa

SF-3 POWŁOKA MALARSKA "BIEL"
kolor: biel NCS S 0500-N lub zbliżony
rodzaj: lateksowa

SF-4 POWŁOKA MALARSKA "BEŻ"
kolor: beż NCS S 2005-Y50R lub zbliżony
rodzaj: lateksowa

UWAGA! Ostatecznego doboru odcienia należy dokonać na budowie na podstawie minimum 3 próbek w zbliżonych odcieniach dla każdego koloru.

UWAGA! Narożniki wypukłe w korytarzu 1.2, 2.1 zabezpieczyć za pomocą listew narożnych wierzchnich PCV 5cmx5cmx2,7m w kolorze białym.

POWŁOKI DODATKOWE:

LL-1 POWŁOKA LAKIEROWANA LAMPERYJNA
bezbarna, przezroczysta

FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA
kolor: czarny
układ: wg. rysunku szczegółowego

ŚCIANY Z PŁYTEK:

SP-1 PŁYTKI ŚCIENNE 20X50
wymiar: 20 x 50x 0.9 cm
kolor: biały
powierzchnia: błyszcząca, gładka
fuga: jasnoszara epoksydowa
wzór: bez przesunięcia, pionowo

UWAGA! Fartuchy i lustra zlicowane z płytkami wg. rysunku szczegółowego.

UWAGA! W pomieszczeniach z płytkami ściennymi i podłogowymi należy zachować zgodność linii płytek ściennych i podłogowych.

SUFITY:

C-1 SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT WEŁNY SKALNEJ DŹWIKOCHŁONNY
wymiar panelu: 60x60 cm
kolor: biały
konstrukcja: ukryta


C-2 SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT WEŁNY SKALNEJ NIECHŁONĄCY WILGOCI
wymiar panelu: 60x60 cm
kolor: biały
konstrukcja: ukryta

C-3 POWŁOKA MALARSKA
kolor: biały

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEDSZKOLE GMINNE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo ul. Kosciuszki, Kosakowo	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/POKK/N/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
NAZWA RYSUNKU	
RZUT KONDYGNACJI I - KOLORYSTYKA ŚCIAN, SUFITY	
NR RYSUNKU	BRANŻA
AW-3	architektura wnętrz
REWIZJA	STADIUM
	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	-
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA E-MAIL:BIURO@ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL TEL.693811791 WWW.ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL NIP.690548413	



ZIOŁKOWSKA STUDIO



ŚCIANY MALOWANE:

SF-1 POWŁOKA MALARSKA "JASNONIEBIESKA"
kolor: jasnoniebieski NCS S 3020-R90B lub zbliżony
rodzaj: lateksowa

SF-2 POWŁOKA MALARSKA "CIEPŁA SZAROŚĆ"
kolor: ciepły szary z odcieniem beżu NCS 1002-Y50r lub zbliżony
rodzaj: lateksowa

SF-2 POWŁOKA MALARSKA "BIEL"
kolor: biel NCS S 0500-N lub zbliżony
rodzaj: lateksowa

SF-2 POWŁOKA MALARSKA "BEŻ"
kolor: beż NCS S 2005-Y50R lub zbliżony
rodzaj: lateksowa

UWAGA! Ostatecznego doboru odcienia należy dokonać na budowie na podstawie minimum 3 próbek w zbliżonych odcieniach dla każdego koloru.

UWAGA! Narożniki wypukłe w korytarzu 1.2, 2.1 zabezpieczyć za pomocą listew narożnych wierzchnich PCV 5cmx5cmx2,7m w kolorze białym.

POWŁOKI DODATKOWE:

LL-1 POWŁOKA LAKIEROWANA LAMPERYJNA
bezbarwna, przezroczysta

FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA
kolor: czarny
układ: wg. rysunku szczegółowego

ŚCIANY Z PŁYTEK:

SP-1 PŁYTKI ŚCIENNE 20X50
wymiar: 20 x 50x 0.9 cm
kolor: biały
powierzchnia: błyszcząca, gładka
fuga: jasnoszara epoksydowa
wzór: bez przesunięcia, pionowo

UWAGA! Fartuchy i lustra zlicowane z płytkami wg. rysunku szczegółowego.

UWAGA! W pomieszczeniach z płytkami ściennymi i podłogowymi należy zachować zgodność linii płytek ściennych i podłogowych.

SUFITY:

C-1 SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT WEŁNY SKALNEJ DŹWIEKOCHŁONNY
wymiar panelu: 60x60 cm
kolor: biały
konstrukcja: ukryta

C-2 SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT WEŁNY SKALNEJ NIECHŁONĄCY WILGOCI
wymiar panelu: 60x60 cm
kolor: biały
konstrukcja: ukryta

C-3 POWŁOKA MALARSKA
kolor: biały

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo

NAZWA I ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska
132/POOK/N/2016
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

NAZWA RYSUNKU


RZUT KONDYGNACJI II- KOLORYSTYKA ŚCIAN, SUFITY

NR RYSUNKU	BRANŻA
AW-4	architektura wnętrz
REWIZJA	STADIUM
	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	-

ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA
E-MAIL:BIURO@ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL TEL.693811791
WWW.ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL NIP.690548413




ZIOŁKOWSKA STUDIO



UWAGA! Numerację wyposażenia rozpatrywać osobno dla każdego pomieszczenia wraz ze Specyfikacją Wyposażenia Wnętrz.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEDSZKOLE GMINNE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo ul. Kosciuszki, Kosakowo	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/POKK/N/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
NAZWA RYSUNKU	
RZUT KONDYGNACJI I - WYPOSAŻENIE	
NR RYSUNKU	BRANŻA
AW-5	architektura wnętrz
REWIZJA	STADIUM
	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	-
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITECT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA E-MAIL: BUREAU@ZIOLOKOWSKASTUDIO.PL, TEL: 693811791 WWW.ZIOLOKOWSKASTUDIO.PL, NIP: 6900548413	





UWAGA! Numerację wyposażenia rozpatrywać osobno dla każdego pomieszczenia wraz ze Specyfikacją Wyposażenia Wnętrz.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEDSZKOLE GMINNE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo ul. Kosciuszki, Kosakowo	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/POOK/N/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
NAZWA RYSUNKU	
RZUT KONDYGNACJI II- WYPOSAŻENIE	
NR RYSUNKU	BRANŻA
AW-6	architektura wnętrz
REWIZJA	STADIUM
	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	-
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITECT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA E-MAIL:BIURO@ZIOLOKOWSKASTUDIO.PL TEL.693811791 WWW.ZIOLOKOWSKASTUDIO.PL NIP: 690548413	



Technical drawing of a kitchen layout showing a 600x270 unit area. The layout includes a sink (K), stove (D), and refrigerator (B) area. Dimensions are provided for various sections: 74, 74, 75, 75, 75, 75, 74, 74 horizontally and 87, 46, 125, 10 vertically. Labels include 'uchwyty MDF r=5cm', 'drzwiczki z wyciętym uchwytem r=5cm', 'listwa 80cm głębokości', 'półki białe 50cm głębokości', and 'BRAK COKOŁU - WENTYLACJA'.

Technical drawing of a bookshelf. The overall width is 80. The width of the main body is 76. The width of the base is 75. The height of the base is 5. The bookshelf has 8 shelves.

Technical drawing of a bookshelf with dimensions in centimeters. The overall width is 80 cm. The main body has a width of 76 cm. The base has a width of 75 cm. The height of the main body is 200 cm. The base has a height of 5 cm. The shelf widths are 30 cm for the left side and 48 cm for the right side. The shelf heights are 20 cm for the top shelf, 20 cm for the middle shelf, and 20 cm for the bottom shelf.


[illegible]

FRONTY: niebieski lakierowany NCS S 5020-R90B MAT (N)
lub okleina drewnopodobna "jasny dąb" (D)
lub biały lakierowany MAT (B)
lub kolor dodatkowy, inny w każdej sali (K)
wszystkie widoczne boki i plecy lakierowane lub w okleinie,
SPOSÓB OTWIERANIA: uchylne,
KORPUS: laminat
COKÓŁ: h=10cm niebieski lakierowany NCS S 5020-R90B MAT (N)
UCHWYTY: uchwyty płaskie w kształcie półkola o średnicy 5cm z MDF na dystansie-
lakierowane białe MAT
w półkach w części otwartej 50cm półokrągłe wycięcia we frontach o średnicy 5cm

UWAGA! Zabudowę wykonac zgodnie ze sztuką stolarką po uprzednim
pomiarze wykończonego pomieszczenia. Dopuszcza się zmiany w projekcie
poprawiające funkcjonalność zabudowy po uprzednim zaakceptowaniu zmian
przez Architekta i Inwestora.

UWAGA! W części pomieszczeń należy wykonać "lustrzane odbicie" powyższej
zabudowy- wg. rzutów kondygnacji.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEDSZKOLE GMINNE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo ul. Kościuszki, Kosakowo	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 152/POOK/N/2018 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
NAZWA RYSUNKU	
POMIESZCZENIE 1.18, 1.20, 1.22, 1.25, 2.6, 2.9, 2.11, 2.14- ZABUDOWA MEBLOWA	
NR RYSUNKU	BRANŻA
AW-7	architektura wnetrz
REWIZJA	STADIUM
	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	1:25
ZIÓŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIÓŁKOWSKA E-MAIL: BIURO@ZIOLKOWSKASTUDIO.PL TEL: 663811791 WWW.ZIOLKOWSKASTUDIO.PL, NIP: 4909548413	




ZIÓŁKOWSKA STUDIO




ZIÓŁKOWSKA STUDIO


WIDOK ZABUDOWY:





WIDOK ZABUDOWY:



WNĘTRZE:



WNĘTRZE:



OPIS ZABUDOWY- SZAFKA W WĘZŁACH SANITARNYCH PRZY SALACH ŻŁOBKOWYCH:


FRONTY: niebieski lakierowany NCS S 5020-R90B MAT (N)
lub okleina drewnopodobna "jasny dąb" (D)
wszystkie widoczne boki i plecy lakierowane lub w okleinie,
SPOSÓB OTWIERANIA: uchylne,
KORPUS: laminat
COKÓŁ: h=10cm okleina drewnopodobna "jasny dąb" (D)
UCHWYTY: gałki okrągłe w kolorze białym 2,9cm MAT
WYPOSAŻENIE: zlew jednokomorowy
WSZYSTKIE SZAFKI Z FRONTEM ZAMYKANE NA KLUCZYK

UWAGA! Zabudowę wykonać zgodnie ze sztuką stolarką po uprzednim pomiarze wykończonego pomieszczenia. Dopuszcza się zmiany w projekcie poprawiające funkcjonalność zabudowy po uprzednim zaakceptowaniu zmian przez Architekta i Inwestora.


UWAGA! W części pomieszczeń należy wykonać "lustrzane odbicie" powyższej zabudowy- wg. rzutów kondygnacji.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
PRZEDSZKOLE GMINNE		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		
dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo ul. Kościuszki, Kosakowo		
NAZWA I ADRES INWESTORA		
Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo		
PROJEKTANT		
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/POKK/N/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
NAZWA RYSUNKU		
POMIESZCZENIE 1.19, 1.20- ZABUDOWA MEBLOWA		
NR RYSUNKU	BRANŻA	
AW-8	architektura wnętrz	
REWIZJA	STADIUM	
	projekt wykonawczy	
DATA	SKALA	
1.11.2021	1:25	
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITECT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA E-MAIL:BIURO@ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL TEL:603811791 WWW.ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL NIP: 690048413		
ZIOŁKOWSKA STUDIO		


WIDOK ZABUDOWY:



WNĘTRZE:



PRZĘKRÓJ PRZEZ ZABUDOWĘ:



OPIS ZABUDOWY- SZAFKA W WĘZŁACH SANITARNYCH PRZY SALACH PRZEDSZKOLNYCH:

FRONTY: niebieski lakierowany NCS S 5020-R90B MAT (N)
lub okleina drewnopodobna "jasny dąb" (D)
wszystkie widoczne boki i plecy lakierowane lub w okleinie,
SPOSÓB OTWIERANIA: uchylne,
KORPUS: laminat
COKÓŁ: h=10cm okleina drewnopodobna "jasny dąb" (D)
UCHWYTY: gałki okrągłe w kolorze białym 2,9cm MAT
WSZYSTKIE SZAFKI Z FRONTEM ZAMYKANE NA KLUCZYK

UWAGA! Zabudowę wykonać zgodnie ze sztuką stolarką po uprzednim pomiarze wykończonego pomieszczenia. Dopuszcza się zmiany w projekcie poprawiające funkcjonalność zabudowy po uprzednim zaakceptowaniu zmian przez Architekta i Inwestora.

UWAGA! W części pomieszczeń należy wykonać "lustrzane odbicie" powyższej zabudowy- wg. rzutów kondygnacji.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kościuszki, Kosakowo

NAZWA I ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

PROJEKTANT


mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska
132/POOK/IV/2016
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

NAZWA RYSUNKU

POMIESZCZENIE 1.23, 1.24, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13- ZABUDOWA MEBLOWA


NR RYSUNKU	BRANŻA
AW-9	architektura wnętrz
REWIZJA	STADIUM
	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	1:25

ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITECT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA
E-MAIL: BIURO@ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL TEL: 603811791
WWW.ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL NIP: 4990548413




ZIOŁKOWSKA STUDIO



WIDOK ZABUDOWY:



WNĘTRZE:



PRZĘKRÓJ PRZESZABUDOWĘ:




OPIS ZABUDOWY- ANEKS KUCHENNY W MAGAZYNIE ZEWNĘTRZNYM:

FRONTY: biały lakierowany RAL 9003 biały MAT
wszystkie widoczne boki lakierowane,
SPOSÓB OTWIERANIA: uchylny, szuflady wysuwane
KORPUS: laminat
COKÓŁ: h=8cm biały lakierowany RAL 9003 biały MAT
SZUFLADY: -
UCHWYTY: gałki okrągłe w kolorze czarnym 2,9cm MAT
BLAT: laminowany drewnopodobny "jasny dąb"
WYPOSAŻENIE: zlew jednokomorowy, lodówka do zabudowy


UWAGA! Zabudowę wykonać zgodnie ze sztuką stolarką po uprzednim pomiarze wykończonego pomieszczenia. Dopuszcza się zmiany w projekcie poprawiające funkcjonalność zabudowy po uprzednim zaakceptowaniu zmian przez Architekta i Inwestora.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEDSZKOLE GMINNE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo ul. Kościuszki, Kosakowo	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/POOK/IV/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
NAZWA RYSUNKU	
POMIESZCZENIE 1.30- ZABUDOWA MEBŁOWA	
NR RYSUNKU	BRANŻA
AW-10	architektura wnętrz
REWIZJA	STADIUM
	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	1:25
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA E-MAIL: BIURO@ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL TEL:603811791 WWW.ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL NIP:4990548413	




ZIOŁKOWSKA STUDIO


WIDOK ZABUDOWY:




WIDOK ZABUDOWY:




WNĘTRZE:



WNĘTRZE:



PRZEKRÓJ PRZEZ ZABUDOWĘ:




OPIS ZABUDOWY- POM. ANEKSU KUCHENNEGO:

FRONTY: biały lakierowany RAL 9003 biały MAT
wszystkie widoczne boki lakierowane,
półki otwarte w okleinie drewnopodobnej "jasny dąb"
SPOSÓB OTWIERANIA: uchylne, szuflady wysuwane
KORPUS: laminat
COKÓŁ: h=8cm biały lakierowany RAL 9003 biały MAT
SZUFLADY: z prowadnicą; cichy domyk
UCHWYTY: gałki okrągłe w kolorze czarnym 2,9cm MAT
BLAT: laminowany drewnopodobny "jasny dąb"
WYPOSAŻENIE: zlew jednokomorowy, lodówka do zabudowy, krzesło

UWAGA! Zabudowę wykonać zgodnie ze sztuką stolarką po uprzednim
pomiarze wykończonego pomieszczenia. Dopuszcza się zmiany w projekcie
poprawiające funkcjonalność zabudowy po uprzednim zaakceptowaniu zmian
przez Architekta i Inwestora.

RZUT ZABUDOWY:




NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
PRZEDSZKOLE GMINNE		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		
dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo ul. Kościuszki, Kosakowo		
NAZWA I ADRES INWESTORA		
Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo		
PROJEKTANT		
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/POOK/N/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
NAZWA RYSUNKU		
POMIESZCZENIE 1.43- ZABUDOWA MEBLOWA		
NR RYSUNKU	BRANŻA	
AW-11	architektura wnętrz	
REWIZJA	STADIUM	
	projekt wykonawczy	
DATA	SKALA	
1.11.2021	1:25	
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA E-MAIL:BIURO@ZIOLOKOWSKASTUDIO.PL TEL:663811791 WWW.ZIOLOKOWSKASTUDIO.PL NIP: 6960548413		




ZIOŁKOWSKA STUDIO

WIDOK ZABUDOWY:



WNĘTRZE:




OPIS ZABUDOWY- ANEKS KUCHENNY W POKOJU NAUCZYCIELSKIM:



FRONTY: biały lakierowany RAL 9003 biały MAT
wszystkie widoczne boki lakierowane,
półki otwarte w okleinie drewnopodobnej "jasny dąb"
SPOSÓB OTWIERANIA: uchylne, szuflady wysuwane
KORPUS: laminat
COKÓŁ: h=8cm biały lakierowany RAL 9003 biały MAT
SZUFLADY: z prowadnicą; cichy domyk
UCHWYTY: gałki okrągłe w kolorze czarnym 2,9cm MAT
BLAT: laminowany drewnopodobny "jasny dąb"
WYPOSAŻENIE: zlew jednokomorowy, lodówka do zabudowy

UWAGA! Zabudowę wykonać zgodnie ze sztuką stolarką po uprzednim pomiarze wykończonego pomieszczenia. Dopuszcza się zmiany w projekcie poprawiające funkcjonalność zabudowy po uprzednim zaakceptowaniu zmian przez Architekta i Inwestora.


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEDSZKOLE GMINNE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo ul. Kościuszki, Kosakowo	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziołkowska 132/POOK/IV/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
NAZWA RYSUNKU	
POMIESZCZENIE 2.19- ZABUDOWA MEBLOWA	
NR RYSUNKU	BRANZA
AW-12	architektura wnętrz
REWIZJA	STADIUM
	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	1:25
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA E-MAIL: BIURO@ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL TEL:663811791 WWW.ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL NIP:4990548413	




ZIOŁKOWSKA STUDIO



POMIESZCZENIA 1.19, 1.20
(WĘZŁY SANITARNE PRZY SALACH DZIECI ŻŁOBKOWYCH):




POMIESZCZENIA 1.23, 1.24, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13
(WĘZŁY SANITARNE PRZY SALACH DZIECI PRZEDSZKOLNYCH):



Zabudowa z płyty HPL grubości 13mm
kolor niebieski lakierowany NCS S 5020-R90B MAT
Wszystkie widoczne elementy konstrukcji aluminiowej lakierowane na biało
Uchwyty: półkrągłe w kolorze białym MAT

UWAGA! Zabudowę dopasować do projektu zabudowy meblowej.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEDSZKOLE GMINNE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo ul. Kościuszkis, Kosakowo	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/POOK/N/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
NAZWA RYSUNKU	
POMIESZCZENIE 1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13 - ZABUDOWA HPL	
NR RYSUNKU	BRANŻA
AW-14	architektura wnętrz
REWIZJA	STADIUM
	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	1:25
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA E-MAIL:BIURO@ZIOLOKOWSKASTUDIO.PL TEL:663811791 WWW.ZIOLOKOWSKASTUDIO.PL NIP: 690548413	




ZIOŁKOWSKA STUDIO




ZIOŁKOWSKA STUDIO


POMIESZCZENIA 1.18, 2.6





POMIESZCZENIA 1.21, 2.9



POMIESZCZENIA 1.22, 2.11




POMIESZCZENIA 1.25, 2.14



FARBA MAGNETYCZNO-TABLICOWA


UWAGA! W przypadku zmiany wymiarów mebli "domków" lub zabudowy ściennej, należy dopasować wymiary rysunku farby magnetyczno-tablicowej. Gniazda elektryczne lub drzwiarki do szachtów na rysunku farby magnetyczno-tablicowej w kolorze antracytowym.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEDSZKOLE GMINNE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
ul. nr 71/21, ob. ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo	
ul. Kosciuszki, Kosakowo	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Kosakowo	
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska	
132/POMK.W.2016	
w specjalności architektonicznej	
do projektowania bez ograniczeń	
1.1.2021	
1:50	
DATA	
SKALA	
1:50	
ZŁOTOWSKA STUDIO ARCHITECT PAULINA ZALEWSKA-ZIÓŁKOWSKA	
WWW.ZLOTOWSKASTUDIO.PL 71-050-8111	
ZŁOTOWSKA STUDIO	



KOREK NATURALNY


RAMA ALUMINIOWA W KOLORZE BIAŁYM



KOREK NATURALNY


RAMA ALUMINIOWA W KOLORZE BIAŁYM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEDSZKOLE GMINNE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo ul. Kościuszki, Kosakowo	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/POKK/IV/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
NAZWA RYSUNKU	
TABLICE KORKOWE "CHMURKI" - SZABLON	
NR RYSUNKU	BRANŻA
AW-16	architektura wnętrz
REWIZJA	STADIUM
	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	1:10
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA E-MAIL: BUBO@ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL TEL: 663811791 WWW.ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL NIP: 4990548413	




ZIOŁKOWSKA STUDIO


BALUSTRADA W OSI "H" 1:50




BALUSTRADA W OSI "I" 1:50



WIDOK Z BOKU BALUSTRADY 1:10




NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEDSZKOLE GMINNE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo ul. Kościuszkij, Kosakowo	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/POOK/IV/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
NAZWA RYSUNKU	
BALUSTRADA- GŁÓWNA KLATKA SCHODOWA	
NR RYSUNKU	BRANŻA
AW-17	architektura wnętrz
REWIZJA	STADIUM
	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	1:50/1:5
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITECT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA E-MAIL:BIURO@ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL TEL:663811791 WWW.ZIOŁKOWSKASTUDIO.PL NIP: 6900548413	




ZIOŁKOWSKA STUDIO




WIDOK Z BOKU BALUSTRADY
POMIĘDZY BIEGAMI SCHODOWYMI 1:10




WIDOK Z BOKU BALUSTRADY W OSI "3", "5" 1:10




BALUSTRADA W OSI "3" 1:50



BALUSTRADA W OSI "5" 1:50




BALUSTRADA POMIĘDZY BIEGAMI SCHODOWYMI



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEDSZKOLE GMINNE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo ul. Kościuszki, Kosakowo	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/POKK/N/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
NAZWA RYSUNKU	
BALUSTRADA - MAŁA KLATKA SCHODOWA	
NR RYSUNKU	BRANŻA
AW-18	architektura wnętrz
REWIZJA	STADIUM
	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	1:50/1:5
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA E-MAIL:BIURO@ZIOLOKOWSKASTUDIO.PL TEL:603811791 WWW.ZIOLOKOWSKASTUDIO.PL NIP: 690548413	




ZIOŁKOWSKA STUDIO



WIZUALIZACJA- KORYTARZ

Uwaga! Wizualizacje są poglądowe. Należy rozpatrywać je z rysunkami projektu wnętrz i specyfikacjami.



WIZUALIZACJA- ŁAZIENKA OGÓLNA

Uwaga! Wizualizacje są poglądowe. Należy rozpatrywać je z rysunkami projektu wnętrz i specyfikacjami.




WIZUALIZACJA- SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE

Uwaga! Wizualizacje są poglądowe. Należy rozpatrywać je z rysunkami projektu wnętrz i specyfikacjami.




WIZUALIZACJA- SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE

Uwaga! Wizualizacje są poglądowe. Należy rozpatrywać je z rysunkami projektu wnętrz i specyfikacjami.



WIZUALIZACJA- ZABUDOWA ŚCIENNA W SALACH DZIECI



WIZUALIZACJA- ZABUDOWA W WEZŁACH SANITARNYCH- PRZEDSZKOLE

Uwaga! Wizualizacje są poglądowe. Należy rozpatrywać je z rysunkami projektu wnętrz i specyfikacjami.



WIZUALIZACJA- WĘZEL SANITARNY DZIECI- PRZEDSZKOLE

Uwaga! Wizualizacje są poglądowe. Należy rozpatrywać je z rysunkami projektu wnętrz i specyfikacjami.



WIZUALIZACJA- SALA DZIECI- ŻŁOBEK

Uwaga! Wizualizacje są poglądowe. Należy rozpatrywać je z rysunkami projektu wnętrz i specyfikacjami.



WIZUALIZACJA- SALA DZIECI- ŻŁOBEK



WIZUALIZACJA- ZABUDOWA W WĘZŁACH SANITARNYCH- ŻŁOBEK

Uwaga! Wizualizacje są poglądowe. Należy rozpatrywać je z rysunkami projektu wnętrza i specyfikacjami.



WIZUALIZACJA- WĘZŁ SANITARNY- ŻŁÓBEK

Uwaga! Wizualizacje są poglądowe. Należy rozpatrywać je z rysunkami projektu wnętrz i specyfikacjami.