

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa utwardzenia miejsca spotkań pelnerowych mieszkańców Brynicy - Klarkownia etap II
ADRES INWESTYCJI : Brynica ul.Powstańców Śl.; dz. nr 1239/212, 1241/212 km. 2 obręb Brynica
INWESTOR : GMINA ŁUBNIANY
ADRES INWESTORA : 46-024 Łubniany, ul.Opolska 104
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Pawelec
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Łukasz Kochanek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	KNNR 1 0112-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych/dróg wewnętrznych (531,0+500,0)*0,0001	ha ha	 0,103	 0,103
				RAZEM	0,103
d.1	analiza indywidualna	Pełnienie funkcji Kierownika Budowy 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
d.1	KNR 2-01 0206-05 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na wysypisko/składowisko wraz z kosztem składowania lub utylizacji na odległość do 1km 94,82	m ³ m ³	 94,82	 94,82
				RAZEM	94,82
d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV /dalsze 4km/ Krotność = 8 94,82	m ³ m ³	 94,82	 94,82
				RAZEM	94,82
d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /istniejące podłoże/ <nawierzchnia> 531,0+500,0 <krawężniki> 130,0*0,25	m ² m ² m ²	 1 031,00 32,50	 1 063,50
				RAZEM	1 063,50
2	45233220-7	ROBOTY ZASADNICZE			
d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa pod elementy betonowe z oporem C16/20 <krawężniki> 130,0*0,3*0,3	m ³ m ³	 11,70	 11,70
				RAZEM	11,70
d.2	KNNR 6 0401-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające/wtopione o wymiarach 15x22cm cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - prace częściowo z materiału powierzzonego (krawężniki w posiadaniu sołectwa) 130,0	m m	 130,00	 130,00
				RAZEM	130,00
d.2	KNNR 6 0113-06 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - warstwa wyrównawcza do uzyskania odpowiedniej niwelety. Krotność = 0,67 <nawierzchnia> 531,0 <nawierzchnia> 500,0 <krawężniki> 130,0*0,25	m ² m ² m ² m ²	 531,00 500,00 32,50	 1 063,50
				RAZEM	1 063,50
d.2	KNR 0-11 0316-04 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce z miału bazaltowego grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem /kostka szara/ - prace częściowo z materiału powierzzonego (kostka brukowa w posiadaniu sołectwa) <nawierzchnia> 531,0	m ² m ²	 531,00	 531,00
				RAZEM	531,00
d.2	KNR 0-11 0326-07 analogia	Place i zatoki postojowe z kostki bet.gr. 100 mm typu ażur na pods.bazaltowej gr. 30 mm bez pasów rozdzielczych (płyty ażurowe w posiadaniu sołectwa) <nawierzchnia> 500,0	m ² m ²	 500,00	 500,00
				RAZEM	500,00
d.2	KNR 0-11 0316-08 analogia	Uzupełnienie jezdni z płyt ażurowych betonowych kamieniem łamanym 4-8 / docelowo do pełnej głębokości wolnych przestrzeni w płytach/ Krotność = 8 <nawierzchnia> 500,0	m ² m ²	 500,00	 500,00
				RAZEM	500,00
3		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
d.3	KNNR 1 0507-01 + KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm. 172,0	m ² m ²	 172,00	 172,00
				RAZEM	172,00
d.3	KNR 2-21 0303-07 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m /docelowo: wysokość min.2,5m, obwód 8-10cm; z zaprawą dołów ziemią próchniczą; ustawieniem 3 palików/ <leszczyna turecka> 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 2-21 0303-07 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m /do-celowo: wysokość min.3,0m, obwód 12-14cm; z zaprawą dołów ziemią próchniczą; ustawieniem 3 palików/ <platon kolonolistny> 5	szt. szt.	 5,00	 5,00
				RAZEM	5,00