
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa dróg gminnych 130502C Niedźwiady – Dziadkówko i 130528C Szkółki – Niedźwiady

ADRES INWESTYCJI: droga gminna nr 130528C oraz droga gminna nr 130502C na działce nr 76; 175; 88/2; 92; 137; obręb Niedźwiady, działka nr 33; obręb Rzym.

NAZWA INWESTORA: Gmina Rogowo

ADRES INWESTORA: ul. Kościelna 8, 88 - 420 Rogowo

DATA OPRACOWANIA: 15.12.2022

POZIOM CEN: 4 kw. 2022

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.12.2022

Data zatwierdzenia

Przebudowa dróg gminnych 130502C Niedźwiady -
Dziadkówko i 130528C Szkółki - Niedźwiady
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa dróg gminnych 130502C Niedźwiady - Dziadkówko i 130528C Szkółki - Niedźwiady						
1	Nowy kod 45111000-8	Roboty Przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	3,080		
Razem dział: Roboty Przygotowawcze						
2	45112000-5	Roboty Ziemne				
2 d.2	KSNR 1 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	7 515,940		
3 d.2	KSNR 1 0106-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm	m2	7 515,940		
4 d.2	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m3	7515,94 * 0,2 = 1 503,188		
5 d.2	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	4 094,580		
6 d.2	KSNR 1 0203-02 + KNR 2-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 1 km samochodami samowyladowczymi Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II	m3	1 777,020		
7 d.2	KNNR 1 0202-08 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3	809,240		
8 d.2	KNR 2-01 0235-02 z.sz. 2.5.2. 9907	Formowanie i zagęszczanie nasypów i w gruncie kat. III	m3	1 777,020		
9 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	16 807,000		
Razem dział: Roboty Ziemne						
3	45233252-0	Podbudowa				
10 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	16 807,000		
Razem dział: Podbudowa						
4	45233252-0	Nawierzchnia				
11 d.4	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K-60 podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	11 718,630		
12 d.4	KSNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	11 718,630		
13 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K-60 nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	11 635,250		
14 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	11 635,250		
Razem dział: Nawierzchnia						

Przebudowa dróg gminnych 130502C Niedźwiady -
Dziadkówko i 130528C Szkółki - Niedźwiady

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
5	45233252-0	OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME				
15 d.5	KSNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 zgodnie z SOR	szt.	10,000		
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME						
6	45233252-0	ROBOTY RÓŻNE				
16 d.6	KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm	m	20,000		
17 d.6	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - wjazdy Krotność = 1,33	m2	290,000		
18 d.6	KNR 2-25 0419-03	Słupki do znaków drogowych żelbetowe - budowa "PAS DROGOWY"	szt.	100,000		
19 d.6	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	3,080		
20 d.6	KNR 13-12 0201-04	Ręczne karczowanie zagajników	ha	0,020		
Razem dział: ROBOTY RÓŻNE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						