

KOSZTORYS OFERTOWY
"Budowa drogi gminnej nr 030523C w m. Krakówek"

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY DROGOWE				
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,23		
	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów				
2		Usunięcie karpin po wyciętych drzewach wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko, kosztem utylizacji, zasypaniem dołów piaskiem wraz z zagęszczeniem oraz odtworzeniem konstrukcji istniejących nawierzchni	szt.	9		
3		Usuwanie gałęzi wrastających w skrajnię drogową (poziomą i pionową) oraz usunięcie posuszu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko oraz kosztem utylizacji (zabiegi pielęgnacyjne drzew)	szt.	12		
4		Usuwanie krzewów wraz z karczowaniem pni, załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko oraz kosztem utylizacji	m²	812,60		
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)				
5		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm wraz z hałdowaniem i wykorzystaniem do humusowania skarp oraz wywozem nadmiaru	m²	6 500,50		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
6		Rozebranie nawierzchni bitumicznych z podbudową wraz z wywozem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego)	m²	23,40		
7		Demontaż istniejących tarcz do znaków drogowych (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy wskazany przez Zamawiającego)	szt.	2,00		
II	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów				
8		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV z wywozem na odkład (z uwzględnieniem mechanicznego wykonania koryta pod projektowaną nawierzchnię jezdni)	m³	70,80		
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
9		Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu, wraz z dowozem gruntu i zagęszczeniem (z uwzględnieniem wykonania nasypu po odhumusowaniu)	m³	1 018,70		
III	D.04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
10		Mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża na całej szerokości nawierzchni (jezdni)	m²	5 696,10		
11		Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości nawierzchni głębokości do 35 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład (zjazd bit.)	m²	157,40		
	D.04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające				
12		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 10 cm, piasek (zjazd bit.)	m²	157,40		
13		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 15 cm, piasek (jezdni)	m²	5 696,10		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych				
14		Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,3 kg/m²	m²	4 704,50		
15		Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,5 kg/m²	m²	5 605,60		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
16		Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (jezdni)	m²	5 448,20		
17		Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (zjazd bit.)	m²	157,40		
IV	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca				
18		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wiążąca) AC 16 W (jezdni)	m²	4 704,50		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
19		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S (jezdni)	m²	4 580,50		
20		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S (zjazd bit.)	m²	125,00		
V	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów				
21		Plantowanie poboczy, skarp wykopów i nasypów wraz z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą	m²	2 902,60		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
22		Pobocze gruntowe (o nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 10 cm	m²	1 795,00		

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
VI	D.07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
23		Oznakowanie poziome (grubowarstwowe, termoplastyczne)	m²	16,30		
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
24		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (folia odbłaskowa typu 2 dla wszystkich znaków drogowych)	szt.	17,00		
25		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 mm, grubość ścianki 2,0 mm	szt.	7,00		
26		Konstrukcja wsporcza pod znaki D-42, D-43	szt.	2,00		
27		Znaki U-3e wraz z konstrukcją wsporczą	szt.	4,00		
	D.07.06.01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
28		Słupki blokujące U-12c z folią odbłaskową wraz z fundamentem	szt.	2,00		
29		Lustro drogowe U-18a (nietłukące) wraz z konstrukcją wsporczą	szt.	1,00		
30		Kompletny próg zwalniający listwowy (U-16d), (o wymiarach: szerokość 3,40 m, długość najazdowa 94 cm, wysokość 7 cm)	szt.	1,00		
VII		ROBOTY INNE				
		Roboty pozostałe				
31		Wymiana istniejącego hydrantu na nowy wraz z robotami towarzyszącymi	szt.	1,00		
32		Ułożenie rur ochronnych - zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej	m	13,00		
33		Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych wraz z robotami towarzyszącymi	szt.	3,00		
		Organizacja ruchu na czas budowy				
34		Projekt oraz wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1,00		
	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy				
35		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	1,23		

Wartość kosztorysowa robót (dział I-VII):

Podatek VAT 23%:
Wartość robót ogółem: