




SZCZEGÓŁ "A"  
skala 1:10





## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH BITUMICZNYCH



Przekrój 1-1  
zgodnie z rys. 2.1-2.3



Warstwa ścierna: beton asfaltowy AC 8 S 50/70 - gr. 4 cm  
Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 11 W 50/70 - gr. 4 cm  
Podbudowa zasadnicza warstwa górna: kruszywo łamane stabilizowane - gr. 8cm mechanicznie 0/31,5 mm  
Podbudowa zasadnicza warstwa dolna: kruszywo łamane stabilizowane - gr. 15 cm mechanicznie 0/63 mm  
Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem - gr. 15 cm o Rm = 5MPa

jednostka projektowa	 ADAM CHMIELEWSKI	WŁAŚCICIEL: ADAM CHMIELEWSKI UL. ROTMISTRZA WITOLDA PIŁECKIEGO 16/25 62-400 SŁUPCA TEL: KOMB. +48 63 241 01 74 E-MAIL: biuro@ocdroga.pl WWW: www.ocdroga.pl			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE COPY RIGHTS RESERVED Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)					
zadanie		BUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 6401036p PAŁCZYN - KSIĄŻNO			
obiekt		Droga gminna nr 6401036P			
inwestor		 Gmina Miłostaw ul. Wrzesińska 19 62 - 320 Miłostaw			
rysunek		PRZESZKOCZENIA NORMALNE			
projektant branży drogowej		Inż. Adam Chmielewski		podpis	
		WKP/0231/POOD/06 w specjalności drogowej			
sprawdzający branży drogowej		mgr Inż. Ruffin Jarka		podpis	
		WKP/0294/POOD/12 w spec. drogowej			
opracował		Tomasz Zywert		podpis <i>Zywert</i>	
opracował		Agnieszka Jasińska		podpis <i>Jasińska</i>	
opracował		mgr Inż. Dominik Juszczyk		podpis <i>Juszczyk</i>	
stadium		branża		skala	
				data	
				nr rysunku	
				strona	
Projekt budowlany		Drogowa		1:50 1:10	
				11.2019	
				3.0	
				54a	