



PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI WEWNĘTRZNEJ
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI W MIEJSCU ZJAZDU
SKALA 1:25



- 1
- w-wa gysu bazaltowego 2/5mm w ilości 5 dm³/m²
 - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową C 69 BP 3 PU w ilości 0,90 kg/m²
 - w-wa gysu bazaltowego 5/8mm w ilości 8 dm³/m²
 - skropienie podbudowy emulsją asfaltową C 69 BP 3 PU w ilości 1,20 kg/m²
 - w-wa podbudowy z kruszywa bazaltowego 4/31,5mm C_{90/3} gr. 10 cm
 - w-wa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/63mm C_{90/3} gr. 25 cm
 - georuszt o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/poprzek min. 25 kN/m szer. 4m

- 2
- w-wa kruszywa bazaltowego 0/31,5mm C_{90/3} gr. 10 cm
 - wyprofilowane i zagęszczone podłoże / grunt rodzimy



WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak

Piotrówka, ul. 1 Maja 4A, 47-133 Jemielnica
NIP 756-186-12-98, REGON 360923800
tel. +48 600 108 351, e-mail: biuro@wkprojekt.eu



GMINA JEMIELNICA

ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica
tel./fax. +48 77 46 23 500, +48 77 46 23 500
e-mail: ug@jemielnica.pl <https://jemielnica.pl>

Zamawiający

Nazwa obiektu

Przedsięwzięcie

Tytuł rysunku

Funkcja

Projektant

Opracował

DROGA WEWNĘTRZNA

PRZEKROJE POPRZECZNE

Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Data sporządzenia	Podpis	Stadium: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
Projektant	mgr inż. Mirosław Sieja	29/95/OP	06/2023		Skala: 1:25
Opracował	mgr inż. Krzysztof Wiktorzak	---	06/2023		Nr rys.: 3.0