



- Zakres robót:
- 1 - kontrola elewacji, ew. skucie tynków, szycie murów, uzupełnienie spoin w murze, ew. wymiana uszkodzonych cegieł, uzupełnienie ubytków tynków, następnie ocieplenie elewacji do poziomu gzymsu (styropian  $\lambda=0,033$  [W/mK] gr. 14 cm, ościeża 2-3cm)
  - 2 - wymiana drzwi wejściowych, daszka, oświetlenia
  - 3 - remont płyt balkonów, balustrady do podwyższenia i renowacji
  - 4 - rury spustowe do wymiany
  - 5 - otwory w ścianie kolankowej zabezpieczyć przed dostępem ptactwa
  - 6 - boczne wejście do piwnic do zachowania i renowacji
  - 7 - wymiana odpływu kanalizacyjnego na elewacji bocznej (obudowany drewnem), wkucie w mur i przykrycie izolacją term.

- Pozostałe roboty:
- uporządkowanie kabli na elewacjach
  - zdjęcie banerów

Uwaga: Oznaczenie na elewacji dotyczy wszystkich analogicznych elementów.

Temat:		REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO	
Lokalizacja:		dz. nr ew. 4725/1, obręb 0004 – OBREB 4, jedn. ewid. 143801_1 – ŻYRARDÓW oraz fragmenty działek nr 4725/2, 4724/4, 4726/1, 2729/7; ul. 1-go Maja 10, Żyrardów	
Inwestor:		Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów	
Branża:		ARCHITEKTURA	Stadium: PROJEKT ARCH.-BUD.
Nazwa rysunku:		ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA	
Projektant: mgr inż. arch. Andrzej Szklarski Nr upr.: St – 223/86		podpis	Nr ark.:  PAB-04
Sprawdzający: mgr inż. arch. Andrzej Stańczak Nr upr.: St-533/84			Skala rys. 1:100
Opracował:  inż. Marcin Dąbrowski		podpis	Data: 15.07.2022