



- Zakres robót:
- 1 - kontrola elewacji, ew. skucie tynków, szycie murów, uzupełnienie spoin w murze, ew. wymiana uszkodzonych cegieł, uzupełnienie ubytków tynków, następnie ocieplenie elewacji do poziomu gzymsu (styropian $\lambda=0,033$ [W/mK] gr. 14 cm, ościeża 2-3cm)
 - 2 - wymiana drzwi wejściowych, daszka, oświetlenia
 - 3 - remont płyt balkonów, balustrady do podwyższenia i renowacji
 - 4 - rury spustowe do wymiany
 - 5 - otwory w ścianie kolankowej zabezpieczyć przed dostępem ptactwa
 - 6 - boczne wejście do piwnic do zachowania i renowacji
 - 7 - wymiana odpływu kanalizacyjnego na elewacji bocznej (obudowany drewnem), wkucie w mur i przykrycie izolacją term.
- Pozostałe roboty:
- uporządkowanie kabli na elewacjach
 - zdjęcie banerów
- Uwaga: Oznaczenie na elewacji dotyczy wszystkich analogicznych elementów.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Temat: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO | | |
| Lokalizacja: dz. nr ew. 4725/1, obręb 0004 – OBREB 4, jedn. ewid. 143801_1 - ŻYRARDÓW oraz fragmenty działek nr 4725/2, 4724/4, 4726/1, 2729/7; ul. 1-go Maja 10, Żyrardów | | |
| Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów | | |
| Branża: ARCHITEKTURA | Stadium: PROJEKT ARCH.-BUD. | |
| Nazwa rysunku: ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA | | |
| Projektant: mgr inż. arch. Andrzej Szklarski Nr upr.: St – 223/86 | podpis | Nr ark.: PAB-05 |
| Sprawdzający: mgr inż. arch. Andrzej Stańczak Nr upr.: St-533/84 | | Skala rys. 1:100 |
| Opracował: inż. Marcin Dąbrowski | podpis | Data: 15.07.2022 |