


# PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA

skala 1:50



<b>3</b>	<p><b>Blachla cynkowo-tytanowa "rakob stojący"</b></p> <p>Membrana dachowa</p> <p>Papa wodoodporna</p> <p>Sklejka termoizolacyjna gr 8 cm</p> <p>Deskiowanie pełne gr 19 mm</p> <p>Belki drewniane 15x25 cm</p> <p>Pustka powietrzna</p> <p>Włna mineralna warstwa gr 20 cm</p> <p>Folia - parocielada</p> <p>Płyta GKF na uszczelnienie systemowym</p> <p>Gładz + malowanie</p>
----------	--

2	Płytki gress Płyta żelbetowa gr 18cm Tynk cementowo-wapienny Glazd + malowanie
---	---

1
Płytki gress Gładz cementowa gr 5 cm Folia PE Płyty styropianowe gr 6 cm Papias asfaltowa x3 Podkład betonowy zbrojony gr 8 cm Chudy beton gr 5 cm Plasek zagęszczony gr 20 cm Grunt rodzimy

<b>B</b>	<p>Tynk akrylowy</p> <p>Ocieпление на салец gr 14 cm</p> <p>Ściana murowana gr 25 cm</p> <p>Tynk cementowo-wapienny</p> <p>Gładź + malowanie</p>
----------	--

<b>A</b>
Emulsja izolacyjna
Szyroki fundament: na siałce gr 12cm
Emulsja izolacyjna
Ściana murowana z bloczków gr 25 cm
Tynk cementowo-wapenny
Wykończenie

<p><b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</b></p> <p>Budowa windy zewnętrznej do biurowej Starostwa Powiatowego w Piszu</p>	
<p><b>Inwestor:</b></p> <p>Powiat Piski</p> <p>12-200 Pisz, ul. Warszawska 1</p>	<p><b>Adres inwestycji:</b></p> <p>12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, dz. nr 498/15 obręb Pisz 1 (masto)</p> <p><b>Nazwa rz.</b></p> <p><b>Przebieg A-A - Inwentaryzacja</b></p>
<p><b>Podłaz:</b></p> <p>mg/12, Litania Dobrocyńska nr. nr. WMA00308P/806/20</p>	<p><b>Podpis:</b></p>
<p><b>Wzrost:</b></p> <p>150</p>	<p><b>Data:</b></p> <p>Luty 2022</p>
<p><b>Styl:</b></p> <p>Styl nr.</p>	<p><b>Styl nr.</b></p> <p>14</p>