
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH OD STRONY UL. BODUENA W BUDYNKU URZĘ-
DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
ADRES INWESTYCJI : PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA
INWESTOR : URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
ADRES INWESTORA : PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Cybulski
DATA OPRACOWANIA : 22 marzec 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA:

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót każdy wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22 marzec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
1	ROBOTY DEMONTAŻOWE/ROZBIÓRKOWE	451	1	19
2	ROBOTY REMONTOWE	452, 454	20	88
2.1	Stolarka	452, 454	20	22
2.2	Ściany i sufity	452, 454	23	42
2.3	Podłogi	452, 454	43	57
2.4	Wyposażenie	452, 454	58	88

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
19	d.1 kalk. własna	ST-1	Demontaż mebli znajdujących się w pomieszczeniu nr 025f w miejsce wyznaczone przez Inwestora	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2	452, 454		ROBOTY REMONTOWE			
2.1	452, 454		Stolarka			
20	KNR-W 2-02 1040-01 1 analogia	ST-1	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych "D1" 80x200cm - 1 szt. drzwi otwierane, wykończone płytą MDF w kolorze białym, matowym, rdzeń z drewna pełnego, drzwi wyposażone w zamek rozporowy dolny, klamkę z szyldem i rozetą, drzwi z kompletem okuć, drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem przedstawionym na rzucie parteru, drzwi wyposażone w samozamykacz, ościeżnica stalowa, obejmująca (0,90*2,05)*1 <D1>	m ²		
				m ²	1,85	
					RAZEM	1,85
21	KNR-W 2-02 1040-01 1 analogia	ST-1	Bieżąca konserwacja, oczyszczenie drzwi, następnie ponowny montaż, drzwi istniejące, stalowe, ościeżnica stalowa, narożna, drzwi po oczyszczeniu i ponownym montażu wyposażyć w samozamykacz, zamek rozporowy dolny oraz górny, klamkę z szyldem i rozetą, drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem przedstawionym na rzucie piwnicy, drzwi antywłamaniowe o klasie RC3, wyposażone w kontrolę dostępu, współczynnika przenikania ciepła U=1,3W/m ² K (1,00*2,05)*1 <D2>	m ²		
				m ²	2,05	
					RAZEM	2,05
22	KNR-W 2-02 1040-01 1 analogia	ST-1	Wymiana skrzydeł drzwiowych - 2 szt. drzwi otwierane, wykończone płytą MDF w kolorze białym, matowym, rdzeń z drewna pełnego, drzwi wyposażone w zamek rozporowy dolny, klamkę z szyldem i rozetą, drzwi z kompletem okuć, drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem przedstawionym na rzucie parteru, drzwi wyposażone w samozamykacz	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
2.2	452, 454		Ściany i sufity			
23	KNR-W 2-02 2004-04 2	ST-1	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 - zabudowa instalacji	m ²		
			1,01*3,02	m ²	3,05	
					RAZEM	3,05
24	KNR-W 4-01 0709-06 2	ST-1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach - uzupełnieni ubytków tynku	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
25	KNR-W 2-02 2005-02 2	ST-1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud - płyty gipsowo-kartonowe twarde 12,5mm	m ²		
			8,41 <K-02 komunikacja>	m ²	8,41	
			24,50 <023 magazyn>	m ²	24,50	
			(45,20-17,58) <025 komunikacja>	m ²	27,62	
			5,70 <025a przedsionek>	m ²	5,70	
			5,70 <025b przedsionek>	m ²	5,70	
			13,45 <025c toaleta>	m ²	13,45	
			2,05 <025d przedsionek WC>	m ²	2,05	
			1,27 <025e WC>	m ²	1,27	
			31,65 <025f magazyn>	m ²	31,65	
			1,25 <025g WC>	m ²	1,25	
			2,04 <025h przedsionek WC>	m ²	2,04	
			1,54 <025i natrysk>	m ²	1,54	
			35,48 <032 archiwum>	m ²	35,48	
					RAZEM	160,66
26	KNR-W 2-02 2003-11 2	ST-1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02	m ²		
			4,04*2,61 <023 magazyn>	m ²	10,54	
			2,10*2,36 <025 komunikacja - wykładzina PCV>	m ²	4,96	
			3,23*2,50 <025a przedsionek - wykładzina PCV>	m ²	8,08	
			3,23*2,50 <025b przedsionek - wykładzina PCV>	m ²	8,08	
			4,98*2,85 <025c toaleta - płytki gresowe>	m ²	14,19	
			3,28*2,48	m ²	8,13	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			24,20*2,61 <032 archiwum - wykładzina PCV> -(0,90*2,05)*1 <drzwi>	m ² m ²	63,16 -1,85	
			-(poz.26)	m ²	-85,56	
					RAZEM	446,92
31	KNR 4-01 d.2. 0713-02 2	ST-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <i>Sufity</i> 33,97 <K-01 komunikacja> 8,41 <K-02 komunikacja> 24,50 <023 magazyn> 45,20 <025 komunikacja> 5,70 <025a przedsionek> 5,70 <025b przedsionek> 13,45 <025c toaleta> 2,05 <025d przedsionek WC> 1,27 <025e WC> 31,65 <025f magazyn> 1,25 <025g WC> 2,04 <025h przedsionek WC> 1,54 <025i natrysk> 35,48 <032 archiwum>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 33,97 8,41 24,50 45,20 5,70 5,70 13,45 2,05 1,27 31,65 1,25 2,04 1,54 35,48	
					RAZEM	212,21
32	KNR-W 2- d.2. 02 2011-02 2	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków na powierzchni ścian - 20% powierzchni ścian) poz.30*0,30 <20% powierzchni ścian>	m ² m ²	 134,08	
					RAZEM	134,08
33	KNR-W 2- d.2. 02 2011-04 2	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków - 20% powierzchni sufitu) poz.31*0,20 <20% powierzchni sufitów>	m ² m ²	 42,44	
					RAZEM	42,44
34	KNR 4-01 d.2. 0703-01 2 analogia	ST-1	Umocowanie siatki z włókna szklanego na ścianach, filarach, pilastrach w miejscach zarysowań i uszkodzeń ścian poz.30*0,30 <30% powierzchni ścian>	m ² m ²	 134,08	
					RAZEM	134,08
35	KNR 4-01 d.2. 0703-02 2 analogia	ST-1	Umocowanie siatki z włókna szklanego na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych poz.31*0,20 <20% powierzchni sufitów>	m ² m ²	 42,44	
					RAZEM	42,44
36	KNR-W 4- d.2. 01 1204-06 2 z.sz.2.3.	ST-1	Gruntowanie powierzchni - tynki gładkie - farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa poz.30 <ściany> -(poz.39) <okładziny z płytek> poz.31 <sufit>	m ² m ² m ²	 446,92 -100,53 212,21	
					RAZEM	558,60
37	KNR-W 2- d.2. 02 1505-06 2 analogia	ST-1	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - ściany (krotność 2 - wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylokompozytowa z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor do ustalenia z Inwestorem Krotność = 2 poz.30 <ściany> -(poz.39) <okładziny z płytek>	m ² m ² m ²	 446,92 -100,53	
					RAZEM	346,39
38	KNR-W 2- d.2. 02 1505-03 2 analogia	ST-1	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - sufity (krotność 2 - wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylokompozytowa z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor do ustalenia z Inwestorem Krotność = 2 poz.31 <sufit>	m ² m ²	 212,21	
					RAZEM	212,21
39	KNR AT-27 d.2. 0201-01 2	ST-1	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - izolacja przy umywalkach <i>pomieszczenie nr 025c</i>	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(19,53-5,95)*2,85 <025c toaleta - płytki gresowe> 5,95*2,48 -(0,90*2,05)*2 <drzwi>	m ² m ² m ²	38,70 14,76 -3,69	
			<i>pomieszczenie nr 025d</i> 6,15*2,50 <025d przedsionek WC - płytki gresowe> -(0,90*2,05)*3 <drzwi>	m ² m ²	15,38 -5,54	
			<i>pomieszczenie nr 025e</i> 4,60*2,50 <025e WC - płytki gresowe> -(0,90*2,04)*1 <drzwi>	m ² m ²	11,50 -1,84	
			<i>pomieszczenie nr 025g</i> 4,56*2,50 <025g WC - płytki gresowe> -(0,90*2,05)*1 <drzwi>	m ² m ²	11,40 -1,85	
			<i>pomieszczenie nr 025h</i> 6,12*2,50 <025h przedsionek WC - płytki gresowe> -(0,80*2,05)*2 <drzwi> -(0,90*2,05)*1 <drzwi>	m ² m ² m ²	15,30 -3,28 -1,85	
			<i>pomieszczenie nr 025i</i> 5,27*2,50 <025i natrysk - płytki gresowe> -(0,80*2,05)*1 <drzwi>	m ² m ²	13,18 -1,64	
					RAZEM	100,53
40	KNR 2-02 d.2. 0829-11 2 analogia	ST-1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe o wymiarach 60x120x1cm, przyklejenie na klej do płytek, odkształcalny S1, fuga elastyczna w kolorze szarym poz.39	m ² m ²		
					100,53	
					RAZEM	100,53
41	d.2. kalk. własna 2	ST-1	Malowanie natryskowe instalacji podsufitowych w kolorze czarnym z zabezpieczeniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wytypowanych przez Inwestora sanitarnych poz.42	m ² m ²		
					51,55	
					RAZEM	51,55
42	NNRNKB d.2. 202 2702- 2 01	ST-1	(z.v) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - sufit podwieszany płyty 50x50, wysokość płyt 23mm, ruszt stalowy z dźwigarów I2400 i profili pośrednich I600, rozmiar oczka w świetle 40mm 33,97 <K-01 komunikacja> 17,58 <025 komunikacja>	m ² m ²		
					33,97 17,58	
					RAZEM	51,55
2.3	452, 454		Podłogi			
43	ZKNR C-2 d.2. 0801-01 3 analogia	ST-1	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu 24,50 <023 magazyn - maty podłogowe> 45,20 <025 komunikacja - maty podłogowe> 5,70 <025a przedsionek - płytki gresowe> 5,70 <025b przedsionek - płytki gresowe> 13,45 <025c toaleta - płytki gresowe> 2,05 <025d przedsionek WC - płytki gresowe> 1,27 <025e WC - płytki gresowe> 1,25 <025g WC - płytki gresowe> 2,04 <025h przedsionek WC - płytki gresowe> 1,54 <025i natrysk - płytki gresowe> 35,48 <032 archiwum - wykładzina PCV>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
					24,50 45,20 5,70 5,70 13,45 2,05 1,27 1,25 2,04 1,54 35,48	
					RAZEM	138,18
44	KNR-W 2- d.2. 02 1116-01 3	ST-1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - posadzka betonowa - beton C16/20 (B-20) 6,97 <025 komunikacja - parkiet>	m ² m ²		
					6,97	
					RAZEM	6,97
45	KNR-W 2- d.2. 02 1105-01 3	ST-1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - szybkotrwdniejąca zaprawa cementowa poz.44	m ² m ²		
					6,97	
					RAZEM	6,97
46	KNR-W 2- d.2. 02 1105-02 3	ST-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - szybkotrwdniejąca zaprawa cementowa Krotność = 8 poz.44	m ² m ²		
					6,97	
					RAZEM	6,97

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR AT-27 d.2. 0202-01 3	ST-1	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.48 poz.49*0,30 <wywnięcia izolacji na ściany>	m ² m ² m ²	 33,00 5,03	
					RAZEM	38,03
48	KNR 2-02 d.2. 1118-11 3 analogia	ST-1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe o wymiarach 60x120x1cm, przyklejenie na klej do płytek, odształcalny S1, fuga elastyczna w kolorze szarym 13,45 <025c toaleta - płytki gresowe> 2,05 <025d przedsionek WC - płytki gresowe> 1,27 <025e WC - płytki gresowe> 1,25 <025g WC - płytki gresowe> 2,04 <025h przedsionek WC - płytki gresowe> 1,54 <025i natrysk - płytki gresowe> 5,70 <025a przedsionek - płytki gresowe> 5,70 <025b przedsionek - płytki gresowe>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 13,45 2,05 1,27 1,25 2,04 1,54 5,70 5,70	
					RAZEM	33,00
49	KNR AT-23 d.2. 0216-06 3	ST-1	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej 10,24-(0,80+1,00) <025a przedsionek> 10,24-(0,90+1,00) <025b przedsionek>	m m m	 8,44 8,34	
					RAZEM	16,78
50	KNR-W 2- d.2. 02 1123-03 3 analogia	ST-1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - wykładzina homogeniczna, winylowa, trudno zapalna z rolki 35,48 <032 archiwum - wykładzina PCV> poz.51*0,10 <wywnięcia>	m ² m ² m ²	 35,48 2,38	
					RAZEM	37,86
51	KNR-W 2- d.2. 02 1124-06 3 analogia	ST-1	Posadzki - listwy zabezpieczająca krawędź cokołu z wykładziny wykonana z PCV - profile (24,20+2*0,23) <032 archiwum - wykładzina PCV> (-0,90) <drzwi>	m m m	 24,66 -0,90	
					RAZEM	23,76
52	KNR AT-27 d.2. 0509-02 3	ST-1	Ułożenie 2 x folii PE 0,2mm Krotność = 2 poz.53*1,10 <+10% na wywnięcia>	m ² m ²	 76,67	
					RAZEM	76,67
53	d.2. kalk. własna 3	ST-1	Dostawa i montaż: gumowe maty typu puzzle w kolorze czarnym, maty o wymiarach 1000x1000x20mm 24,50 <023 magazyn - maty podłogowe> 45,20 <025 komunikacja - maty podłogowe>	m ² m ² m ²	 24,50 45,20	
					RAZEM	69,70
54	ZKNR C-2 d.2. 0614-02 3	ST-1	System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2 <i>POSADZKI</i> 31,65 <025f magazyn - parkiet> 6,97 <025 komunikacja - parkiet>	m ² m ² m ²	 31,65 6,97	
					RAZEM	38,62
55	ZKNR C-2 d.2. 0614-04 3 9914	ST-1	System parkietowy. Cyklinowanie wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2 - wykonanie na łukach poz.54	m ² m ²	 38,62	
					RAZEM	38,62
56	KNR-W 4- d.2. 01 0819-07 3 analogia	ST-1	Jednokrotne lakierowanie posadzek - lakier podkładowy (wsp. dla R=0,4) poz.54	m ² m ²	 38,62	
					RAZEM	38,62
57	KNR-W 4- d.2. 01 0819-07 3	ST-1	Trzykrotne lakierowanie posadzek - bezbarwny lakier poliuretanowy, dwuskładnikowy poz.54	m ² m ²	 38,62	
					RAZEM	38,62
2.4 452, 454			Wyposażenie			
58	d.2. kalk. własna 4	ST-1	Dostawa i montaż: zabudowa z płyt HPL gr. 12mm na aluminiowych wspornikach, płyty w kolorze szarym RAL 7046	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(2,25+0,93)*2,03	m ²	6,46	
					RAZEM	6,46
59	KNR-W 2-15 0230-02 4	ST-1	Umywalki pojedyncze z syfonem gruszkowym - umywalka pojedyncza z jednym otworem po prawej stronie i przelewem, waga 6,2kg, mocowanie na śrubach, syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom, wymiary: 26x36cm 2	kpl. kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
60	TZKNBK d.2. XVIII I B-4 117	ST-1	Montaż baterii umywalkowej - bateria jednouchwytna stojąca, materiał mosiądz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i ogranicznikiem przepływu wody, kolor chrom, grupa akustyczna II poz.59	szt. szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
61	d.2. kalk. własna 4	ST-1	Dostawa i montaż: podgrzewacz elektryczny przepływowy, miedziane grzałki, drobnostrumieniowy perlator, zawór regulacyjny, zespół grzejny z dwóch grzałek, które można podłączyć do 1 fazy 230V lub 2 faz instalacji 3 fazowej 400V, ciśnienie wody 0,12-0,6MPa, stopień ochrony IP24, wersja podumywalkowa, moc 6kW poz.59	szt. szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
62	KNR-W 2-15 0233-03 4	ST-1	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - miska kompaktowa lejowa bez kołnierza, z odpływem poziomym, deska sedesowa antybakteryjna owalna, wolno opadająca z tworzywa duroplast, spłuczka prostokątna z armaturą 4/2 I, wysokość 40cm, szerokość 33cm, głębokość 68cm 2	kpl. kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
63	KNR-W 2-15 0232-02 4	ST-1	Brodziki natryskowe - brodzik kwadratowy o wymiarach 80x80x9cm, brodzik w komplecie z syfonem, wykonany z akrylu sanitarnego, średnica odpływu - 52mm, wykończenie korka - chrom 3	kpl. kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
64	d.2. kalk. własna 4	ST-1	Dostawa i montaż: zabudowa prysznicowa, szklana, wymiar: 90x190cm, typ: wnękowe, grubość szkła: 6mm, rodzaj szkła: hartowane, profile: aluminiowe, drzwi z kompletnym zestawem uszczelek poz.63	szt. szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
65	KNR 2-15 0117-01 4	ST-1	Zestaw natryskowy z baterią - bateria prysznicowa naścienna materiał mosiądz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i ogranicznikiem przepływu wody, kolor chrom, wąż prysznicowy bez skrętny, długość min. 175cm, drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość min. 82,5cm 3	szt. szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
66	d.2. kalk. własna 4	ST-1	Dostawa i montaż: dozownik mydła w pianie, materiał: stal nierdzewna, wykończenie: matowe, kontrola: okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku, wymiary dozownika: wysokość 256 mm, szerokość 107 mm, głębokość 105 mm 2	szt. szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
67	d.2. kalk. własna 4	ST-1	Dostawa i montaż: kosz na śmieci, ścienny, materiał: stal nierdzewna, wykończenie: matowe, pojemność: 27 litrów, wymiary kosza: wysokość 595 mm, szerokość 340 mm, głębokość 166 mm 2	szt. szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
68	d.2. kalk. własna 4	ST-1	Dostawa i montaż: lustro prostokątne, przyklejane do ściany na klej elastyczny do lusterek, lustro zlicowane z powierzchnią płytek, szlifowane, lustro robione na wymiar: 80x100cm 2	szt. szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
69	d.2. kalk. własna 4	ST-1	Dostawa i montaż: pojemnik na ręczniki składane do rąk, materiał: stal nierdzewna, wykończenie: matowe, pojemność: 500 listków, zamknięcie: zamek i klucz metalowy, kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku, wymiary podajnika: wysokość 263 mm, szerokość 256 mm, głębokość 118 mm 2	szt. szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
70	d.2. kalk. własna 4	ST-1	Dostawa i montaż: pojemnik na papier toaletowy, materiał: stal nierdzewna, wykończenie: matowe, kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku, rozmiar papieru: rola 19 cm, zamknięcie: zamek i klucz metalowy, wymiary pojemnika: wysokość 222 mm, szerokość 208 mm, głębokość 110 mm 2	szt. szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
71	d.2. kalk. własna 4	ST-1	Dostawa i montaż: szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, materiał stal nierdzewna, wykończenie matowe	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
72	d.2. kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: wieszak naścienny, materiał: stal nierdzewna, szerokość: 29cm, głębokość: 4cm, wysokość: 7cm	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
73	d.2. kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: lustro prostokątne przyklejane do ściany na klej elastyczny do lusterek, lustro robione na wymiar: 608x230cm	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
74	d.2. kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: lustro prostokątne przyklejane do ściany na klej elastyczny do lusterek, lustro robione na wymiar: 500x160cm	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
75	d.2. kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: zasłona prysznicowa na drążku ze stali nierdzewnej wraz z kółkami do montażu, średnica drążka: 33mm, wymiar zasłony: 180x200cm, kolor: czarny, zasłona nieprzemakalna	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
76	d.2. kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: szafka szatniowa z sześcioma sekcjami, materiał: blacha stalowa, wymiar: 180x90x49cm, typ zamka: cylindryczny, szerokość modułu: 30cm, kolor: szary, waga: 55 kg, wyposażenie: półka, drążek na wieszaki, haczyki na ubrania	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
77	d.2. kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: przyklejenie taśmy fluorescencyjnej w kolorze żółtym o szerokości 5cm na stopniach wskazanych w dokumentacji rysunkowej	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
78	KNR-W 4-d.2. 01 0324-04	ST-1	Obsadzenie ram, wycieraczek, wspów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w podłozach betonowych - montaż nowych drzwiczek rewizyjnych wykonanych z tworzywa ABS w kolorze białym	szt.		
			14	szt.	14,00	
					RAZEM	14,00
79	KNR-W 4-d.2. 01 0324-02	ST-1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratki wentylacyjne z tworzywa ABS w kolorze białym	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
80	KNR 4-03 d.2. 1116-03	ST-1	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
			50,00	m	50,00	
					RAZEM	50,00
81	KNR 4-03 d.2. 1001-05	ST-1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
			80,00	m	80,00	
					RAZEM	80,00
82	KNR 5-08 d.2. 0210-04	ST-1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym <i>Przewód kabelkowy miedziany wtynkowy, typu YDY 3x2,5mm poz.81</i>	m		
				m	80,00	
					RAZEM	80,00
83	KNR 4-03 d.2. 1012-02	ST-1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
			poz.81	m	80,00	
					RAZEM	80,00
84	KNR 5-08 d.2. 0307-03	ST-1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik pojedynczy, kolor biały, IP 20, bez podświetlenia, automatyczne zaciski sprężynowe montaż podtynkowy, w zestawie z ramką	szt.		
			59	szt.	59,00	
					RAZEM	59,00
85	KNR 5-08 d.2. 0309-04	ST-1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych natynkowych 2-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - gniazda białe 2P+Z IP20	szt.		
			24	szt.	24,00	
					RAZEM	24,00

