

Łaki Kozielskie - Raszowa
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Łaki Kozielskie - Raszowa						
1			Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1			Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z oznakowaniem robót	kpl.		
d.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNR 2-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03		0,529	km	0,529	
					RAZEM	0,529
3	KNR AT-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
d.1	0102-01		529,00 * 5,10	m2	2 697,900	
					RAZEM	2 697,900
4	KNR AT-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
d.1	0102-02		(5,10 * 2,00) + (5,10 * 1,0)	m2	15,300	
					RAZEM	15,300
2			Roboty drogowe			
5	KNR AT-03		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
d.2	0202-02		(2697,90 + 15,30)	m2	2 713,200	
					RAZEM	2 713,200
6	KNR 2-31		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.2	0108-02		(529,00 * 5,10) * 0,05	t	134,895	
					RAZEM	134,895
7	KNR 2-31		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
d.2	1004-07		610,00 * 5,10	m2	3 111,000	
					RAZEM	3 111,000
8	KNR 2-31		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
d.2	0310-05 0310-06		2697,90 + 15,30	m2	2 713,200	
					RAZEM	2 713,200
3			Pobocza			
9	KNR 2-31		Mechaniczne ścinanie poboczki o grubości 10 cm	m2		
d.3	1402-05		529,00 * 1,00 * 2	m2	1 058,000	
					RAZEM	1 058,000
10	KNR 2-31		Pobocza z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 10 cm Materiał z budowy oraz brakująca ilość materiał Wykonawcy	m2		
d.3	0204-05 0204-06		529,00 * 1,00 * 2	m2	1 058,000	
					RAZEM	1 058,000

Łaki Kozielskie - Raszowa
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Wywóz materiałów z rozbiórek			
11 d.4	KNR-W 4-01 0109-04		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
5			Oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia brd			
12 d.5	KNR AT-04 0204-01		Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m2		
			610,00 * 0,06 * 2	m2	73,200	
					RAZEM	73,200