

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO W M. CHRÓŚCICE
ADRES INWESTYCJI : CHRÓŚCICE - BABILAS, ODCINEK 2
INWESTOR : GMINA DOBRZEŃ WIELKI
ADRES INWESTORA : 46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. NAMYSŁOWSKA 44
WYKONAWCA ROBÓT : WNIOSEK FOGR
ADRES WYKONAWCY : WNIOSEK FOGR
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. ARCH. MATEUSZ MACIOSZEK 06/OPOKK/2015
KODY CPV : INŻ. ARCH. MATEUSZ MACIOSZEK 06/OPOKK/2015
DATA OPRACOWANIA : 05.06.2024R

Poziom cen : IV kwartał 2023, kalkulacje własne, średnie ceny rynkowe

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.5*1925.00	m ³		
d.1	0206-05		m ³	962.500	
				RAZEM	962.500
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV (dod.10km) 962.50*1.2	m ³		
d.1	0214-02		m ³	1155.000	
				RAZEM	1155.000
2 Koryto i warstwa odsączająca					
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 21.50+634.50*3.00	m ²		
d.2	0103-04		m ²	1925.000	
				RAZEM	1925.000
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 1925.00	m ²		
d.2	0104-07		m ²	1925.000	
				RAZEM	1925.000
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.(dod.5cm) 1925.00	m ²		
d.2	0104-08		m ²	1925.000	
				RAZEM	1925.000
3 Nawierzchnia					
6	KNR AT-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1925.0	m ²		
d.3	0201-02		m ²	1925.000	
				RAZEM	1925.000
7	KNR 2-31	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem 1925.00	m ²		
d.3	0118-01		m ²	1925.000	
				RAZEM	1925.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (0-63) 1925.00	m ²		
d.3	0114-05		m ²	1925.000	
				RAZEM	1925.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (0-63 dod.5cm) 1925.00	m ²		
d.3	0114-06		m ²	1925.000	
				RAZEM	1925.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (0-31) 1925.00	m ²		
d.3	0114-07		m ²	1925.000	
				RAZEM	1925.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (0-31 dod.2cm) 1925.00	m ²		
d.3	0114-08		m ²	1925.000	
				RAZEM	1925.000
12	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym - mączka bazaltowa (1925.00)*0.03	m ³		
d.3	0107-01		m ³	57.750	
				RAZEM	57.750
4 Roboty wykończeniowe					
13	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III-IV) 0.1*(634.50*0.75*2)	m ³		
d.4	0313-02		m ³	95.175	
				RAZEM	95.175
14	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 0.1*(634.50*0.75*2)	m ³		
d.4	0229-02		m ³	95.175	
				RAZEM	95.175
15	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 951.75	m ²		
d.4	0510-01		m ²	951.750	
				RAZEM	951.750

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze							
2	Koryto i warstwa odsączająca							
3	Nawierzchnia							
4	Roboty wykończeniowe							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 2	Roboty przygotowawcze						
2	3 - 5	Koryto i warstwa odsączająca						
3	6 - 12	Nawierzchnia						
4	13 - 15	Roboty wykończeniowe						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: