

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Kasztelańska 14/2					
1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		3 * 4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego 0,8x0,16	m3		
		1,53	m3	1,530	
				RAZEM	1,530
4	KNR 0-21 4007-03	podłoga z płyt osb	m2		
		28,4	m2	28,400	
				RAZEM	28,400
5	KNR-W 4-01 0443-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		100,65	m2	100,650	
				RAZEM	100,650
8	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNNR 5 0205-02	Przewody YDY 3x25 - wyodrębniony osobny obwód zasilający w lokalu	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		64	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
13	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR-W 4-01 1011-01	Rozbiórka pieców i trzonów nielicowanych kafłami	m3		
		0,33	m3	0,330	
				RAZEM	0,330
15	KNR-W 2-02 2008-05 analogia	Ścianka z regipsów	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
16	NNRNKB 202 2802-04	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami	m2		
		2,84	m2	2,840	
				RAZEM	2,840
17	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
19	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
20	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNKRB 4-I 0115-04	Zlewozmywaki żeliwne lub stalowe mocowane na ścianie z baterią ścienną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-02 1021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 5-08 0405-01	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,15 m2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych przykręcanych 16A/2,5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
29	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		28,4	m2	28,400	
				RAZEM	28,400
30	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28,4	m	28,400	
				RAZEM	28,400
31	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,2	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
32	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
33	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000