

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychwał (Sokołów)**  
 BRANŻA DROGOWA

LP	SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKO WA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,455		
2	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego przepustu betonowego o średnicy 600 mm wraz z odwozem i utylizacją	m	9,5		
<b>Razem (roboty przygotowawcze):</b>						
<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I URZĄDZENIA OBCE</b>						
3	D-03.01.03a	Wykonanie przepustu z rur PEHD śr.600mm wraz z robotami towarzyszącymi (ława, obsypka, zasypanie z zagęszczeniem materiałem dowiezionym) oraz obrukowaniem wylotów brukiem kamiennym	m	9,5		
<b>Razem (odwodnienie korpusu drogowego):</b>						
<b>PODBUDOWY</b>						
4	D-04.01.01	Wykonanie koryta o średniej głębokości 40 cm pod ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wraz z odwozem i utylizacją urobku	m2	1760		
5	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3) pod warstwę ścieralną jezdni w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	1625		
6	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm – jezdni	m2	1760		
7	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza: warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm	m2	1760		
<b>Razem (podbudowy):</b>						
<b>NAWIERZCHNIE</b>						
8	D-05.03.05b	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 KR 1-2 gr. 5 cm	m2	1625		
<b>Razem (nawierzchnie):</b>						
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
9	D-06.03.01	Ścinka i umocnienie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm	m2	698		
<b>Razem (roboty wykończeniowe):</b>						
					<b>Razem:</b>	
					<b>VAT 23%</b>	
					<b>ŁĄCZNIE:</b>	