

Nowa Ruda, dnia 22 lutego 2023 r.

**Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda**

Nr sprawy: **OR.271.12.2023**

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. Modernizacja Kościoła Pomocniczego p.w. WNMP w Nowej Rudzie w ramach projektu: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE 1

Czy zamawiający posiada opinie rzeczoznawcy p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami dla obiektów użyteczności publicznej, jeżeli tak, to prosimy o jego udostępnienie.

ODPOWIEDŹ

Przedmiotowe opracowania projektowe uzyskały wymagane opinie i uzgodnienia, w tym pozwolenie na budowę. Zakres projektów obejmuje prace remontowe i zabezpieczające dotyczące ścian. Nie ma wpływu na warunki pożarowe, nie wymaga prowadzenia dróg pożarowych oraz zapewnienia przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę. Nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

PYTANIE 2

Prosimy o doszczegółowienie jakim rodzajem łupka naturalnego ma być pokryty dach (karta techniczna). Na rynku sprzedaży jest produktów o tej nazwie różniących się w cenie.

ODPOWIEDŹ

Tafle łupkowe do pokryć dachowych powinny spełniać wymagania i być zgodne z opisem zawartym w dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

PYTANIE 3

Jaką grubości ma być blacha miedziana układana na kopule, o której jest mowa w OPZ w uwadze części 1 - opis ogólny. W opisie technicznym projektu nie ma takiej informacji.

ODPOWIEDŹ

Blacha miedziana układana na kopule powinna być grubości minimum 0,5 - 0,6 mm.

PYTANIE 4

W części 1 - opis ogólny jest napisane: "Uwaga: Istniejące pokrycie wieży zwieńczonej kopułą z blachy stalowej należy wycenić jako wymianę na pokrycie z blachy miedzianej. Na etapie wykonawstwa należy dokonać odkrywek i badań wieży, a ostateczny sposób wykończenia powierzchni, podjąć w porozumieniu ze służbami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Zakres dotyczący: remontu tynków wewnętrznych, badań konserwatorskich stratygraficznych stropu, konserwacji rzeźb i portalu oraz wykonania oświetlenia terenu wraz z iluminacjami zostaje wyłączony z zakresu prac i nie należy go wyceniać. Należy wycenić pełny zakres prac zawarty w dokumentacji dotyczącej remontu elewacji i dachu kościoła, natomiast z dokumentacji dotyczącej remontu ścian wnętrza, konserwacji rzeźb i podświetlenia należy wycenić tylko zakres dotyczący wzmocnienia i skotwienia ścian. Wykonawca dodatkowo wyceni wykonanie izolacji poziomej w postaci iniekcji dwurzędowej po obrysie ścian zewnętrznych.

W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że z udostępnionego przedmiaru na roboty wewnętrzne oferenci mają nie wyceniać pozycji nr 33-36 z działu 2. "Prace konserwatorskie"

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z opisem ogólnym zawartym w OPZ nie należy wyceniać zakresu dotyczącego wykonania badań stratygraficznych stropu oraz konserwacji rzeźb (kamiennego krucyfiksu i kamiennej figury Matki Boskiej) i konserwacji kamiennego portalu.

PYTANIE 5

Czy z udostępnionego przedmiaru na roboty wewnętrzne oferenci mają wyceniać pozycje nr 22-32 z działu nr 1.3 "Renowacja wewnętrznych tynków"?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z opisem ogólnym zawartym w OPZ nie należy wyceniać zakresu dotyczącego renowacji tynków wewnętrznych.

PYTANIE 6

Czy oferenci mają wyceniać izolację poziomą w postaci iniekcji dwurzędowej? Jeżeli tak, to prosimy o rysunek poglądowy wykonania tej czynności w postaci rzutu pionowego z zaznaczeniem iniekcji i podania grubości muru wraz z podaniem systemu technologii materiałowej. Czy będzie się to wiązało z odkrywaniem fundamentów i jeżeli tak, to czy od zewnątrz, czy od wewnątrz. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót z podaniem ilości przedmiarowych i podstaw wyceny katalogów KNR.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z opisem ogólnym zawartym w OPZ należy wycenić wykonanie izolacji poziomej w postaci przepony poziomej (iniekcji) dwurzędowej. Zamawiający nie posiada rysunku poglądowego oraz nie posiada przedmiarów z KNR dotyczących wykonania iniekcji. Wykonawca sam dobierze system i technologię, i wykona izolację zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz zaleceniami producenta. Grubość muru wynosi około 1m. Wykonanie iniekcji nie wiąże się z odkrywaniem fundamentów.

PYTANIE 7

Czy na terenie obiektu kościoła zauważono gniazda ptaków ? Jeżeli tak, to jakich ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie posiada wiedzy ani nie miał zgłoszeń na temat gniazd ptaków.

PYTANIE 8

Czy zamawiający jest w posiadaniu opinii ornitologicznej ? Prosimy o ewentualne udostępnienie

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie jest w posiadaniu opinii ornitologicznej.

PYTANIE 9

W którym momencie postępowania przetargowego oferenci składają podmiotowe środki dowodowe? Razem z formularzem ofertowym, czy tak jak jest większości przetargów publicznych, że zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych „*Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.*”

Jednocześnie informuję, że Rozdział XXVIII, lit. A SWZ wskazuje jakie dokumenty należy złożyć razem z ofertą.

Zamawiający