

PRZEDMIAR

Budowa: Budowa chodnika w Mieściskach na odcinku ok 100mb
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: Mieściska
 Inwestor: Gmina Duszniki
 Ul. Sportowa 1
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	Kalk. własna	Cięcie nawierzchni bitumicznej	metr	90,000
1	40	CEN	231-07-02-02-00 Przesławienie słupków do znaków drogowych	szt	2,000
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	50	CEN	201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m³ w gruncie kat I-IV	m³	64,500
2	60	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m³	64,500
2	70	CEN	404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	64,500
2	80	CEN	231-04-01-03-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	195,000
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	90	CEN	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	205,000
3	100	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 10cm - materiał dowieziony - chodnik	m²	175,000
3	110	CEN	231-01-04-03-00 Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm	m²	175,000
3	120	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu C6/8 gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m²	30,000
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	130	CEN	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	92,000
4	140	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	3,680
4	150	CEN	231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	13,000
4	160	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	0,780
4	170	CEN	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	90,000
4	180	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	7,200
4	190	Kalk. własna	Montaż ścieku podchodnikowego	kmpl	1,000
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	200	CEN	231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m²	175,000
5	210	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m²	30,000