

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - II etap.

Identyfikator kosztorysu: GOŁAŃCZ_ŚWIETLICA_2

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2023-03-25 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45262800-9 Rozbudowa budynków PRZEBUDOWA WEJŚCIA - pochylnia, schody, daszek		
10	KNR 4-01 212-2 SST-B Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych 1,8*0,8*0,25+1,2*0,5*0,25+10*1,5*0,15	m3	2,76
			2,76
20	KNR 2-01 310-2 SST-B Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m (1,78+9,40+6,75)*1,0*1,1	m3	19,72
			19,72
30	KNR 2-01 501-1 SST-B Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m, kat.gruntu I-III 19,72-1,78*0,3*1,0-(9,4+6,75)*0,5*1,1	m3	10,30
			10,30
40	KNR 4-01 108-5 SST-B Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.I-II 19,72-10,30	m3	9,42
			9,42
50	KNR 2-02 1101-1 SST-B Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - C8/10 9,40*0,7*0,1 6,75*0,7*0,1 1,78*0,35*0,1	m3	1,19
			0,66
			0,47
			0,06
60	KNR 2-02 202-1 SST-B Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m - C20/25 9,40*0,5*0,3 6,75*0,5*0,3 1,78*0,3*0,3	m3	2,58
			1,41
			1,01
			0,16
70	KNR 2-02 205-1 SST-B Płyty fundamentowe - B25 1,78*1,45*0,08	m3	0,21
			0,21
80	KNR 2-02 290-4 SST-B Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe wg zestawienia stali wg PT 121,36*1,05/1000	t	0,13
			0,13
90	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 618-1 SST-B Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ław fundamentowych 9,40*0,5+6,75*0,5+1,78*0,3+1,78*1,45	m2	11,19
			11,19

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
100	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 137-2 SST-B Ściany fundamentowe o wys.4.5 m z bloczków betonowych kl. 15 gr.ścian 25 cm na zaprawie cementowej (9,40+6,75+1,78)*0,5	m2	8,97
			8,97
110	KNR 2-02 803-2 SST-B Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - II kat.tynku - pod izolacje pinową (9,40+6,75+1,78+2*0,25)*0,5*2	m2	18,43
			18,43
120	KNR 2-02 603-1 SST-B Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	18,43
130	KNR 2-02 603-2 SST-B Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa	m2	18,43
140	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 618-1 SST-B Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na murze fundamentowym 9,40*0,25+6,75*0,25+1,78*0,3	m2	4,57
			4,57
150	KNR 2-02 120-2 SST-B Murek grubości 25 cm z cegły klinkierowej licówki na zaprawie do klinkieru [RMS=2] (6,75*0,67)/2*2+2,25*0,67+(0,67+0,35)/2*1,05	m2	6,57
			6,57
160u	KNR 2-02 1209-1 SST-B Balustrady z pochwytym stalowym - malowane proszkowo RAL 7042 10,0+7,0	m	17,00
			17,00
170	KNR 2-02 1101-7 SST-B Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (11,06*1,2+1,56*0,25)*0,3	m3	4,10
			4,10
180	KNR 2-31 103-1 SST-B Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie, grunt kat.I-II 11,06*1,2+1,56*0,25	m2	13,66
			13,66
190	KNR 2-31 109-3 SST-B Podbudowy betonowe bez dylatacji, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm (11,06*1,2+1,56*0,25)	m2	13,66
			13,66
200	KNR 2-31 511-2 SST-B Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	13,66
210	KNR 2-31 407-5 SST-B Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - podstopnie 1,20*4	m	4,80
			4,80

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
220u	KNR 2-02 1220-4 SST-B Daszek szklany systemowy na konstr. stalowej (szkło hartowane; elementy stalowe RAL 7042 2,09*1,5	m2	3,14
			3,14
2	45453100-8 Roboty renowacyjne RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ i BOCZNYCH		
230	KNR 4-01 354-15 SST-B Demontaż z powierzchni elewacji elementów metalowych - gwoździ, haków, kotew	szt	10,00
240	KNR 4-01 308-4 SST-B Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0.25 m2	szt	12,00
250	KNR 4-01 308-5 SST-B Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0.50 m2 - w tym studzienek przyokiennych	szt	6,00
260	1-1 SST-B Renowacja elewacji - Oczyszczenie elewacji z nawarstwień atmosferycznych - dezynfekcja mikroorganizmów - Usunięcie wtórnych napraw i spoin - Oczyszczenie cegły - Wypełnienie ubytków w licu cegły - Spoinowanie muru - rekonstrukcja fug - Zabezpieczenie elewacji w procesie hydrofobizacji	m2	332,27
	4,81*(7,53+0,52)+5,10*(8,16-7,53)+5,10*(10,60-8,16)/2	48,16	
	(1,79+6,39)*(7,54+0,65)	66,99	
	6,91*7,54+6,91*(10,78-7,54)/2	63,30	
	(5,67+5,85)*3,5	40,32	
	6,84*3,25*2	44,46	
	7,60*(7,54+0,5)	61,10	
	(2,65+1,36)*8,0	32,08	
	- okna i drzwi 24,14	-24,14	
3	45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ		
270	KNR 4-01 811-7 SST-B Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej parter przy wjeździe na klatkę 4,4*1,25 (0,9+0,8+0,8)*0,4	m2	6,50
		5,50	
		1,00	
		6,50	
280	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 SST-B Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	6,50
290	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1119-6 SST-B Posadzki dwubarwne z płytek tarakotowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - ułożenie i płytki na wzór istniejących (płytki 16/16)	m2	6,50

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
300	KNR 4-01 816-4 SST-B Ocyklinowanie podłóg (wcześniej malowanych) na podestach klatki schodowej 2,25*1,0*3 1,8*2,22	m2	10,75 6,75 4,00
310	KNR 2-02 1111-8 SST-B Lakierowanie podłóg drewnianych - podestów - lakierowanie bezbarwne, impregnowane do stopnia trudnopalności	m2	10,75
320	KNR 4-01 417-1 SST-B Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnic 14+7+7+11	szt	39,00 39,00
330	KNR 2-02 1111-8 SST-B Lakierowanie podłóg drewnianych - stopnic - lakierowanie bezbarwne, impregnowane do stopnia trudnopalności (0,25+0,03)*1,0*39szt	m2	10,92 10,92
340	KNR 4-01 417-6 SST-B Wymiana elementów schodów drewnianych - tralek toczonych na wzór istniejących	szt	15,00
350	KNR 4-01 1211-5 SST-B Oczyszczenie farby olejnej z drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m2 - tralki i parapety tralki 30 szt parapety 7 szt	szt	37,00 30,00 7,00
360	KNR 4-01 1211-6 SST-B Oczyszczenie farby olejnej z drobnych elementów o pow.do 0.75 m2 podstopnie 39szt wangi 8szt linstwy na podestach 4 kpl słupki 5szt poręcze 5 szt	szt	61,00 39,00 8,00 4,00 5,00 5,00
370	KNR 4-01 1209-13 SST-B Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - podokienników i innych elementów, dwukrotne podstopnie 39szt wangi 8szt linstwy na podestach 4 kpl tralki 30+15szt słupki 5szt poręcze 5 szt parapety 7szt	szt	113,00 39,00 8,00 4,00 45,00 5,00 5,00 7,00
380	KNR 4-01 701-2 SST-B Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	50,00
390	KNR 4-01 711-2 SST-B Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2	m2	50,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
400	KNR 4-01 701-8 SST-B Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 4,62*2,39+2,0*4,40*1,2*2	m2	32,16 32,16
410	KNR 0-14 IGM 2012-2 SST-B Okładzina z płyty gipsowo - kartonowej p.poż. na ruszcie - biegi schodowe, spoczniki od spodu, sufit 32,1+5,0 ścianka przy schodach	m2	37,10 37,10
420	KNR 0-14 IGM 2012-4 SST-B Dodatek za drugą warstwę płyty gipsowo - kartonowej p.poż.	m2	37,10
430	KNR 2-02 2004-1 SST-B Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, 1-warstwowa 55-01 0,5*0,5*8,5	m2	2,13 2,13
440	KNR 4-01 1202-9 SST-B Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - na ścianach klatki schodowej (4,4+2,2)*2*3,5*3 - 0,9*2,0*5-4,5	m2	125,10 138,60 -13,50
450	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 SST-B Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	125,10
460	KNR 2-02 815-4 SST-B Gładzie gipsowe na ścianach, 2-warstwowe 37,10+125,10	m2	162,20 162,20
470	KNR 2-02 1505-3 SST-B Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłogi gipsowych (powierzchnie wewn.)	m2	162,20
4	45421132-8 Instalowanie okien WYMIANA OKIEN NA KLATCE SCHODOWEJ		
480	KNR 4-01 354-3 SST-B Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okien	szt	7,00
490u	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-1 SST-B Montaż okien z kształtowników z PCW o powierzchni do 0.6 m2 'Okna 05" 0,52*0,72*7 szt	m2	2,62 2,62
5	45421131-1 Instalowanie drzwi WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH		
500	KNR 4-01 354-4 SST-B Wykucie z muru lub ścianek ościeżnic drewnianych do piwnicy 1 szt na strych 1 szt na piętrze 5 szt	szt	7,00 1,00 1,00 5,00
510	KNR 2-02 1016-5 SST-B Montaż ościeżnic drewnianych do drzwi wewnętrznych - na całość szerokość muru	szt	5,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
520	KNR 2-02 1016-5 SST-B Ościeżnice drzwiowe stalowe - do drzwi piwnicznych	szt	1,00
530	KNR 2-02 1017-2 SST-B Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne - wypełnienie płyta wiórowa otworowa	m2	10,67
	0,9*2,05*5szt	9,23	
	0,7*2,05*1 szt	1,44	

**6 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
MODERNIZACJA POSADZKI W POMIESZCZENIACH NA PIĘTRZE**

540	KNR 4-01 428-2 SST-B Rozebranie podłóg drewnianych z deski	m2	47,86
	'Pomieszczenie nr 1' 3,42*4,015	13,73	
	'Pomieszczenie nr 2' 2,8*4,06	11,37	
	'Pomieszczenie nr 3' 1,5*2,0	3,00	
	'Pomieszczenie nr 4' 4,03*5,755-2,12*1,62	19,76	
550	KNR 4-01 428-4 SST-B Rozebranie legarów	m	57,25
	(5,25+2,8+3,4)*5	57,25	
560	KNR 4-01 429-1 SST-B Rozbiórki elementów stropów drewnianych - polep	m2	47,86
570	KNR 2-02 613-3 SST-B Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.10 cm	m2	47,86
580	KNR 2-02 613-4 SST-B Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwa - 5sm	m2	47,86
590	KNR 2-02 1110-4 SST-B Ułożenie płyty OSB gr.22 mm na legarach	m2	47,86
600	KNNR 2 1208-1 SST-B Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca gr.2,0 mm	m2	49,25
	47,86	47,86	
	(3*0,9+0,7)*0,41	1,39	
610	KNR 2-02 1112-5 SST-B Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe PCW z wywinieciem na ścianę	m2	54,27
	49,25	49,25	
	(4,015*2+3,42*2+4,06*2+2,8*2+4,03*2+5,75*2+2,0*2+1,5*2 -	5,02	
620	KNR 2-02 1112-9 SST-B Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	54,27

**7 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
TYNKI I MALOWANIE W POMIESZCZENIACH NA PIĘTRZE**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
630	KNR 4-01 427-6 SST-B Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 4,03*3,84	m2	15,48 15,48
640	KNR 4-01 1202-9 SST-B Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufitów 47,86	m2	47,86 47,86
650	KNR 2-02 2006-4 SST-B Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	47,86
660	KNR 2-02 815-6 SST-B Gładzie gipsowe na sufitach, 2-warstwowe 47,86	m2	47,86 47,86
670	KNR 4-01 701-2 SST-B Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej ŚCIANY 'Pomieszczenie nr 1' (4,02+3,42)*2*3,27 - 0,9*2,0*2szt 45,06 'Pomieszczenie nr 2' (2,8+4,06)*2*3,27-0,7*2,0-0,9*2,0 41,66 'Pomieszczenie nr 3 i 4' (5,76+4,03)*2*3,84-0,69*2,0-0,9*2,0 72,01	m2	158,73
680	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 SST-B Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	158,73
690	KNR 2-02 803-3 SST-B Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	158,73
700	KNR 2-02 815-4 SST-B Gładzie gipsowe na ścianach, 2-warstwowe 158,73	m2	158,73 158,73
710	KNR 2-02 1505-3 SST-B Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłóży gipsowych (powierzchnie wewn.) 158,73+47,86	m2	206,59 206,59
720	KNR 4-01 310-3 SST-B Przemurowanie przewodów - wykucie otworów	otwór	4,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
730	KNR 4-01 310-5 SST-B Przemiarowanie przewodów - sprawdzenie 3*12	m	36,00
740	KNR 4-01 310-6 SST-B Przemiarowanie przewodów - oczyszczenie	m	36,00
750	KNR 4-01 322-2 SST-B Obsadzenie w ścianach krętek wentylacyjnych	szt	4,00

**8 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA KLATCE SCHODOWEJ I PIĘTRZE**

760u	KNR 5-08 WACETOB 404-10 SST-E Rozbudowa rozdzielnic RG	szt	1,00
770	KNR 5-08 803-3 SST-E Mechaniczne wykonanie ślepych otworów pod puszkę instalacyjną	szt	10,00
780	KNR 5-08 WACETOB 302-1 SST-E Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60 mm	szt	10,00
790	KSNR 5 405-6 SST-E Wypusty wykonywane przewodami YDY 3*2,5mm ² - pod gniazda wtykowe pojedyncze	wypustów	9,00
800	KSNR 5 405-6 SST-E Wypusty wykonywane przewodami YDY 3*2,5mm ² - pod gniazda wtykowe podwójne	wypustów	1,00
810	KNR 5-08 WACETOB 307-2 SST-E Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej 1-biegunowy	szt	4,00
820	KNR 5-08 WACETOB 307-3 SST-E Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej schodowej	szt	3,00
830	KNR 5-08 WACETOB 307-7 SST-E Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik natynkowy do przygotowanego podłoża krzyżowy 2-biegunowy	szt	3,00
840	KNR 5-08 803-1 SST-E Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm	szt	15,00
850	KNR 5-08 WACETOB 801-1 SST-E Osadzenie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt	15,00
860	KSNR 5 405-2 SST-E Wypusty na oprawy oświetleniowe	wypustów	15,00
870	KNR 5-08 WACETOB 511-3 SST-E Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych nastropowych 2x18 W	kpl	7,00
880	KNR 5-08 WACETOB 511-7 SST-E Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych nastropowych 4x18 W	kpl	8,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
890	KNR 5-08 WACETOB 901-1 SST-E Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych - pierwszy	pomiar	15,00

----- Koniec wydruku -----