
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL.
KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: ul. Królewska 1/7, Warszawa
NAZWA INWESTORA: Jednostka Wojskowa Nr 2063
ADRES INWESTORA: 00-909 Warszawa ul. Banacha 2
WYKONAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
ADBUD
ADAM SOJKA
ADRES WYKONAWCY: 28-142 TUCZĘPY, NIZINY 62.
BRANŻE: Budowlana

Stawka roboczogodziny 40,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	80% (R+S)
Zysk [Z]	15% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V]	23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	769 832,84 zł
PODATEK VAT:	(23%) 177 061,55 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	946 894,39 zł
SŁOWNIE:	dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery i 39/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE					
1	450, 451, 453, 454	REMONT POSADZKI NA PARTERZE			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-08 analiza indywidualna	Demontaż na czas prac drzwi i przeszkleń aluminiowych (materiał przeznaczony do ponownego wbudowania)	m2		
		2,54 * 2,50	m2	6,35	
		2,55 * 3,00	m2	7,65	
		2,70 * 2,50	m2	6,75	
		2,36 * 2,50 * 3	m2	17,70	
		3,12 * 7,16	m2	22,34	
				RAZEM	60,79
2 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru drzwiczek metalowych rewizyjnych	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
3 d.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołów	m		
		2,56 + 6,30 * 2 + 13,10 + 10,50 + 7,16 * 2 + 6,50 + 4,55 + 42,20 * 2 + 33,82 * 2 + 16,33 * 2 + 9,30 * 2 + 20,40 * 2 + 7,16 * 2	m	322,55	
				RAZEM	322,55
4 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		6,31 * 2,56	m2	16,15	
		13,10 * 2,56	m2	33,54	
		4,51 * 2,56	m2	11,55	
		39,64 * 2,35	m2	93,15	
		33,82 * 2,35	m2	79,48	
		16,22 * 2,35	m2	38,12	
		9,30 * 2,35	m2	21,86	
		18,05 * 2,55	m2	46,03	
		7,16 * 3,12	m2	22,34	
		7,16 * 2,73	m2	19,55	
		5,68 * 6,45 - (3,14 * 2,75^2)	m2	12,89	
		6,62 * 5,41	m2	35,81	
				RAZEM	430,47
5 d.1	KNR 4-01 0804-07 analogia	Skucie odspojonej posadzki - przyjęto 10% powierzchni	m2		
		poz.4 * 10%	m2	43,05	
				RAZEM	43,05
6 d.1	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej. sc.		
		43,0	miej. sc.	43,00	
				RAZEM	43,00
7 d.1	kalk. własna	Naprawa pęknięć posadzki. Wykonanie nacięcia wzdłuż pęknięcia, wykonanie nacięć poprzecznych co 15-20 cm, oczyszczenie szczelin z pyłu, obsadzenie klamer do zszywania betonu, wypełnienie nacięć materiałem szybkosprawnym, zasypianie powierzchni piaskiem kwarcowym	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
8 d.1	KNR AT-17 0110-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm. Wyrównanie poziomu posadzki.	m2		

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4	m2	430,47	
				RAZEM	430,47
9 d.1	KNR 4-01 0323-03 analogia	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. Uzupełnienie wnęk po zdemontowanych drzwiczkach rewizyjnych	szt.		
		poz.2	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
10 d.1	KNR AT-33 0102-01	Grunтовanie ręczne podłoża	m2		
		poz.4	m2	430,47	
				RAZEM	430,47
11 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.4	m2	430,47	
				RAZEM	430,47
12 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - pogrubienie o 5 mm Krotność = 5	m2		
		poz.4	m2	430,47	
				RAZEM	430,47
13 d.1	KNR AT-33 0102-01	Grunтовanie ręczne podłoża	m2		
		poz.4	m2	430,47	
				RAZEM	430,47
14 d.1	KNR 0-12 1118-06 analogia	Posadzki z płytek typu gres 60 x 60 cm układanych metodą kombinowaną. Rodzaj oraz kolor do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji.	m2		
		poz.4	m2	430,47	
				RAZEM	430,47
15 d.1	KNR 0-12 1120-06 analogia	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		2,75 * 0,35 * 4 <nastopnice>	m2	3,85	
		2,75 * 0,15 * 4 <podstopnice>	m2	1,65	
				RAZEM	5,50
16 d.1	KNNR 7 0507-04 analogia	Obsadzenie listew makujących - posadzka w klatkach schodowych na połączeniu nowych płytek z istniejącym marmurem	m		
		(3,14 * 2 * 2,76) * 2	m	34,67	
				RAZEM	34,67
17 d.1	KNR 0-12 1119-01 analogia	Cokołiki z płytek o wysokości 8 cm	m		
		poz.3	m	322,55	
				RAZEM	322,55
18 d.1	KNR-W 4-01 0322-07 analiza indywidualna	Obsadzenie wcześniej zdemontowanych drzwi i przeszkleń aluminiowych	m2		
		poz.1	m2	60,79	
				RAZEM	60,79
19 d.1	KNR-W 4-01 0708-01 analogia	Naprawa tynków przy zamontowanych drzwiach i przeszkleciach aluminiowych	m		
		2,70 * 7 * 2	m	37,80	
				RAZEM	37,80
20 d.1	KNR-W 4-01 0709-05 analogia	Miejscowa naprawa tynków przy cokołach	szt.		

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
21 d.1	KNNR 7 0507-04	Obsadzenie progów i listew osłaniających mosiężnych w drzwiach	m		
		0,90 * 60	m	54,00	
				RAZEM	54,00
2	450, 451, 453, 454	REMONT ŚCIAN I SUFITÓW			
22 d.2	kalk. własna	Demontaż na czas trwania prac gablot szklanych wym. 180x126 cm wraz z transportem w miejsce wskazane przez Użytkownika. Ponowny montaż po zakończeniu prac	szt.		
		10 + 7 + 1 + 4 + 2	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
23 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie na czas trwania skrzynek hydrantowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
24 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie na czas trwania prac luster	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
25 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie na czas trwania prac skrzynek na klucze.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
26 d.2	kalk. własna	Demontaż na czas trwania prac tabliczek informacyjnych przed drzwiami. Ponowny montaż po zakończeniu prac.	szt.		
		61	szt.	61,00	
				RAZEM	61,00
27 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie na czas trwania skrzynek i szaf serwerowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
28 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie instalacji, czujek itp. na czas trwania prac	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,10	m	2,10	
				RAZEM	2,10
30 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
31 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru stalowych drzwiczek od skrzynek elektrycznych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
32 d.2	analiza indywidualna	Demontaż drewnianych odbojnic ściennych	m		
		6,31 * 2	m	12,62	
		13,10 * 2 - 2,73 - 2,50	m	20,97	
		4,50	m	4,50	
		42,08 * 2 - (6,46 + 2,56)	m	75,14	
		-0,80 * 27 <otwory drzwiowe>	m	-21,60	
				RAZEM	91,63

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		-----POWIERZCHNIA ŚCIAN			
		(2,55 + 6,31 * 2) * 2,53	m2	38,38	
		(13,10 * 2 - 2,50) * 2,53 + (4,47 * 2) * 3,00 + (1,76 * 2 + 2,55 * 2) * 3,00	m2	112,64	
		4,50 * 2,53	m2	11,39	
		(42,08 * 2 - 6,45) * 2,53	m2	196,61	
		(33,82 * 2 - 6,50) * 2,53	m2	154,68	
		16,22 * 2 * 2,53	m2	82,07	
		(9,30 * 2 - 6,62) * 2,53	m2	30,31	
		(20,41 * 2 - 5,41) * 2,53	m2	89,59	
		2,54 * 2,53	m2	6,43	
		(3,64 * 2 + 3,12 * 2) * 2,55 + (2,51 * 2 + 3,12 * 2) * 2,55	m2	63,19	
		(6,50 + 6,46) * 3,20	m2	41,47	
		(6,50 + 6,62) * 3,20	m2	41,98	
		A (Suma częściowa)	m2	868,74	
		-----POWIERZCHNIA SUFITÓW			
		4,62 * 2,75 + 1,76 * 2,55	m2	17,19	
		3,64 * 3,12 + 2,51 * 3,12	m2	19,19	
		6,50 * 1,20	m2	7,80	
		12,50 * 1,40 * 2 <biegi schodów od spodu>	m2	35,00	
		B (Suma częściowa)	m2	79,18	
				RAZEM	947,92
34 d.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(2 * 3,14 * 0,20) * 2,55 * 8 <filary betonowe>	m2	25,62	
		10,0 * 2 <policzki schodów>	m2	20,00	
				RAZEM	45,62
35 d.2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m2		
		(0,20 * 2 + 0,30 * 2,55) * 6	m2	6,99	
				RAZEM	6,99
36 d.2	KNR AT-33 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		-----POWIERZCHNIA ŚCIAN			
		(2,55 + 6,31 * 2) * 2,53	m2	38,38	
		(13,10 * 2 - 2,50) * 2,53 + (4,47 * 2) * 3,00 + (1,76 * 2 + 2,55 * 2) * 3,00	m2	112,64	
		4,50 * 2,53	m2	11,39	
		(42,08 * 2 - 6,45) * 2,53	m2	196,61	
		(33,82 * 2 - 6,50) * 2,53	m2	154,68	
		16,22 * 2 * 2,53	m2	82,07	
		(9,30 * 2 - 6,62) * 2,53	m2	30,31	
		(20,41 * 2 - 5,41) * 2,53	m2	89,59	
		2,54 * 2,53	m2	6,43	
		(3,64 * 2 + 3,12 * 2) * 2,55 + (2,51 * 2 + 3,12 * 2) * 2,55	m2	63,19	
		(6,50 + 6,46) * 3,20	m2	41,47	
		(6,50 + 6,62) * 3,20	m2	41,98	
		(2 * 3,14 * 0,20) * 2,55 * 8 <filary betonowe>	m2	25,62	
		10,0 * 2 <policzki schodów>	m2	20,00	
		A (Suma częściowa)	m2	914,36	
		-----POWIERZCHNIA SUFITÓW			
		4,62 * 2,75 + 1,76 * 2,55	m2	17,19	

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,64 * 3,12 + 2,51 * 3,12	m2	19,19	
		6,50 * 1,20	m2	7,80	
		12,50 * 1,40 * 2 <biegi schodów od spodu>	m2	35,00	
		B (Suma częściowa)	m2	79,18	
				RAZEM	993,54
37 d.2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.36 A <pow. ścian>	m2	914,36	
				RAZEM	914,36
38 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.36 B <pow. sufitów>	m2	79,18	
				RAZEM	79,18
39 d.2	KNR AT-33 0102-01	Gruntowanie ręczne podłoża przed malowaniem	m2		
		poz.36 A <pow. ścian>	m2	914,36	
		poz.36 B <pow. sufitów>	m2	79,18	
				RAZEM	993,54
40 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.36 A <pow. ścian>	m2	914,36	
		poz.36 B <pow. sufitów>	m2	79,18	
				RAZEM	993,54
41 d.2	KNR-W 2-02 1509-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym do lamperi tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych. Wysokość lemperi 1,50 m.	m2		
		-----POWIERZCHNIA ŚCIAN			
		(2,55 + 6,31 * 2) * 1,50	m2	22,76	
		(13,10 * 2 - 2,50) * 1,50 + (4,47 * 2) * 1,50 + (1,76 * 2 + 2,55 * 2) * 1,50	m2	61,89	
		4,50 * 1,50	m2	6,75	
		(42,08 * 2 - 6,45) * 1,50	m2	116,57	
		(33,82 * 2 - 6,50) * 1,50	m2	91,71	
		16,22 * 2 * 1,50	m2	48,66	
		(9,30 * 2 - 6,62) * 1,50	m2	17,97	
		(20,41 * 2 - 5,41) * 1,50	m2	53,12	
		2,54 * 1,50	m2	3,81	
		(3,64 * 2 + 3,12 * 2) * 1,50 + (2,51 * 2 + 3,12 * 2) * 1,50	m2	37,17	
		(6,50 + 6,46) * 1,50	m2	19,44	
		(6,50 + 6,62) * 1,50	m2	19,68	
		(2 * 3,14 * 0,20) * 1,50 * 8 <filary betonowe>	m2	15,07	
		-0,90 * 1,50 * 58 <otwory drzwiowe>	m2	-78,30	
				RAZEM	436,30
42 d.2	kalk. własna	Montaż odbojnic PCV szer. 30 cm na ścianach	m		
		6,31 * 2	m	12,62	
		(13,10 * 2 - 2,50) + (4,47 * 2) + (1,76 * 2 + 2,55 * 2)	m	41,26	
		4,50	m	4,50	
		42,08 * 2 - 6,45	m	77,71	
		33,82 * 2 - 6,50	m	61,14	
		16,22 * 2	m	32,44	
		9,30 * 2 - 6,62	m	11,98	
		20,41 * 2 - 5,41	m	35,41	
		2,54 * 2,53	m	6,43	

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3,64 * 2 + 3,12 * 2) + (2,51 * 2 + 3,12 * 2)	m	24,78	
		-0,90 * 58 <otwory drzwiowe>	m	-52,20	
				RAZEM	256,07
43 d.2	KNR-W 4-01 0323-04 analiza indywidualna	Obsadzenie podokienników z konglomeratu długości ponad 1.5 m w ścianach z cegieł. Podokiennik długości 210 cm, szer. 70 cm, gr 3 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.30	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
45 d.2	kalk. własna	Wykonanie zabudowy kaloryferów	m2		
		1,0 * 1,30	m2	1,30	
		0,75 * 1,30	m2	0,98	
		1,05 * 1,25	m2	1,31	
		1,05 * 1,26	m2	1,32	
		0,70 * 1,28	m2	0,90	
				RAZEM	5,81
46 d.2	KNR 4-01 0320-01 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł. Montaż nowych drzwiczek stalowych do skrzynek elektrycznych. Wym. 106 x 145 cm 3 szt. zamykane na kluczyk.	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
47 d.2	KNR 4-01 0320-01 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł. Montaż nowych drzwiczek stalowych do skrzynek elektrycznych. Wym. 0,58 x 1,40 cm 1 szt.zamykane na kluczyk	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
48 d.2	KNR 9-29 0108-01 analogia	Demontaż sufitu z płyt kasetonowych 60x60 typu Armstrong	m2		
		6,31 * 2,56	m2	16,15	
		13,10 * 2,56	m2	33,54	
		4,51 * 2,56	m2	11,55	
		39,64 * 2,35	m2	93,15	
		33,82 * 2,35	m2	79,48	
		16,22 * 2,35	m2	38,12	
		9,30 * 2,35	m2	21,86	
		18,05 * 2,55	m2	46,03	
		7,16 * 3,12	m2	22,34	
		7,16 * 2,73	m2	19,55	
		3,51 * 2,57	m2	9,02	
				RAZEM	390,79
49 d.2	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		25,0	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
50 d.2	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych typu Armstrong o wymiarach 600x600 mm	m2		
		poz.48	m2	390,79	
				RAZEM	390,79

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2	KNR AT-43 0209-01 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m2		
		poz.49	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
52 d.2	KNNR-W 3 1008-07	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych - usunięcie starej farby z krat okiennych	m2		
		1,91 * 1,73	m2	3,30	
				RAZEM	3,30
53 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych	m2		
		poz.52	m2	3,30	
				RAZEM	3,30
54 d.2	KNNR-W 3 1009-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych	m2		
		1,80 * 0,70	m2	1,26	
				RAZEM	1,26
55 d.2	KNNR-W 3 1009-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm	m		
		2,53 * 2 * 5	m	25,30	
		1,00 * 2 * 5	m	10,00	
				RAZEM	35,30
3	450, 451, 453, 454	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ			
56 d.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1 <pom. 101>	szt.	1,00	
		1 <pom. 104>	szt.	1,00	
		1 <pom. 113>	szt.	1,00	
		1 <pom. 114>	szt.	1,00	
		1 <pom. 115>	szt.	1,00	
		1 <pom. 115A>	szt.	1,00	
		1 <pom. 116>	szt.	1,00	
		1 <pom. 117>	szt.	1,00	
		1 <pom. 119>	szt.	1,00	
		1 <pom. 121>	szt.	1,00	
		1 <pom. 122>	szt.	1,00	
		1 <pom. 123>	szt.	1,00	
		1 <pom. 126>	szt.	1,00	
		1 <pom. 128>	szt.	1,00	
		1 <WC damskie>	szt.	1,00	
		1 <pom. 130>	szt.	1,00	
		1 <pom. 135A>	szt.	1,00	
		1 <pom. 138>	szt.	1,00	
		1 <pom. 139>	szt.	1,00	
		1 <pom. 140>	szt.	1,00	
		1 <pom. 144>	szt.	1,00	
		1 <pom. 147A>	szt.	1,00	
		1 <pom. 147>	szt.	1,00	
		1 <pom.149>	szt.	1,00	
		1 <pom. 148>	szt.	1,00	
		1 <pom. 150>	szt.	1,00	
				RAZEM	26,00
57 d.3	KNR-W 4-01 0436-04 analogia	Podstemplowanie zagrożonych nadproży przed poszerzeniem otworów drzwiowych	szt.		
		26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.3	KNR 4-04 0108-04 analogia	Rozebranie nadproży	m3		
		(1,00 * 0,12 * 0,20) * 26	m3	0,62	
				RAZEM	0,62
59 d.3	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m3		
		2,10 * 0,20 * 0,60 * 26	m3	6,55	
				RAZEM	6,55
60 d.3	KNR-W 4-01 0347-03 analogia	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod obsadzenie nadproży	gniazd. zd.		
		2 * 26	gniazd. zd.	52,00	
				RAZEM	52,00
61 d.3	KNR-W 4-01 0338-07 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod obsadzenie belek nadproży	m		
		1,20 * 26	m	31,20	
				RAZEM	31,20
62 d.3	KNR-W 4-01 0206-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych w gniazdach	szt.		
		2 * 26	szt.	52,00	
				RAZEM	52,00
63 d.3	KNR 9-17 0109-01 analogia	Nadproża prefabrykowane	m		
		1,20 * 26 * 2	m	62,40	
				RAZEM	62,40
64 d.3	KNR-W 4-01 0320-02	Montaż drzwi wewnętrznych akustycznych 90. Drzwi drewniane, profil wzmacniający, płyta wygłuszająca, obite płytą MDF 6 mm oraz okleiną PCV. izolacyjność akustyczna min. 32dB. Ościeżnica drewniana, zamek dolny trójbolcowy, uszczelka w progu, drzwiach i ościeżnicy, próg z blachy nierdzewnej, zawiasy i bolce antywyważeniowe. Kolorystyka drzwi dostosowana do istniejących.	szt.		
		26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
65 d.3	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		(0,90 + 2 * 2,20) * 26	m	137,80	
				RAZEM	137,80
66 d.3	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		(0,90 + 2 * 2,20) * 0,60 * 26	m2	82,68	
				RAZEM	82,68
67 d.3	KNR AT-33 0102-01	Gruntowanie ręczne podłoża przed malowaniem	m2		
		poz.66	m2	82,68	
				RAZEM	82,68
68 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.66	m2	82,68	
				RAZEM	82,68

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	450, 451, 453, 454	ROBOTY ELEKTRYCZNE			
69 d.4	KNR 4-03 1124-01 analogia	Demontaż łączników instalacyjnych - włącznik światła	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
70 d.4	KNR 4-03 1122-03 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
71 d.4	KNR 4-03 1120-02 analogia	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		poz.70	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
72 d.4	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		70	szt.	70,00	
				RAZEM	70,00
73 d.4	KNR 5-08 0303-02	Montaż na gotowym podłożu puszek natynkowych z tworzywa. Puszka pojedyncza natynkowa, składana biała, IP20, np. Simon 10	szt.		
		16 * 3	szt.	48,00	
				RAZEM	48,00
74 d.4	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników, element rozszerzający puszkę DSC do ramek wielokrotnych białe, np. Simon 10	szt.		
		32	szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
75 d.4	KNR 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych. Gniazdo wtyczkowe 230V podwójne z uziemieniem 16A, np. Simon 10	szt.		
		16 * 2	szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
76 d.4	KNR 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych. Gniazdo RJ45 Keystone podwójne z pokrywą	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
77 d.4	KNR 5-08 0511-11 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 600x600mm wpuszczanych (oprawa LED do stropów podwieszanych, 36W, 4000K, IP-20, 130 lm/W)	szt.		
		67	szt.	67,00	
				RAZEM	67,00
78 d.4	KNR 5-08 0511-11 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 600x600mm natynkowych (oprawa LED natynkowa, 36W, 4000K, IP-20, 130 lm/W)	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
79 d.4	KNR 5-08 0511-11 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego. Oprawy IP20, czaspodtrzymywania co najmniej 1h z autotestem	szt.		

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
80 d.4	KNR 5-08 0511-11 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, czas podtrzymywania co najmniej 1h z autotestem	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
81 d.4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		32	pomi ar	32,00	
				RAZEM	32,00
82 d.4	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .		
		1	prób .	1,00	
				RAZEM	1,00
83 d.4	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób .		
		32	prób .	32,00	
				RAZEM	32,00
84 d.4	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.p om.		
		1	kpl.p om.	1,00	
				RAZEM	1,00
85 d.4	KNR 13-21 0301-04	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.p om.		
		77 * 2	kpl.p om.	154,00	
				RAZEM	154,00
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I TOWARZYSZĄCE			
86 d.5	KNR 4-04 1101-02 analogia	Załadunek, transport i utylizacja gruzu i odpadów	m3		
		(poz.3 * 0,10 * 0,01 + poz.4 * 0,01 + poz.5 * 0,07 + poz.8 * 0,01 + poz.32 * 0,30 * 0,02 + poz.33 * 0,01 + poz.56 * 0,80 * 2,0 * 0,05 + poz.59 + poz.72 * 0,60 * 0,60 * 0,02) * 1,3	m3	40,44	
				RAZEM	40,44
87 d.5	KNR 4-04 1101-05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki - dodatek z kolejne 15 km Krotność = 15	m3		
		poz.86	m3	40,44	
				RAZEM	40,44

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Koszorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE								
1	450, 451, 453, 454	REMONT POSADZKI NA PARTERZE						
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-08 analiza indywidualna	Demontaż na czas prac drzwi i przeszkleń aluminiowych (materiał przeznaczony do ponownego wbudowania)	m2	60,79	33,60			
1*		przedmiar = 60,79 m2 -- R -- robocizna 0,84 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	51,06	33,60	2 042,54		
Razem koszty bezpośrednie				2 042,54	33,60	2 042,54		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				33,60		33,60		
Razem z narzutami				4 227,94	69,55	4 227,94		
Cena jednostkowa				69,55		69,55		
2 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru drzwiczek metalowych rewizyjnych	szt.	16,00	4,80			
1*		przedmiar = 16,00 szt. -- R -- robocizna 0,12 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	1,92	4,80	76,80		
Razem koszty bezpośrednie				76,80	4,80	76,80		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				4,80		4,80		
Razem z narzutami				159,04	9,94	159,04		
Cena jednostkowa				9,94		9,94		
3 d.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołów	m	322,55	7,20			
1*		przedmiar = 322,55 m -- R -- robocizna 0,18 r-g/m * 40,00 zł/r-g	r-g	58,06	7,20	2 322,36		
Razem koszty bezpośrednie				2 322,36	7,20	2 322,36		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				7,20		7,20		
Razem z narzutami				4 806,00	14,90	4 806,00		
Cena jednostkowa				14,90		14,90		
4 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	430,47	14,72			
1*		przedmiar = 430,47 m2 -- R -- robocizna 0,92 * 0,4 = 0,368 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	158,41	14,72	6 336,52		
Razem koszty bezpośrednie				6 336,52	14,72	6 336,52		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				14,72		14,72		
Razem z narzutami				13 120,73	30,48	13 120,73		
Cena jednostkowa				30,48		30,48		
5 d.1	KNR 4-01 0804-07 analogia	Skucie odspojonej posadzki - przyjęto 10% powierzchni	m2	43,05	29,60			
1*		przedmiar = 43,05 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	31,86	29,60	1 274,28		

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				1 274,28	29,60	1 274,28		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				29,60		29,60		
Razem z narzutami				2 637,67	61,27	2 637,67		
Cena jednostkowa				61,27		61,27		
6 d.1	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej. sc.	43,00	93,78			
1*		przedmiar = 43,00 miejsc. -- R -- robocizna 2,04 r-g/miejsc. * 40,00 zł/r-g	r-g	87,72	81,60	3 508,80		
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,0131 t/miejsc. * 723,76 zł/t	t	0,56	9,48		407,64	
3*		piasek do zapraw 0,031 m3/miejsc. * 79,49 zł/m3	m3	1,33	2,46		105,78	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,24		10,32	
Razem koszty bezpośrednie				4 032,54	93,78	3 508,80	523,74	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				93,78		81,60	12,18	
Razem z narzutami				7 786,87	181,09	7 263,13	523,74	
Cena jednostkowa				181,09		168,91	12,18	
7 d.1	kalk. własna	Naprawa pęknięć posadzki. Wykonanie nacięcia wzdłuż pęknięcia, wykonanie nacięć poprzecznych co 15-20 cm, oczyszczenie szczelin z pyłu, obsadzenie klamer do zszywania betonu, wypełnienie nacięć materiałem szybkosprawnym, zasypanie powierzchni piaskiem kwarcowym	m	30,00	85,61			
1*		przedmiar = 30,00 m -- R -- robocizna 1,2 r-g/m * 40,00 zł/r-g	r-g	36,00	48,00	1 440,00		
2*		-- M -- klamry do zszywania posadzki betonowej 6,7 szt/m * 5,00 zł/szt	szt	201,00	33,50		1 005,00	
3*		materiał szybkosprawnym 0,3 kg/m * 10,05 zł/kg	kg	9,00	3,02		90,60	
4*		-- S -- szlifierka kątowa 0,2 m-g/m * 5,44 zł/m-g	m-g	6,00	1,09			32,70
Razem koszty bezpośrednie				2 568,30	85,61	1 440,00	1 095,60	32,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie				85,61		48,00	36,52	1,09
Razem z narzutami				4 143,90	138,13	2 980,80	1 095,60	67,50
Cena jednostkowa				138,13		99,36	36,52	2,25
8 d.1	KNR AT-17 0110-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm. Wyrównanie poziomu posadzki.	m2	430,47	44,50			
		przedmiar = 430,47 m2 -- R --						

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,8 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	344,38	32,00	13 775,04		
2*		-- S -- frezarka do betonu o mocy 5,5 kW 0,5 m-g/m2 * 25,00 zł/m-g	m-g	215,24	12,50			5 380,88
Razem koszty bezpośrednie				19 155,92	44,50	13 775,04		5 380,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie				44,50		32,00		12,50
Razem z narzutami				39 654,90	92,12	28 514,33		11 140,57
Cena jednostkowa				92,12		66,24		25,88
9 d.1	KNR 4-01 0323-03 analogia	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. Uzupełnienie wnęk po zdemontowanych drzwiczkach rewizyjnych	szt.	16,00	31,55			
1*		przedmiar = 16,00 szt. -- R -- robocizna 0,63 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	10,08	25,20	403,20		
2*		-- M -- Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10 3 szt/szt. * 1,28 zł/szt	szt	48,00	3,84		61,44	
3*		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,0012 t/szt. * 723,76 zł/t	t	0,02	0,87		13,92	
4*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,00067 t/szt. * 924,63 zł/t	t	0,01	0,62		9,92	
5*		piasek do zapraw 0,006 m3/szt. * 79,49 zł/m3	m3	0,10	0,48		7,68	
6*		woda 0,003 m3/szt. * 6,47 zł/m3	m3	0,05	0,02		0,32	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,09		1,44	
8*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,01 m-g/szt. * 6,91 zł/m-g	m-g	0,16	0,07			1,12
9*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,03 m-g/szt. * 12,04 zł/m-g	m-g	0,48	0,36			5,76
Razem koszty bezpośrednie				504,80	31,55	403,20	94,72	6,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie				31,55		25,20	5,92	0,43
Razem z narzutami				943,52	58,97	834,56	94,72	14,24
Cena jednostkowa				58,97		52,16	5,92	0,89
10 d.1	KNR AT-33 0102-01	Gruntowanie ręczne podłoża	m2	430,47	8,25			
1*		przedmiar = 430,47 m2 -- R -- robocizna 0,16 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	68,88	6,40	2 755,01		
2*		-- M -- Emulsja gruntująca 0,25 kg/m2 * 7,39 zł/kg	kg	107,62	1,85		796,37	
Razem koszty bezpośrednie				3 551,38	8,25	2 755,01	796,37	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				8,25		6,40	1,85	
Razem z narzutami				6 500,10	15,10	5 703,73	796,37	
Cena jednostkowa				15,10		13,25	1,85	

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	430,47	39,02			
1*		przedmiar = 430,47 m2 -- R -- robocizna 0,14 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g -- M --	r-g	60,27	5,60	2 410,63		
2*		Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) 7,8 kg/m2 * 4,06 zł/kg	kg	3 357,67	31,67		13 632,98	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,48		206,63	
4*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,01 m-g/m2 * 12,04 zł/m-g	m-g	4,30	0,12			51,66
5*		środek transportowy" 0,01 m-g/m2 * 115,06 zł/m-g	m-g	4,30	1,15			495,04
Razem koszty bezpośrednie				16 796,94	39,02	2 410,63	13 839,61	546,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie				39,02		5,60	32,15	1,27
Razem z narzutami				19 965,20	46,38	4 992,65	13 839,61	1 132,94
Cena jednostkowa				46,38		11,59	32,15	2,63
12 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej - pogrubienie o 5 mm Krotność = 5	m2	430,47	38,82			
1*		przedmiar = 430,47 m2 -- R -- robocizna 0,027 * 5 = 0,135 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g -- M --	r-g	58,11	5,40	2 324,54		
2*		Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) 1,56 * 5 = 7,8 kg/m2 * 4,06 zł/kg	kg	3 357,67	31,67		13 632,98	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,48		206,63	
4*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,002 * 5 = 0,01 m-g/m2 * 12,04 zł/m-g	m-g	4,30	0,12			51,66
5*		środek transportowy" 0,002 * 5 = 0,01 m-g/m2 * 115,06 zł/m-g	m-g	4,30	1,15			495,04
Razem koszty bezpośrednie				16 710,85	38,82	2 324,54	13 839,61	546,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie				38,82		5,40	32,15	1,27
Razem z narzutami				19 784,40	45,96	4 812,65	13 839,61	1 132,14
Cena jednostkowa				45,96		11,18	32,15	2,63
13 d.1	KNR AT-33 0102-01	Grunтовanie ręczne podłoża	m2	430,47	8,25			
		przedmiar = 430,47 m2 -- R --						

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,16 r-g/m ² * 40,00 zł/r-g	r-g	68,88	6,40	2 755,01		
2*		-- M -- Emulsja gruntująca 0,25 kg/m ² * 7,39 zł/kg	kg	107,62	1,85		796,37	
Razem koszty bezpośrednie				3 551,38	8,25	2 755,01	796,37	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				8,25		6,40	1,85	
Razem z narzutami				6 500,10	15,10	5 703,73	796,37	
Cena jednostkowa				15,10		13,25	1,85	
14 d.1	KNR 0-12 1118-06 analogia	Posadzki z płytek typu gres 60 x 60 cm układanych metodą kombinowaną. Rodzaj oraz kolor do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji.	m ²	430,47	247,55			
1*		przedmiar = 430,47 m ² -- R -- robocizna 2,4312 r-g/m ² * 40,00 zł/r-g	r-g	1 046,56	97,25	41 863,21		
2*		-- M -- Płytki gresowe nieszkliwione, satynowane o wym. 60x60 cm 1,02 m ² /m ² * 112,00 zł/m ²	m ²	439,08	114,24		49 176,89	
3*		Zapr.klej.sucha wysokoelastyczna do płytek wilkoformatowych 5,2 kg/m ² * 4,83 zł/kg	kg	2 238,44	25,12		10 813,41	
4*		Sucha zaprawa do spoin. kolor 0,55 kg/m ² * 6,54 zł/kg	kg	236,76	3,60		1 549,69	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		2,14		921,21	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,058 m-g/m ² * 12,04 zł/m-g	m-g	24,97	0,70			301,33
7*		środek transportowy 0,0391 m-g/m ² * 115,06 zł/m-g	m-g	16,83	4,50			1 937,12
Razem koszty bezpośrednie				106 562,86	247,55	41 863,21	62 461,20	2 238,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie				247,55		97,25	145,10	5,20
Razem z narzutami				153 750,97	357,17	86 657,90	62 461,20	4 631,87
Cena jednostkowa				357,17		201,31	145,10	10,76
15 d.1	KNR 0-12 1120-06 analogia	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	5,50	262,27			
1*		przedmiar = 5,50 m ² -- R -- robocizna 2,7693 r-g/m ² * 40,00 zł/r-g	r-g	15,23	110,77	609,24		
2*		-- M -- Płytki gresowe nieszkliwione, satynowane o wym. 60x60 cm 1,03 m ² /m ² * 112,00 zł/m ²	m ²	5,67	115,36		634,48	
3*		Zapr.klej.sucha wysokoelastyczna do płytek wilkoformatowych 5,2 kg/m ² * 4,83 zł/kg	kg	28,60	25,12		138,16	
4*		Sucha zaprawa do spoin. kolor 0,55 kg/m ² * 6,54 zł/kg	kg	3,03	3,60		19,80	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		2,16		11,88	

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,39	0,84			4,62
7*		0,07 m-g/m ² * 12,04 zł/m-g środek transportowy"	m-g	0,21	4,42			24,31
Razem koszty bezpośrednie				1 442,49	262,27	609,24	804,32	28,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie				262,27		110,77	146,24	5,26
Razem z narzutami				2 125,31	386,42	1 26 1,09	804,32	59,90
Cena jednostkowa				386,42		229,30	146,24	10,89
16 d.1	KNNR 7 0507-04 analogia	Obsadzenie listew makujących - posadzka w klatkach schodowych na połączeniu nowych płytek z istniejącym marmurem	m	34,67	47,56			
1*		przedmiar = 34,67 m -- R -- robocizna 0,45 r-g/m * 40,00 zł/r-g	r-g	15,60	18,00	624,06		
2*		-- M -- Kolek rozporowy z wkrętem fi 6mm 3,2 szt/m * 0,43 zł/szt	szt	110,94	1,38		47,84	
3*		Listwa maskująca wykończeniowa mosiężna 1,1 m/m * 24,20 zł/m	m	38,14	26,62		922,92	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,42		14,56	
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,01 m-g/m * 12,04 zł/m-g	m-g	0,35	0,12			4,16
6*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,01 m-g/m * 101,71 zł/m-g	m-g	0,35	1,02			35,36
Razem koszty bezpośrednie				1 648,90	47,56	624,06	985,32	39,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie				47,56		18,00	28,42	1,14
Razem z narzutami				2 358,95	68,04	1 29 1,81	985,32	81,82
Cena jednostkowa				68,04		37,26	28,42	2,36
17 d.1	KNR 0-12 1119-01 analogia	Cokoliki z płytek o wysokości 8 cm	m	322,55	36,62			
1*		przedmiar = 322,55 m -- R -- robocizna 0,599 r-g/m * 40,00 zł/r-g	r-g	193,21	23,96	7 728,30		
2*		-- M -- Płytki gresowa nieszkliwiona, satynowana o wym. 60x60 cm 0,0835 m ² /m * 112,00 zł/m ²	m ²	26,93	9,35		3 015,84	
3*		Zapr.klej.sucha wysokoelastyczna do płytek wilkoformatowych 0,52 kg/m * 4,83 zł/kg	kg	167,73	2,51		809,60	
4*		Sucha zaprawa do spoin. kolor 0,055 kg/m * 6,54 zł/kg	kg	17,74	0,36		116,12	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,18		58,06	
6*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,0035 m-g/m * 12,04 zł/m-g	m-g	1,13	0,04			12,90

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		środek transportowy" 0,0019 m-g/m * 115,06 zł/m-g	m-g	0,61	0,22			70,96
Razem koszty bezpośrednie				11 811,78	36,62	7 72 8,30	3 999,62	83,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie				36,62		23,96	12,40	0,26
Razem z narzutami				20 172,28	62,54	15 998, 48	3 999,62	174,18
Cena jednostkowa				62,54		49,60	12,40	0,54
18 d.1	KNR-W 4-01 0322-07 analiza indywidualna	Obsadzenie wcześniej zdemontowanych drzwi i przeszkleń aluminiowych	m2	60,79	86,42			
1*		przedmiar = 60,79 m2 -- R -- robocizna 2,05 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g -- M --	r-g	124,62	82,00	4 984,78		
2*		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,00345 t/m2 * 723,76 zł/t	t	0,21	2,50		151,98	
3*		piasek do zapraw 0,01 m3/m2 * 79,49 zł/m3	m3	0,61	0,79		48,02	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,05		3,04	
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,09 m-g/m2 * 12,04 zł/m-g	m-g	5,47	1,08			65,65
Razem koszty bezpośrednie				5 253,47	86,42	4 98 4,78	203,04	65,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie				86,42		82,00	3,34	1,08
Razem z narzutami				10 657,09	175,31	10 318, 49	203,04	135,56
Cena jednostkowa				175,31		169,74	3,34	2,23
19 d.1	KNR-W 4-01 0708-01 analiza	Naprawa tynków przy zamontowanych drzwiach i przeszkleniach aluminiowych	m	37,80	26,25			
1*		przedmiar = 37,80 m -- R -- robocizna 0,62 r-g/m * 40,00 zł/r-g -- M --	r-g	23,44	24,80	937,44		
2*		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,0008 t/m * 723,76 zł/t	t	0,03	0,58		21,92	
3*		Ciasto wapienne - wapno gaszone 0,0007 m3/m * 482,17 zł/m3	m3	0,03	0,34		12,85	
4*		piasek do zapraw 0,004 m3/m * 79,49 zł/m3	m3	0,15	0,32		12,10	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,02		0,76	
6*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,01 m-g/m * 12,04 zł/m-g	m-g	0,38	0,12			4,54
7*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,01 m-g/m * 6,91 zł/m-g	m-g	0,38	0,07			2,65
Razem koszty bezpośrednie				992,26	26,25	937,44	47,63	7,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie				26,25		24,80	1,26	0,19
Razem z narzutami				2 003,02	52,99	1 94 0,64	47,63	14,75

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa				52,99		51,34	1,26	0,39
20 d.1	KNR-W 4-01 0709-05 analogia	Miejscowa naprawa tynków przy cokołach	szt.	30,00	26,75			
1*		przedmiar = 30,00 szt. -- R -- robocizna 0,55 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	16,50	22,00	660,00		
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,0026 t/szt. * 723,76 zł/t	t	0,08	1,88		56,40	
3*		Ciasto wapienne - wapno gaszone 0,0024 m3/szt. * 482,17 zł/m3	m3	0,07	1,16		34,80	
4*		piasek do zapraw 0,0133 m3/szt. * 79,49 zł/m3	m3	0,40	1,06		31,80	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,08		2,40	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,03 m-g/szt. * 12,04 zł/m-g	m-g	0,90	0,36			10,80
7*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,03 m-g/szt. * 6,91 zł/m-g	m-g	0,90	0,21			6,30
Razem koszty bezpośrednie				802,50	26,75	660,00	125,40	17,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie				26,75		22,00	4,18	0,57
Razem z narzutami				1 527,00	50,90	1 366,20	125,40	35,40
Cena jednostkowa				50,90		45,54	4,18	1,18
21 d.1	KNNR 7 0507-04	Obsadzenie progów i listew osłaniających mosiężnych w drzwiach	m	54,00	52,84			
1*		przedmiar = 54,00 m -- R -- robocizna 0,45 r-g/m * 40,00 zł/r-g	r-g	24,30	18,00	972,00		
2*		-- M -- Kółek rozporowy z wkrętem fi 6mm 3,2 szt/m * 0,43 zł/szt	szt	172,80	1,38		74,52	
3*		Listwa mosiężna (próg) 1,1 m/m * 28,93 zł/m	m	59,40	31,82		1 718,28	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,50		27,00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,01 m-g/m * 12,04 zł/m-g	m-g	0,54	0,12			6,48
6*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,01 m-g/m * 101,71 zł/m-g	m-g	0,54	1,02			55,08
Razem koszty bezpośrednie				2 853,36	52,84	972,00	1 819,80	61,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie				52,84		18,00	33,70	1,14
Razem z narzutami				3 959,28	73,32	2 012,04	1 819,80	127,44
Cena jednostkowa				73,32		37,26	33,70	2,36
Razem dział:				REMONT POSADZKI NA PARTERZE				
Razem koszty bezpośrednie:				210 292,23		99 803,76	101 432,35	9 056,12
RAZEM:				326 784,27		206 603,61	101 432,35	18 748,31

2	450, 451, 453, 454	REMONT ŚCIAN I SUFITÓW						
22 d.2	kalk. własna	Demontaż na czas trwania prac gablot szklanych wym. 180x126 cm wraz z transportem w miejsce wskazane przez Użytkownika. Ponowny montaż po zakończeniu prac	szt.	24,00	36,00			
1*		przedmiar = 24,00 szt. -- R -- robocizna 0,9 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	21,60	36,00	864,00		
Razem koszty bezpośrednie				864,00	36,00	864,00		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				36,00		36,00		
Razem z narzutami				1 788,48	74,52	1 788,48		
Cena jednostkowa				74,52		74,52		
23 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie na czas trwania skrzynek hydrantowych	szt.	4,00	20,00			
1*		przedmiar = 4,00 szt. -- R -- robocizna 0,5 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	2,00	20,00	80,00		
Razem koszty bezpośrednie				80,00	20,00	80,00		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				20,00		20,00		
Razem z narzutami				165,60	41,40	165,60		
Cena jednostkowa				41,40		41,40		
24 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie na czas trwania prac luster	szt.	4,00	20,00			
1*		przedmiar = 4,00 szt. -- R -- robocizna 0,5 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	2,00	20,00	80,00		
Razem koszty bezpośrednie				80,00	20,00	80,00		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				20,00		20,00		
Razem z narzutami				165,60	41,40	165,60		
Cena jednostkowa				41,40		41,40		
25 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie na czas trwania prac skrzynek na klucze.	szt.	4,00	8,00			
1*		przedmiar = 4,00 szt. -- R -- robocizna 0,2 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	0,80	8,00	32,00		
Razem koszty bezpośrednie				32,00	8,00	32,00		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				8,00		8,00		
Razem z narzutami				66,24	16,56	66,24		
Cena jednostkowa				16,56		16,56		
26 d.2	kalk. własna	Demontaż na czas trwania prac tabliczek informacyjnych przed drzwiami. Ponowny montaż po zakończeniu prac.	szt.	61,00	12,00			
1*		przedmiar = 61,00 szt -- R -- robocizna 0,3 r-g/szt * 40,00 zł/r-g	r-g	18,30	12,00	732,00		
Razem koszty bezpośrednie				732,00	12,00	732,00		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				12,00		12,00		
Razem z narzutami				1 515,24	24,84	1 515,24		
Cena jednostkowa				24,84		24,84		
27 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie na czas trwania skrzynek i szaf serwerowych	szt.	4,00	32,00			

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 4,00 szt. -- R -- robocizna 0,8 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	3,20	32,00	128,00		
Razem koszty bezpośrednie				128,00	32,00	128,00		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				32,00		32,00		
Razem z narzutami				264,96	66,24	264,96		
Cena jednostkowa				66,24		66,24		
28 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie instalacji, czujek itp. na czas trwania prac	kpl.	1,00	320,00			
1*		przedmiar = 1,00 kpl. -- R -- robocizna 8 r-g/kpl. * 40,00 zł/r-g	r-g	8,00	320,00	320,00		
Razem koszty bezpośrednie				320,00	320,00	320,00		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				320,00		320,00		
Razem z narzutami				662,40	662,40	662,40		
Cena jednostkowa				662,40		662,40		
29 d.2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,10	34,00			
1*		przedmiar = 2,10 m -- R -- robocizna 0,85 r-g/m * 40,00 zł/r-g	r-g	1,79	34,00	71,40		
Razem koszty bezpośrednie				71,40	34,00	71,40		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				34,00		34,00		
Razem z narzutami				147,80	70,38	147,80		
Cena jednostkowa				70,38		70,38		
30 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.	15,00	4,80			
1*		przedmiar = 15,00 szt. -- R -- robocizna 0,12 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	1,80	4,80	72,00		
Razem koszty bezpośrednie				72,00	4,80	72,00		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				4,80		4,80		
Razem z narzutami				149,10	9,94	149,10		
Cena jednostkowa				9,94		9,94		
31 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru stalowych drzwiczek od skrzynek elektrycznych	szt.	4,00	4,80			
1*		przedmiar = 4,00 szt. -- R -- robocizna 0,12 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	0,48	4,80	19,20		
Razem koszty bezpośrednie				19,20	4,80	19,20		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				4,80		4,80		
Razem z narzutami				39,76	9,94	39,76		
Cena jednostkowa				9,94		9,94		
32 d.2	analiza indywidualna	Demontaż drewnianych odbojnic ściennych	m	91,63	8,00			
1*		przedmiar = 91,63 m -- R -- robocizna 0,2 r-g/m * 40,00 zł/r-g	r-g	18,33	8,00	733,04		
Razem koszty bezpośrednie				733,04	8,00	733,04		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				8,00		8,00		

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				1 517,39	16,56	1 517,39		
Cena jednostkowa				16,56		16,56		
33 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	947,92	4,86			
1*		przedmiar = 947,92 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g -- M --	r-g	87,21	3,68	3 488,35		
2*		Mydła techniczne 0,022 kg/m2 * 12,28 zł/kg	kg	20,85	0,27		255,94	
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,00088 t/m2 * 924,63 zł/t	t	0,83	0,81		767,82	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2 * 79,49 zł/m3	m3	0,95	0,08		75,83	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,02		18,96	
Razem koszty bezpośrednie				4 606,90	4,86	3 488,35	1 118,55	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				4,86		3,68	1,18	
Razem z narzutami				8 332,22	8,79	7 213,67	1 118,55	
Cena jednostkowa				8,79		7,61	1,18	
34 d.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	45,62	16,55			
1*		przedmiar = 45,62 m2 -- R -- robocizna 0,376 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g -- M --	r-g	17,15	15,04	686,12		
2*		wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) 0,1 kg/m2 * 13,29 zł/kg	kg	4,56	1,33		60,67	
3*		Ciasto wapienne - wapno gaszone 0,0003 m3/m2 * 482,17 zł/m3	m3	0,01	0,14		6,39	
4*		Gips budowlany - szpachlowy 0,000004 t/m2 * 1 539,95 zł/t	t	0,00	0,01		0,46	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,03		1,37	
Razem koszty bezpośrednie				755,01	16,55	686,12	68,89	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				16,55		15,04	1,51	
Razem z narzutami				1 489,04	32,64	1 420,15	68,89	
Cena jednostkowa				32,64		31,13	1,51	
35 d.2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m2	6,99	146,69			
1*		przedmiar = 6,99 m2 -- R -- robocizna 2,08 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g -- M --	r-g	14,54	83,20	581,57		
2*		Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF) 1,05 m2/m2 * 14,20 zł/m2	m2	7,34	14,91		104,22	

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil U 0,72 kg/m2 * 8,89 zł/kg	kg	5,03	6,40		44,74	
4*		Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil C 2,64 kg/m2 * 9,22 zł/kg	kg	18,45	24,34		170,14	
5*		kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m2 * 2,82 zł/szt.	szt.	28,38	11,45		80,04	
6*		Wkręty do płyt gipsowych 0,0347 kg/m2 * 21,17 zł/kg	kg	0,24	0,73		5,10	
7*		Gips budowlany - szpachlowy 0,00132 t/m2 * 1 539,95 zł/t	t	0,01	2,03		14,19	
8*		Taśmy spoinowe z włókna szklanego 2,264 m/m2 * 0,23 zł/m	m	15,83	0,52		3,63	
9*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,91		6,36	
10*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,025 m-g/m2 * 12,04 zł/m-g	m-g	0,17	0,30			2,10
11*		środek transportowy" 0,0165 m-g/m2 * 115,06 zł/m-g	m-g	0,12	1,90			13,28
Razem koszty bezpośrednie				1 025,37	146,69	581,57	428,42	15,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie				146,69		83,20	61,29	2,20
Razem z narzutami				1 664,11	238,07	1 203,89	428,42	31,80
Cena jednostkowa				238,07		172,22	61,29	4,55
36 d.2	KNR AT-33 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	993,54	8,25			
1*		przedmiar = 993,54 m2 -- R -- robocizna 0,16 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	158,97	6,40	6 358,66		
2*		-- M -- Emulsja gruntująca 0,25 kg/m2 * 7,39 zł/kg	kg	248,39	1,85		1 838,05	
Razem koszty bezpośrednie				8 196,71	8,25	6 358,66	1 838,05	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				8,25		6,40	1,85	
Razem z narzutami				15 002,45	15,10	13 164,40	1 838,05	
Cena jednostkowa				15,10		13,25	1,85	
37 d.2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	914,36	26,92			
1*		przedmiar = 914,36 m2 -- R -- robocizna 0,5093 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	465,68	20,37	18 625,51		
2*		-- M -- Gips budowlany - szpachlowy 0,0025 t/m2 * 1 539,95 zł/t	t	2,29	3,85		3 520,29	
3*		Gips budowlany - zwykły 0,0015 t/m2 * 1 109,64 zł/t	t	1,37	1,66		1 517,84	
4*		narożniki stalowe ze stali kątovej 0,043 szt./m2 * 10,00 zł/szt.	szt.	39,32	0,43		393,17	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,09		82,29	

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	2,65	0,03			27,43
7*		0,0029 m-g/m2 * 12,04 zł/m-g środek transportowy"	m-g	3,93	0,49			448,04
Razem koszty bezpośrednie				24 614,57	26,92	18 625,51	5 513,59	475,47
Jednostkowe koszty bezpośrednie				26,92		20,37	6,03	0,52
Razem z narzutami				45 050,52	49,27	38 549,65	5 513,59	987,28
Cena jednostkowa				49,27		42,17	6,03	1,08
38 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	79,18	27,76			
1*		przedmiar = 79,18 m2 -- R -- robocizna 0,5417 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	42,89	21,67	1 715,83		
2*		-- M -- Gips budowlany - szpachlowy 0,0025 t/m2 * 1 539,95 zł/t	t	0,20	3,85		304,84	
3*		Gips budowlany - zwykły 0,0015 t/m2 * 1 109,64 zł/t	t	0,12	1,66		131,44	
4*		woda 0,0027 m3/m2 * 6,47 zł/m3	m3	0,21	0,02		1,58	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,08		6,33	
6*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,23	0,03			2,38
7*		0,0029 m-g/m2 * 12,04 zł/m-g środek transportowy"	m-g	0,31	0,45			35,63
Razem koszty bezpośrednie				2 198,03	27,76	1 715,83	444,19	38,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie				27,76		21,67	5,61	0,48
Razem z narzutami				4 074,60	51,46	3 552,02	444,19	78,39
Cena jednostkowa				51,46		44,86	5,61	0,99
39 d.2	KNR AT-33 0102-01	Gruntowanie ręczne podłoża przed malowaniem	m2	993,54	8,25			
1*		przedmiar = 993,54 m2 -- R -- robocizna 0,16 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	158,97	6,40	6 358,66		
2*		-- M -- Emulsja gruntująca 0,25 kg/m2 * 7,39 zł/kg	kg	248,39	1,85		1 838,05	
Razem koszty bezpośrednie				8 196,71	8,25	6 358,66	1 838,05	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				8,25		6,40	1,85	
Razem z narzutami				15 002,45	15,10	13 164,40	1 838,05	
Cena jednostkowa				15,10		13,25	1,85	
40 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchnii wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	993,54	15,48			
1*		przedmiar = 993,54 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	138,10	5,56	5 524,08		

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci 0,2891 dm ³ /m ² * 33,70 zł/dm ³	dm ³	287,23	9,74		9 677,08	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,15		149,03	
4*		-- S -- środek transportowy" 0,0003 m-g/m ² * 115,06 zł/m-g	m-g	0,30	0,03			29,81
Razem koszty bezpośrednie				15 380,00	15,48	5 524,08	9 826,11	29,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie				15,48		5,56	9,89	0,03
Razem z narzutami				21 321,37	21,46	11 435,64	9 826,11	59,62
Cena jednostkowa				21,46		11,51	9,89	0,06
41 d.2	KNR-W 2-02 1509-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym do lamperi tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych. Wysokość lamperi 1,50 m.	m ²	436,30	10,77			
1*		przedmiar = 436,30 m ² -- R -- robocizna 0,181 r-g/m ² * 40,00 zł/r-g	r-g	78,97	7,24	3 158,81		
2*		-- M -- lakier bezbarwny lameryjny wodorozcieńczalny 0,11 dm ³ /m ² * 31,50 zł/dm ³	dm ³	47,99	3,47		1 513,96	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,05		21,82	
4*		-- S -- środek transportowy" 0,0001 m-g/m ² * 115,06 zł/m-g	m-g	0,04	0,01			4,36
Razem koszty bezpośrednie				4 698,95	10,77	3 158,81	1 535,78	4,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie				10,77		7,24	3,52	0,01
Razem z narzutami				8 084,64	18,53	6 540,14	1 535,78	8,72
Cena jednostkowa				18,53		14,98	3,52	0,02
42 d.2	kalk. własna	Montaż odbojnic PCV szer. 30 cm na ścianach	m	256,07	39,50			
1*		przedmiar = 256,07 m -- R -- robocizna 0,2 r-g/m * 40,00 zł/r-g	r-g	51,21	8,00	2 048,56		
2*		-- M -- odbojnica PCV ścienna płaska szer. 30 cm 1,05 m/m * 30,00 zł/m	m	268,87	31,50		8 066,21	
Razem koszty bezpośrednie				10 114,77	39,50	2 048,56	8 066,21	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				39,50		8,00	31,50	
Razem z narzutami				12 306,72	48,06	4 240,51	8 066,21	
Cena jednostkowa				48,06		16,56	31,50	
43 d.2	KNR-W 4-01 0323-04 analiza indywidualna	Obsadzenie podokienników z konglomeratu długości ponad 1.5 m w ścianach z cegieł. Podokiennik długości 210 cm, szer. 70 cm, gr 3 cm	szt.	1,00	663,96			
		przedmiar = 1,00 szt.						

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 2,91 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	2,91	116,40	116,40		
2*		-- M -- podokienniki z konglomeratu dł. 210 cm, szer. 50 cm gr. 3 cm 1 szt/szt. * 528,70 zł/szt	szt	1,00	528,70		528,70	
3*		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,00863 t/szt. * 723,76 zł/t	t	0,01	6,25		6,25	
4*		piasek do zapraw 0,022 m3/szt. * 79,49 zł/m3	m3	0,02	1,75		1,75	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		8,05		8,05	
6*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,04 m-g/szt. * 6,91 zł/m-g	m-g	0,04	0,28			0,28
7*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,21 m-g/szt. * 12,04 zł/m-g	m-g	0,21	2,53			2,53
Razem koszty bezpośrednie				663,96	663,96	116,40	544,75	2,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie				663,96		116,40	544,75	2,81
Razem z narzutami				791,52	791,52	240,95	544,75	5,82
Cena jednostkowa				791,52		240,95	544,75	5,82
44 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegły	szt.	15,00	42,46			
1*		przedmiar = 15,00 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	10,20	27,20	408,00		
2*		-- M -- Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10 2 szt/szt. * 1,28 zł/szt	szt	30,00	2,56		38,40	
3*		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,00207 t/szt. * 723,76 zł/t	t	0,03	1,50		22,50	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/szt. * 79,49 zł/m3	m3	0,08	0,40		6,00	
5*		kratki wentylacyjne PCV 1 szt./szt. * 10,57 zł/szt.	szt.	15,00	10,57		158,55	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,23		3,45	
Razem koszty bezpośrednie				636,90	42,46	408,00	228,90	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				42,46		27,20	15,26	
Razem z narzutami				1 073,40	71,56	844,50	228,90	
Cena jednostkowa				71,56		56,30	15,26	
45 d.2	kalk. własna	Wykonanie zabudowy kaloryferów	m2	5,81	160,00			
1*		przedmiar = 5,81 m2 -- R -- robocizna 1,5 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	8,72	60,00	348,60		
2*		-- M -- zabudowa kaloryferów 1 m2/m2 * 100,00 zł/m2	m2	5,81	100,00		581,00	
Razem koszty bezpośrednie				929,60	160,00	348,60	581,00	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				160,00		60,00	100,00	
Razem z narzutami				1 302,60	224,20	721,60	581,00	

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa				224,20		124,20	100,00	
46 d.2	KNR 4-01 0320-01 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł. Montaż nowych drzwiczek stalowych do skrzynek elektrycznych. Wym. 106 x 145 cm 3 szt. zamykane na kluczyk.	szt.	3,00	330,60			
1*		przedmiar = 3,00 szt. -- R -- robocizna 1,78 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g -- M --	r-g	5,34	71,20	213,60		
2*		drzwiczki stalowe do skrzynki elektrycznej 104 x 145 cm 1 szt/szt. * 250,00 zł/szt	szt	3,00	250,00		750,00	
3*		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,00475 t/szt. * 723,76 zł/t	t	0,01	3,44		10,32	
4*		piasek do zapraw 0,01 m3/szt. * 79,49 zł/m3	m3	0,03	0,79		2,37	
5*		woda 0,006 m3/szt. * 6,47 zł/m3	m3	0,02	0,04		0,12	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		3,81		11,43	
7*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,11 m-g/szt. * 12,04 zł/m-g	m-g	0,33	1,32			3,96
Razem koszty bezpośrednie				991,80	330,60	213,60	774,24	3,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie				330,60		71,20	258,08	1,32
Razem z narzutami				1 224,60	408,20	442,14	774,24	8,22
Cena jednostkowa				408,20		147,38	258,08	2,74
47 d.2	KNR 4-01 0320-01 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł. Montaż nowych drzwiczek stalowych do skrzynek elektrycznych. Wym. 0,58 x 1,40 cm 1 szt.zamykane na kluczyk	szt.	4,00	286,45			
1*		przedmiar = 4,00 szt. -- R -- robocizna 1,78 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g -- M --	r-g	7,12	71,20	284,80		
2*		drzwiczki stalowe do skrzynki elektrycznej 58 x 140 cm 1 szt/szt. * 206,50 zł/szt	szt	4,00	206,50		826,00	
3*		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,00475 t/szt. * 723,76 zł/t	t	0,02	3,44		13,76	
4*		piasek do zapraw 0,01 m3/szt. * 79,49 zł/m3	m3	0,04	0,79		3,16	
5*		woda 0,006 m3/szt. * 6,47 zł/m3	m3	0,02	0,04		0,16	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		3,16		12,64	
7*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,11 m-g/szt. * 12,04 zł/m-g	m-g	0,44	1,32			5,28
Razem koszty bezpośrednie				1 145,80	286,45	284,80	855,72	5,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie				286,45		71,20	213,93	1,32
Razem z narzutami				1 456,20	364,05	589,52	855,72	10,96

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa				364,05		147,38	213,93	2,74
48 d.2	KNR 9-29 0108-01 analogia	Demontaż sufitu z płyt kasetonowych 60x60 typu Armstrong	m2	390,79	16,39			
1*		przedmiar = 390,79 m2 -- R -- robocizna 0,394 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	153,97	15,76	6 158,85		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 4 %	%		0,63		246,20	
Razem koszty bezpośrednie				6 405,05	16,39	6 158,85	246,20	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				16,39		15,76	0,63	
Razem z narzutami				12 997,68	33,26	12 751,48	246,20	
Cena jednostkowa				33,26		32,63	0,63	
49 d.2	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2	25,00	13,44			
1*		przedmiar = 25,00 m2 -- R -- robocizna 0,32 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	8,00	12,80	320,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 5 %	%		0,64		16,00	
Razem koszty bezpośrednie				336,00	13,44	320,00	16,00	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				13,44		12,80	0,64	
Razem z narzutami				678,50	27,14	662,50	16,00	
Cena jednostkowa				27,14		26,50	0,64	
50 d.2	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych typu Armstrong o wymiarach 600x600 mm	m2	390,79	192,24			
1*		przedmiar = 390,79 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	816,75	83,60	32 670,04		
2*		-- M -- Płyta dekoracyjna z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych o wym. 60x60 cm 2,86 szt/m2 * 24,86 zł/szt	szt	1 117,66	71,10		27 785,17	
3*		profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych' (dostawca: RIG) 3,46 m/m2 * 6,30 zł/m	m	1 352,13	21,80		8 519,22	
4*		kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm 0,9 m/m2 * 6,75 zł/m	m	351,71	6,08		2 376,00	
5*		wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych (dostawca: RIG) 0,67 szt/m2 * 2,22 zł/szt	szt	261,83	1,49		582,28	
6*		kołki rozporowe plastikowe 2,54 szt./m2 * 0,66 zł/szt.	szt.	992,61	1,68		656,53	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		1,53		597,91	

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	11,72	0,36			140,68
9*		0,03 m-g/m2 * 12,04 zł/m-g środek transportowy" 0,04 m-g/m2 * 115,06 zł/m-g	m-g	15,63	4,60			1 797,63
Razem koszty bezpośrednie				75 125,46	192,24	32 670,04	40 517,11	1 938,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie				192,24		83,60	103,68	4,96
Razem z narzutami				112 156,73	287,00	67 626,21	40 517,11	4 013,41
Cena jednostkowa				287,00		173,05	103,68	10,27
51 d.2	KNR AT-43 0209-01 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m2	25,00	165,70			
1*		przebieg = 25,00 m2 -- R -- robocizna 2,15 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	53,75	86,00	2 150,00		
2*		-- M -- Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF) 1,03 m2/m2 * 14,20 zł/m2	m2	25,75	14,63		365,75	
3*		Profil główny lub poprzeczny do sufitów podwieszanych 1,26 m/m2 * 8,64 zł/m	m	31,50	10,89		272,25	
4*		Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy główny "60 CD" 3,57 m/m2 * 7,73 zł/m	m	89,25	27,60		690,00	
5*		Wieszak stalowy obrotowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe 1,16 szt/m2 * 1,49 zł/szt	szt	29,00	1,73		43,25	
6*		Wieszak górny noniusza do sufitów podwieszanych 200-600 mm 1,16 szt/m2 * 1,77 zł/szt	szt	29,00	2,05		51,25	
7*		klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych 2,31 szt./m2 * 0,77 zł/szt.	szt.	57,75	1,78		44,50	
8*		łącznik poprzeczny do CD 60 3,15 szt/m2 * 2,44 zł/szt	szt	78,75	7,69		192,25	
9*		łącznik wzdłużny do CD 60 0,16 szt/m2 * 1,55 zł/szt	szt	4,00	0,25		6,25	
10*		wkręt TN 25 (dostawca: KNA) 9 szt/m2 * 0,04 zł/szt	szt	225,00	0,36		9,00	
11*		wkręt TN 35 (dostawca: KNA) 21 szt/m2 * 0,05 zł/szt	szt	525,00	1,05		26,25	
12*		kotwy metalowe 2,2 szt./m2 * 3,00 zł/szt.	szt.	55,00	6,60		165,00	
13*		masa szpachlowa 0,26 kg/m2 * 5,91 zł/kg	kg	6,50	1,54		38,50	
14*		Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1,47 m/m2 * 0,23 zł/m	m	36,75	0,34		8,50	
15*		masa szpachlowa 0,11 kg/m2 * 5,91 zł/kg	kg	2,75	0,65		16,25	
16*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,39		9,75	

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
17*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	1,13	0,54			13,50
18*		0,045 m-g/m2 * 12,04 zł/m-g środek transportowy"	m-g	0,35	1,61			40,25
Razem koszty bezpośrednie				4 142,50	165,70	2 150,00	1 938,75	53,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie				165,70		86,00	77,55	2,15
Razem z narzutami				6 500,50	260,02	4 450,50	1 938,75	111,25
Cena jednostkowa				260,02		178,02	77,55	4,45
52 d.2	KNNR-W 3 1008-07	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych - usunięcie starej farby z krat okiennych	m2	3,30	18,63			
1*		przedmiar = 3,30 m2 -- R -- robocizna 0,45 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	1,49	18,00	59,40		
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	1,32	0,62		2,05	
3*		0,4 ark/m2 * 1,55 zł/ark materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,01		0,03	
Razem koszty bezpośrednie				61,48	18,63	59,40	2,08	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				18,63		18,00	0,63	
Razem z narzutami				125,04	37,89	122,96	2,08	
Cena jednostkowa				37,89		37,26	0,63	
53 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych	m2	3,30	43,84			
1*		przedmiar = 3,30 m2 -- R -- robocizna 0,94 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	3,10	37,60	124,08		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,25	2,28		7,52	
3*		0,077 dm3/m2 * 29,61 zł/dm3 farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,25	2,58		8,51	
4*		0,077 dm3/m2 * 33,54 zł/dm3 Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm3	0,11	0,39		1,29	
5*		0,034 dm3/m2 * 11,39 zł/dm3 Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	1,85	0,87		2,87	
6*		0,56 ark/m2 * 1,55 zł/ark materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,12		0,40	
Razem koszty bezpośrednie				144,67	43,84	124,08	20,59	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				43,84		37,60	6,24	
Razem z narzutami				277,43	84,07	256,84	20,59	
Cena jednostkowa				84,07		77,83	6,24	
54 d.2	KNNR-W 3 1009-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych	m2	1,26	43,56			
1*		przedmiar = 1,26 m2 -- R -- robocizna 0,72 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	0,91	28,80	36,29		
		-- M --						

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,227 dm3/m2 * 33,54 zł/dm3	dm3	0,29	7,61		9,59	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,227 dm3/m2 * 29,61 zł/dm3	dm3	0,29	6,72		8,47	
4*		materiały pomocnicze(od M) 3 %	%		0,43		0,54	
Razem koszty bezpośrednie				54,89	43,56	36,29	18,60	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				43,56		28,80	14,76	
Razem z narzutami				93,72	74,38	75,12	18,60	
Cena jednostkowa				74,38		59,62	14,76	
55 d.2	KNNR-W 3 1009-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm	m	35,30	6,97			
1*		przedmiar = 35,30 m -- R -- robocizna 0,15 r-g/m * 40,00 zł/r-g	r-g	5,30	6,00	211,80		
2*		-- M -- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,015 dm3/m * 33,54 zł/dm3	dm3	0,53	0,50		17,65	
3*		farba syntetyczna nawierzchniowa 0,015 dm3/m * 29,61 zł/dm3	dm3	0,53	0,44		15,53	
4*		materiały pomocnicze(od M) 3 %	%		0,03		1,06	
Razem koszty bezpośrednie				246,04	6,97	211,80	34,24	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				6,97		6,00	0,97	
Razem z narzutami				472,67	13,39	438,43	34,24	
Cena jednostkowa				13,39		12,42	0,97	
Razem dział:				REMONT ŚCIAN I SUFITÓW				
Razem koszty bezpośrednie:				173 802,81		94 779,65	76 456,02	2 567,14
RAZEM:				277 961,28		196 189,79	76 456,02	5 315,47
3	450, 451, 453, 454	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ						
56 d.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	26,00	46,40			
1*		przedmiar = 26,00 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	30,16	46,40	1 206,40		
Razem koszty bezpośrednie				1 206,40	46,40	1 206,40		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				46,40		46,40		
Razem z narzutami				2 497,30	96,05	2 497,30		
Cena jednostkowa				96,05		96,05		
57 d.3	KNR-W 4-01 0436-04 analogia	Podstemplowanie zagrożonych nadproży przed poszerzeniem otworów drzwiowych	szt.	26,00	143,09			
1*		przedmiar = 26,00 szt. -- R -- robocizna 1,9855 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	51,62	79,42	2 064,92		
2*		-- M -- Drewno na stemple budowlane okrągłe, iglaste, korowane 0,062 m3/szt. * 503,96 zł/m3	m3	1,61	31,25		812,50	

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. III 0,011 m3/szt. * 1 429,86 zł/m3	m3	0,29	15,73		408,98	
4*		Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III 0,008 m3/szt. * 1 212,53 zł/m3	m3	0,21	9,70		252,20	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe' 0,5 kg/szt. * 11,48 zł/kg	kg	13,00	5,74		149,24	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		1,25		32,50	
Razem koszty bezpośrednie				3 720,34	143,09	2 064,92	1 655,42	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				143,09		79,42	63,67	
Razem z narzutami				5 929,82	228,07	4 274,40	1 655,42	
Cena jednostkowa				228,07		164,40	63,67	
58 d.3	KNR 4-04 0108-04 analogia	Rozebranie nadproży	m3	0,62	939,53			
1*		przedmiar = 0,62 m3 -- R -- robocizna 12,23 r-g/m3 * 40,00 zł/r-g -- M --	r-g	7,58	489,20	303,30		
2*		Drewno na stemple budowlane okrągłe, iglaste, korowane 0,081 m3/m3 * 503,96 zł/m3	m3	0,05	40,82		25,31	
3*		Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. II 0,056 m3/m3 * 1 630,83 zł/m3	m3	0,03	91,33		56,62	
4*		deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II 0,117 m3/m3 * 1 464,06 zł/m3	m3	0,07	171,30		106,21	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe' 2,68 kg/m3 * 11,48 zł/kg	kg	1,66	30,77		19,08	
6*		Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 4,49 kg/m3 * 25,36 zł/kg	kg	2,78	113,87		70,60	
7*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		2,24		1,39	
Razem koszty bezpośrednie				582,51	939,53	303,30	279,21	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				939,53		489,20	450,33	
Razem z narzutami				907,04	1 462,97	627,83	279,21	
Cena jednostkowa				1 462,97		1 012,64	450,33	
59 d.3	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m3	6,55	345,20			
1*		przedmiar = 6,55 m3 -- R -- robocizna 8,63 r-g/m3 * 40,00 zł/r-g	r-g	56,53	345,20	2 261,06		
Razem koszty bezpośrednie				2 261,06	345,20	2 261,06		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				345,20		345,20		
Razem z narzutami				4 680,37	714,56	4 680,37		
Cena jednostkowa				714,56		714,56		

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
60 d.3	KNR-W 4-01 0347-03 analogia	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod obsadzenie nadproży	gniazd.	52,00	35,20			
1*		przedmiar = 52,00 gniazd. -- R -- robocizna 0,88 r-g/gniazd. * 40,00 zł/r-g	r-g	45,76	35,20	1 830,40		
Razem koszty bezpośrednie				1 830,40	35,20	1 830,40		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				35,20		35,20		
Razem z narzutami				3 788,72	72,86	3 788,72		
Cena jednostkowa				72,86		72,86		
61 d.3	KNR-W 4-01 0338-07 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod obsadzenie belek nadproży	m	31,20	84,00			
1*		przedmiar = 31,20 m -- R -- robocizna 2,1 r-g/m * 40,00 zł/r-g	r-g	65,52	84,00	2 620,80		
Razem koszty bezpośrednie				2 620,80	84,00	2 620,80		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				84,00		84,00		
Razem z narzutami				5 425,06	173,88	5 425,06		
Cena jednostkowa				173,88		173,88		
62 d.3	KNR-W 4-01 0206-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych w gniazdach	szt.	52,00	86,77			
1*		przedmiar = 52,00 szt. -- R -- robocizna 1,82 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g -- M --	r-g	94,64	72,80	3 785,60		
2*		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,006 t/szt. * 723,76 zł/t	t	0,31	4,34		225,68	
3*		piasek do zapraw 0,009 m3/szt. * 79,49 zł/m3	m3	0,47	0,72		37,44	
4*		Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm' 0,016 m3/szt. * 179,77 zł/m3	m3	0,83	2,88		149,76	
5*		Drewno na stemple budowlane okrągłe, iglaste, korowane 0,0027 m3/szt. * 503,96 zł/m3	m3	0,14	1,36		70,72	
6*		Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm, kl. II 0,0018 m3/szt. * 1 518,06 zł/m3	m3	0,09	2,73		141,96	
7*		gwoździe budowlane okrągłe gołe' 0,02 kg/szt. * 11,48 zł/kg	kg	1,04	0,23		11,96	
8*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,25		13,00	
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,02 m-g/szt. * 6,91 zł/m-g	m-g	1,04	0,14			7,28
10*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,11 m-g/szt. * 12,04 zł/m-g	m-g	5,72	1,32			68,64

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				4 512,04	86,77	3 78 5,60	650,52	75,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie				86,77		72,80	12,51	1,46
Razem z narzutami				8 643,96	166,23	7 83 6,40	650,52	157,04
Cena jednostkowa				166,23		150,70	12,51	3,02
63 d.3	KNR 9-17 0109-01 analogia	Nadproża prefabrykowane	m	62,40	111,37			
1*		przedmiar = 62,40 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m * 40,00 zł/r-g	r-g	11,86	7,60	474,24		
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane gr. 120mm 1,02 m/m * 100,00 zł/m	m	63,65	102,00		6 364,80	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		1,53		95,47	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,02 m-g/m * 12,04 zł/m-g	m-g	1,25	0,24			14,98
Razem koszty bezpośrednie				6 949,49	111,37	474,24	6 460,27	14,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie				111,37		7,60	103,53	0,24
Razem z narzutami				7 473,02	119,76	982,15	6 460,27	30,60
Cena jednostkowa				119,76		15,73	103,53	0,49
64 d.3	KNR-W 4-01 0320-02	Montaż drzwi wewnętrznych akustycznych 90. Drzwi drewniane, profil wzmacniający, płyta wygłuszająca, obite płytą MDF 6 mm oraz okleiną PCV. izolacyjność akustyczna min. 32dB. Ościeżnica drewniana, zamek dolny trójbolcowy, uszczelka w progu, drzwiach i ościeżnicy, próg z blachy nierdzewnej, zawiasy i bolce antywyważeniowe. Kolorystyka drzwi dostosowana do istniejących.	szt.	26,00	2 126,12			
1*		przedmiar = 26,00 szt. -- R -- robocizna 2,15 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	55,90	86,00	2 236,00		
2*		-- M -- Drzwi drewniane, profil wzmacniający, płyta wygłuszająca, obite płytą MDF 6 mm oraz okleiną PCV. izolacyjność akustyczna min. 32dB. Ościeżnica drewniana, zamek dolny trójbolcowy, uszczelka w progu, drzwiach i ościeżnicy, próg z blachy nierdzewnej, zawiasy i bolce antywyważeniowe. Kolorystyka drzwi dostosowana do istniejących. 1 szt/szt. * 2 000,00 zł/szt	szt	26,00	2 000,00		52 000,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe' 0,2 kg/szt. * 11,48 zł/kg	kg	5,20	2,30		59,80	

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Cement portlandzki CEM I/R lub N	t	0,12	3,30		85,80	
5*		- CEM I 32,5 workowany 0,00456 t/szt. * 723,76 zł/t						
6*		piasek do zapraw 0,024 m3/szt. * 79,49 zł/m3	m3	0,62	1,91		49,66	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		30,11		782,86	
8*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,03 m-g/szt. * 6,91 zł/m-g	m-g	0,78	0,21			5,46
9*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,19 m-g/szt. * 12,04 zł/m-g	m-g	4,94	2,29			59,54
Razem koszty bezpośrednie				55 279,12	2 126,12	2 23 6,00	52 978,12	65,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie				2 126,12		86,00	2 037,62	2,50
Razem z narzutami				57 741,32	2 220,82	4 62 8,52	52 978,12	134,68
Cena jednostkowa				2 220,82		178,02	2 037,62	5,18
65 d.3	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m	137,80	6,60			
1*		przedmiar = 137,80 m -- R -- robocizna 0,14 r-g/m * 40,00 zł/r-g	r-g	19,29	5,60	771,68		
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM I/R lub N	t	0,10	0,55		75,79	
3*		- CEM I 32,5 workowany 0,00076 t/m * 723,76 zł/t						
4*		piasek do zapraw 0,004 m3/m * 79,49 zł/m3	m3	0,55	0,32		44,10	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,01		1,38	
6*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,01 m-g/m * 12,04 zł/m-g	m-g	1,38	0,12			16,54
Razem koszty bezpośrednie				909,49	6,60	771,68	121,27	16,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie				6,60		5,60	0,88	0,12
Razem z narzutami				1 754,19	12,73	1 59 8,44	121,27	34,48
Cena jednostkowa				12,73		11,59	0,88	0,25
66 d.3	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2	82,68	23,69			
1*		przedmiar = 82,68 m2 -- R -- robocizna 0,4374 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	36,16	17,50	1 446,90		
2*		-- M -- Gips budowlany - szpachlowy	t	0,29	5,45		450,61	
3*		0,00354 t/m2 * 1 539,95 zł/t						
4*		woda 0,0023 m3/m2 * 6,47 zł/m3	m3	0,19	0,01		0,83	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,08		6,61	
6*		Mieszarka do zapraw 3 m3/h 0,004 m-g/m2 * 5,50 zł/m-g	m-g	0,33	0,02			1,65

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	1,65	0,24			19,84
7*		0,02 m-g/m2 * 12,04 zł/m-g środek transportowy"	m-g	0,28	0,39			32,25
Razem koszty bezpośrednie				1 958,69	23,69	1 44 6,90	458,05	53,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie				23,69		17,50	5,54	0,65
Razem z narzutami				3 564,33	43,11	2 99 4,70	458,05	111,58
Cena jednostkowa				43,11		36,23	5,54	1,35
67 d.3	KNR AT-33 0102-01	Gruntowanie ręczne podłoża przed malowaniem	m2	82,68	8,25			
1*		przedmiar = 82,68 m2 -- R -- robocizna 0,16 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	13,23	6,40	529,15		
2*		-- M -- Emulsja gruntująca 0,25 kg/m2 * 7,39 zł/kg	kg	20,67	1,85		152,96	
Razem koszty bezpośrednie				682,11	8,25	529,15	152,96	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				8,25		6,40	1,85	
Razem z narzutami				1 248,47	15,10	1 09 5,51	152,96	
Cena jednostkowa				15,10		13,25	1,85	
68 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	82,68	15,48			
1*		przedmiar = 82,68 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g	r-g	11,49	5,56	459,70		
2*		-- M -- Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci	dm3	23,90	9,74		805,30	
3*		0,2891 dm3/m2 * 33,70 zł/dm3 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,15		12,40	
4*		-- S -- środek transportowy"	m-g	0,02	0,03			2,48
Razem koszty bezpośrednie				1 279,88	15,48	459,70	817,70	2,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie				15,48		5,56	9,89	0,03
Razem z narzutami				1 774,31	21,46	951,65	817,70	4,96
Cena jednostkowa				21,46		11,51	9,89	0,06
Razem dział:				WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ				
Razem koszty bezpośrednie:				83 792,33		19 990,1 5	63 573,52	228,66
RAZEM:				105 427,91		41 381,0 5	63 573,52	473,34
4	450, 451, 453, 454	ROBOTY ELEKTRYCZNE						
69 d.4	KNR 4-03 1124-01 analogia	Demontaż łączników instalacyjnych - włącznik światła	szt.	10,00	7,14			
1*		przedmiar = 10,00 szt. -- R -- robocizna 0,1785 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	1,79	7,14	71,40		

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				71,40	7,14	71,40		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				7,14		7,14		
Razem z narzutami				147,80	14,78	147,80		
Cena jednostkowa				14,78		14,78		
70 d.4	KNR 4-03 1122-03 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.	18,00	7,98			
1*		przedmiar = 18,00 szt. -- R -- robocizna 0,1995 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	3,59	7,98	143,64		
Razem koszty bezpośrednie				143,64	7,98	143,64		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				7,98		7,98		
Razem z narzutami				297,18	16,51	297,18		
Cena jednostkowa				16,51		16,51		
71 d.4	KNR 4-03 1120-02 analogia	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.	18,00	15,96			
1*		przedmiar = 18,00 szt. -- R -- robocizna 0,399 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	7,18	15,96	287,28		
Razem koszty bezpośrednie				287,28	15,96	287,28		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				15,96		15,96		
Razem z narzutami				594,72	33,04	594,72		
Cena jednostkowa				33,04		33,04		
72 d.4	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	70,00	22,20			
1*		przedmiar = 70,00 szt. -- R -- robocizna 0,555 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	38,85	22,20	1 554,00		
Razem koszty bezpośrednie				1 554,00	22,20	1 554,00		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				22,20		22,20		
Razem z narzutami				3 216,50	45,95	3 216,50		
Cena jednostkowa				45,95		45,95		
73 d.4	KNR 5-08 0303-02	Montaż na gotowym podłożu puszek natynkowych z tworzywa. Puszka pojedyncza natynkowa, składana biała, IP20, np. Simon 10	szt.	48,00	22,46			
1*		przedmiar = 48,00 szt. -- R -- robocizna 0,396 * 0,955 = 0,37818 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	18,15	15,13	726,24		
2*		-- M -- puszka natynkowa składana, pojedyncza, biała, IP 20 (dostawca: ELP) 1,02 szt/szt. * 7,01 zł/szt	szt	48,96	7,15		343,20	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,18			8,64
Razem koszty bezpośrednie				1 078,08	22,46	726,24	351,84	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				22,46		15,13	7,33	

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				1 854,72	38,64	1 502,88	351,84	
Cena jednostkowa				38,64		31,31	7,33	
74 d.4	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników, element rozszerzający puszkę DSC do ramek wielokrotnych biały, np. Simon 10	szt.	32,00	39,18			
1*		przedmiar = 32,00 szt. -- R -- robocizna $0,165 * 0,955 = 0,157575$ r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	5,04	6,30	201,60		
2*		-- M -- łączników, element rozszerzający puszkę DSC do ramek wielokrotnych biały 1,02 szt/szt. * 31,45 zł/szt	szt	32,64	32,08		1 026,56	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,80		25,60	
Razem koszty bezpośrednie				1 253,76	39,18	201,60	1 052,16	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				39,18		6,30	32,88	
Razem z narzutami				1 469,44	45,92	417,28	1 052,16	
Cena jednostkowa				45,92		13,04	32,88	
75 d.4	KNR 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych. Gniazdo wtyczkowe 230V podwójne z uziemieniem 16A, np. Simon 10	szt.	32,00	33,95			
1*		przedmiar = 32,00 szt. -- R -- robocizna $0,187 * 0,955 = 0,178585$ r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	5,71	7,14	228,48		
2*		-- M -- Gniazdo wtyczkowe 230V podwójne z uziemieniem 16A, np. Simon 10 1,02 szt/szt. * 25,65 zł/szt	szt	32,64	26,16		837,12	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,65		20,80	
Razem koszty bezpośrednie				1 086,40	33,95	228,48	857,92	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				33,95		7,14	26,81	
Razem z narzutami				1 330,88	41,59	472,96	857,92	
Cena jednostkowa				41,59		14,78	26,81	
76 d.4	KNR 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych. Gniazdo RJ45 Keystone podwójne z pokrywą	szt.	16,00	33,95			
1*		przedmiar = 16,00 szt. -- R -- robocizna $0,187 * 0,955 = 0,178585$ r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	2,86	7,14	114,24		
2*		-- M -- Gniazdo RJ45 Keystone podwójne z pokrywą 1,02 szt/szt. * 25,65 zł/szt	szt	16,32	26,16		418,56	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,65		10,40	
Razem koszty bezpośrednie				543,20	33,95	114,24	428,96	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				33,95		7,14	26,81	
Razem z narzutami				665,44	41,59	236,48	428,96	

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa				41,59		14,78	26,81	
77 d.4	KNR 5-08 0511-11 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 600x600mm wpuszczanych (oprawa LED do stropów podwieszanych, 36W, 4000K, IP-20, 130 lm/W)	szt.	67,00	178,96			
1*		przedmiar = 67,00 szt. -- R -- robocizna $0,66 * 0,955 = 0,6303$ r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	42,23	25,21	1 689,07		
2*		-- M -- oprawa LED 600x600 mm do stropów podwieszanych, 36W, 4000K, IP-20, 130 lm/W 1 szt/szt. * 150,00 zł/szt	szt	67,00	150,00		10 050,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		3,75		251,25	
Razem koszty bezpośrednie				11 990,32	178,96	1 689,07	10 301,25	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				178,96		25,21	153,75	
Razem z narzutami				13 797,98	205,94	3 496,73	10 301,25	
Cena jednostkowa				205,94		52,19	153,75	
78 d.4	KNR 5-08 0511-11 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 600x600mm natynkowych (oprawa LED natynkowa, 36W, 4000K, IP-20, 130 lm/W)	szt.	10,00	178,96			
1*		przedmiar = 10,00 szt. -- R -- robocizna $0,66 * 0,955 = 0,6303$ r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	6,30	25,21	252,10		
2*		-- M -- oprawa LED 600x600 mm natynkowa, 36W, 4000K, IP-20, 130 lm/W 1 szt/szt. * 150,00 zł/szt	szt	10,00	150,00		1 500,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		3,75		37,50	
Razem koszty bezpośrednie				1 789,60	178,96	252,10	1 537,50	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				178,96		25,21	153,75	
Razem z narzutami				2 059,40	205,94	521,90	1 537,50	
Cena jednostkowa				205,94		52,19	153,75	
79 d.4	KNR 5-08 0511-11 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego. Oprawy IP20, czaspodtrzymywania co najmniej 1h z autotestem	szt.	6,00	352,29			
1*		przedmiar = 6,00 szt. -- R -- robocizna $0,66 * 0,955 = 0,6303$ r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	3,78	25,21	151,26		
2*		-- M -- oprawa oświetlenia awaryjnego IP20 czas podtrzymywania co najmniej 1h z autotestem 1 szt/szt. * 319,10 zł/szt	szt	6,00	319,10		1 914,60	

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		7,98		47,88	
Razem koszty bezpośrednie				2 113,74	352,29	151,26	1 962,48	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				352,29		25,21	327,08	
Razem z narzutami				2 275,62	379,27	313,14	1 962,48	
Cena jednostkowa				379,27		52,19	327,08	
80 d.4	KNR 5-08 0511-11 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, czas podtrzymywania co najmniej 1h z autotestem	szt.	5,00	415,99			
1*		przedmiar = 5,00 szt. -- R -- robocizna $0,66 * 0,955 = 0,6303$ r-g/szt. * 40,00 zł/r-g	r-g	3,15	25,21	126,05		
2*		-- M -- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, czas podtrzymywania co najmniej 1h z autotestem 1 szt/szt. * 381,25 zł/szt	szt	5,00	381,25		1 906,25	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		9,53		47,65	
Razem koszty bezpośrednie				2 079,95	415,99	126,05	1 953,90	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				415,99		25,21	390,78	
Razem z narzutami				2 214,85	442,97	260,95	1 953,90	
Cena jednostkowa				442,97		52,19	390,78	
81 d.4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	32,00	52,00			
1*		przedmiar = 32,00 pomiar -- R -- robocizna $1,3$ r-g/pomiar * 40,00 zł/r-g	r-g	41,60	52,00	1 664,00		
Razem koszty bezpośrednie				1 664,00	52,00	1 664,00		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				52,00		52,00		
Razem z narzutami				3 444,48	107,64	3 444,48		
Cena jednostkowa				107,64		107,64		
82 d.4	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .	1,00	13,20			
1*		przedmiar = 1,00 prób. -- R -- robocizna $0,33$ r-g/prób. * 40,00 zł/r-g	r-g	0,33	13,20	13,20		
Razem koszty bezpośrednie				13,20	13,20	13,20		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				13,20		13,20		
Razem z narzutami				27,32	27,32	27,32		
Cena jednostkowa				27,32		27,32		
83 d.4	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób .	32,00	10,80			
1*		przedmiar = 32,00 prób. -- R -- robocizna $0,27$ r-g/prób. * 40,00 zł/r-g	r-g	8,64	10,80	345,60		
Razem koszty bezpośrednie				345,60	10,80	345,60		

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie				10,80		10,80		
Razem z narzutami				715,52	22,36	715,52		
Cena jednostkowa				22,36		22,36		
84 d.4	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.p om.	1,00	68,40			
1*		przedmiar = 1,00 kpl.pom. -- R -- robocizna 1,71 r-g/kpl.pom. * 40,00 zł/r-g	r-g	1,71	68,40	68,40		
Razem koszty bezpośrednie				68,40	68,40	68,40		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				68,40		68,40		
Razem z narzutami				141,59	141,59	141,59		
Cena jednostkowa				141,59		141,59		
85 d.4	KNR 13-21 0301-04	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.p om.	154,00	10,00			
1*		przedmiar = 154,00 kpl.pom. -- R -- robocizna 0,25 r-g/kpl.pom. * 40,00 zł/r-g	r-g	38,50	10,00	1 540,00		
Razem koszty bezpośrednie				1 540,00	10,00	1 540,00		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				10,00		10,00		
Razem z narzutami				3 187,80	20,70	3 187,80		
Cena jednostkowa				20,70		20,70		
Razem dział:				ROBOTY ELEKTRYCZNE				
Razem koszty bezpośrednie:				27 622,57		9 176,56	18 446,01	
RAZEM:				37 441,24		18 995,23	18 446,01	
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I TOWARZYSZĄCE						
86 d.5	KNR 4-04 1101-02 analogia	Załadunek, transport i utylizacja gruzu i odpadów	m3	40,44	304,94			
1*		przedmiar = 40,44 m3 -- R -- robocizna 1,26 r-g/m3 * 40,00 zł/r-g	r-g	50,95	50,40	2 038,18		
2*		-- M -- utylizacja odpadów 1 m3/m3 * 200,00 zł/m3	m3	40,44	200,00		8 088,00	
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,474 m-g/m3 * 115,06 zł/m-g	m-g	19,17	54,54			2 205,60
Razem koszty bezpośrednie				12 331,78	304,94	2 038,18	8 088,00	2 205,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie				304,94		50,40	200,00	54,54
Razem z narzutami				16 872,38	417,22	4 218,92	8 088,00	4 565,46
Cena jednostkowa				417,22		104,33	200,00	112,90
87 d.5	KNR 4-04 1101-05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki - dodatek z kolejne 15 km Krotność = 15	m3	40,44	63,86			
1*		przedmiar = 40,44 m3 -- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,037 * 15 = 0,555 m-g/m3 * 115,06 zł/m-g	m-g	22,44	63,86			2 582,50

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		Razem koszty bezpośrednie		2 582,50	63,86			2 582,50
		Jednostkowe koszty bezpośrednie		63,86				63,86
		Razem z narzutami		5 345,76	132,19			5 345,76
		Cena jednostkowa		132,19				132,19
		Razem dział: ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I TOWARZYSZĄCE						
		Razem koszty bezpośrednie:		14 914,28	2 038,18	8 088,00	4 788,10	
		RAZEM:		22 218,14	4 218,92	8 088,00	9 911,22	

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 REMONT POSADZKI NA PARTERZE	210 292,23		99 803,76	101 432,35	9 056,12
2 REMONT ŚCIAN I SUFITÓW	173 802,81		94 779,65	76 456,02	2 567,14
3 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ	83 792,33		19 990,15	63 573,52	228,66
4 ROBOTY ELEKTRYCZNE	27 622,57		9 176,56	18 446,01	
5 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I TOWARZYSZĄCE	14 914,28		2 038,18	8 088,00	4 788,10
Razem koszty bezpośrednie	510 424,22		225 788,30	267 995,90	16 640,02
Koszty pośrednie [Kp] 80 % (R+S)	193 946,00		180 629,14		13 316,86
RAZEM	704 370,22		406 417,44	267 995,90	29 956,88
Zysk [Z] 15% (R+S+Kp (R+S))	65 462,62		60 971,16		4 491,46
RAZEM	769 832,84		467 388,60	267 995,90	34 448,34
VAT 23% (R+M+S+Kp (R+S)+Z(R+S))	177 061,55				
RAZEM	946 894,39				

OGÓŁEM 946 894,39

Słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery i 39/100 zł