



UWAGI:

1. ROZPARCZAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHYTEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRAZOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
2. WSZYSTKIE ZMIANY POMYŚL BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKANTEM
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH
4. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP.: SKALOWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
5. RELACJE POMIĘDZY PRZYLETAMI W PROJEKcie WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKONCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEN I DEMONTAŻY
6. WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZMĄŻANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

## ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH

Nr elem.	ilość podprozy [szt.]	Przekrój	Łączna ilość kierobłonów [szt.]	Łączna maso [kg]
<b>PIĘTRO</b>				
<b>N1-1</b>	1	2x C140 L=1900mm	2	60,80
<b>N1-2</b>	1	2x C140 L=1700mm	2	54,40
<b>N1-3</b>	1	2x C180 L=2080mm	2	91,52
<b>N1-4</b>	1	2x C180 L=1800mm	2	79,20
Razem:				285,92



<div>BUREAU PROJEKTOWO-BADAWCZE Czołkowska Agnieszka 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Włk. 29a tel. 71 / 3448271, biuro@vanellus.pl</div>					
VANELLUS					
Inwestor	Gmina Lubawka pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka				
Obiekt	Ratusz pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka				
Temat	Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce				Stadium PROJ.WYK
	Nazwisko	Mr upr. bud.	Podpis	Data	Bronzo budowlana
Projektant konstrukcji	mgr inż. Krzysztof Wowkam	161/88/UW		05.2017	Skala
Sprowadzący	mgr inż. Michał Skowroński	17/02/DUW		05.2017	1:100
Tytuł rys.	RZUT PIĘTRA NADPROŻA				Nr rysunku K/102