



UWAGI:

1. ROZPARCZAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHYTEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRAZOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
2. WSZYSTKIE ZMIANY POMIANY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKANTEM
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH
4. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP.: SKALOWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
5. RELACJE POMIĘDZY PRZYLEGŁYM W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKONCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBUDZEN I DEMONTAŻY
6. WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZMĄŻANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH

Nr elem.	ilość podprozy	Przekrój	Łączna ilość kaskodowania	Łączna masa
	[szt.]		[szt.]	[kg]
PIĘTRO				
N1-1	1	2x C140 L=1900mm	2	60,80
N1-2	1	2x C140 L=1700mm	2	54,40
N1-3	1	2x C180 L=2080mm	2	91,52
N1-4	1	2x C180 L=1800mm	2	79,20
Razem:				285,92



	<div>VANELLUS</div> <div>BiuRO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czołowska Agnieszka 50-077 Wrocław,kulikazmierza Wlk.29g tel.71/3448217, biuro@vanelus.pl</div>					
Inwestor	Gmina Lubawka pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka					
Objekt	Ratusz pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka Działka nr 295/1, 295/2 AM 4 .obręb 0003 Lubawka-miasto					
Temat	Przebudowa części pomieszczeń zabrytkowego budynku Ratusza w Lubawce					Studium PROJ.BUD.
Projektant konstrukcji	Nazwisko	Nr upr. budl	Podpis	Data	Branża	
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Woźniak mgr inż. Michał Skowroński	161/88/UW 17/02/DUW		05.2017 05.2017	budowlana	
Tytuł rys.						Skala 1:100
						Nr rysunku K/02