

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU
- oprawy LED wiszące
- oprawy LED wpuszczane typu downlight
- 1


2

3
- DOBRANE OPRAWY .:
- 1 PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840
- 2 PHILIPS SP532P L1170 1 xLED49S/830 OC
- 3 PHILIPS SP532P L1170 1 xLED58S/830 OC

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m2)	SUFIT PODWIESZANY	NATĘŻENIE /lx/
2/01	HALL	46.23	BRAK	–
2/02	ANEKS KUCHENNY	4.73	SUFT G-K /H=2.5m/	300
2/04	SALA POSIEDZEŃ	96.00	SUFT G-K /H=3.5m/	500
2/05	POMIESZCZENIE BIUROWE	19.35	BRAK	500
2/06	POMIESZCZENIE BIUROWE	33.99	BRAK	500
2/07	POMIESZCZENIE BIUROWE	42.00	BRAK	500
2/09	BIURO BURMISTRZA	55.14	BRAK	–
2/10	SEKRETARIAT	38.32	BRAK	500
2/11	ANEKS KUCHENNY	12.33	SUFT G-K /H=2.5m/	300
2/12	BIURO Z-CY BURMISTRZA	37.02	BRAK	–
2/13	POM. BIUROWE	9.59	BRAK	–
2/14	POM. SERWERA	8.36	BRAK	–
2/15	KLATKA SCHODOWA	27.49	BRAK	–
	RAZEM	430.55		

VANELLUS	BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Włk.29a tel.71/3448217, biuro@vanellus.pl	
	Investor	Gmina Lubawka
Obiekt	Ratusz	
	pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka	
Temat	Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	
Projektant	Nazwisko	Nr upr. bud.
Sprawdzający	Ludwik Adamiak	96/99/DUW
Opracował	inż. Andrzej Brans	59/90/UW
Tytuł rys.	Ludwik Adamiak	05.2017
RZUT 1 PIĘTRA		1:100
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		Nr rysunku E/05



UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
- WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALÓWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
- RELACJE POMIĘDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKcie WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY