

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 cęg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
d.1		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.1		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścienne	m ²		
d.1		13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
8	NNRNKB 202 1134-02	(z VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1		19.5	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1		19.5	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
10	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.1		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m ²		
d.1		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 0-29 0639-01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m		
d.1		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.1		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1		19.5	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
16	KNR 4-01 0106-04	usunięci budynku gruzu	m ³		
d.1		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
17	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³		
d.1		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
18		użyłizacja	m ³		
d.1		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
19	KNR-W 4-02 0118-04	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek usłępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.1	KNR-W 2-15 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
26 d.1	KNR-W 2-15 0128-02	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
27 d.1	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
28 d.1	KNR 0-34 0101- 07	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
29 d.1	KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30 d.1	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
31 d.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
32 d.1	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
33 d.1	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
34 d.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
35 d.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
36 d.1	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm- montaż odpływu liniowego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
37 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
38 d.1		Zakup i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
39 d.1		Montaż kabiny prysznicowej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
40 d.1		montaż lustra 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
41 d.1	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
42 d.1	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
43 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"- dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
44 d.1		Przeróbka instalacji elektrycznej, demontaż lampy, wykonanie systemu przyzywowego z sygnalizacją na korytarzu. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000