

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie szlaków zrywkowych w 2023 roku
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Poręby Dymarskie, Świerczów, Nowa Wieś, Wilcza Wola, Lipnica, Podwolskie, Kamień
INWESTOR : Nadleśnictwie Kolbuszowa
ADRES INWESTORA : Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112000-5	Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, koparek, równiarek 21400	m ² m ²		
				21400.000	
				RAZEM	21400.000
2	KNR 2-01 d.1 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 30 cm i więcej) 915	szt. szt.		
				915.000	
				RAZEM	915.000
3	KNR 2-01 d.1 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 2500	m ² m ²		
				2500.000	
				RAZEM	2500.000
2	45232451-8	Odmulenie - odwodnienie			
4	KNR 2-01 d.2 0215-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II 1980	m m		
				1980.000	
				RAZEM	1980.000
5	Kalkulacja d.2 własna analiza indywidualna	Odtworzenie istniejących przepustów z rur PCV nośności SN 8 śr. 0,5m, L-6mb 12	szt szt		
				12.000	
				RAZEM	12.000
3	45112700-2	Profilowanie			
6	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 10520	m ² m ²		
				10520.000	
				RAZEM	10520.000
4	45000000-7	Podbudowy			
7	KNNR 6 d.4 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm z żwiru spoinowanego, piasku, rumoszu skalnego, betonu kruszonego, umożliwiające zagęszczenie. 4020	m ² m ²		
				4020.000	
				RAZEM	4020.000
5	45233140-2	Nawierzchnie			
8	KNR 2-31 d.5 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego od 0 do 63mm - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 10520	m ² m ²		
				10520.000	
				RAZEM	10520.000

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty ziemne	1	3
2	Odmulenie - odwodnienie	4	5
3	Profilowanie	6	6
4	Podbudowy	7	7
5	Nawierzchnie	8	8

