

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 4-01 0622/06	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28	m2	27,114
			razem	m2
18	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28	m2	27,114
			razem	m2
19	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28	m2	27,114
			razem	m2
20	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 2,28*2,32	m2	5,290
			razem	m2
21	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $((3,30+4,90)*2+2,28*2+1,65*2+3,15*2)*2,32$	m2	70,899
			razem	m2
22	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągie pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,32*4	m	9,280
			razem	m
23	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 3	szt	3,000
			razem	szt
24	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 1	szt	1,000
			razem	szt
25	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły 2	szt	2,000
			razem	szt
26	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") $((3,30+4,90)*2+2,28*2+1,65*2+3,15*2)*2,32$	m2	70,899
			razem	m2
27	KNR 4-01 0621/06	Odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") $((3,30+4,90)*2+2,28*2+1,65*2+3,15*2)*2,32$	m2	70,899
			razem	m2
28	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic (z pietra) - analogia 1,75	m3	1,750
			razem	m3
29	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm $((3,30+4,90)*2+2,28*2+1,65*2+3,15*2)*2,32$	m2	70,899
			razem	m2
30	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm $((3,30+4,90)*2+2,28*2+1,65*2+3,15*2)*2,32$	m2	70,899
			razem	m2
31	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotnie unigruntem tynków wewnętrznych ścian i sufitów 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28 $((3,30+4,90)*2+2,28*2+1,65*2+3,15*2)*2,32$	m2	27,114
			m2	81,478
			razem	m2
32	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28	m2	27,114
			razem	m2
33	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		