

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boiska piłkarskiego przy Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach
ADRES INWESTYCJI : 99-200 Poddębice ul. Szkolna
INWESTOR : Powiat Poddębice
ADRES INWESTORA : 99-200 Poddębice ul. Łęczycka 16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Kaczmarski upr. nr. LOD/0082/OWOK/03
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia z trawy syntetycznej			
1 d.1	KNR 2-23 0310-07 analogia	Demontaż bramek do piłki nożnej - [R ze wsp. 0,2]	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		0,5*0,5*0,8*4	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
3 d.1	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 [R ze wsp. 0,1] - bramki	m ³		
		0,5*0,5*0,8*4	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
4 d.1	KNR 2-23 0308-02 analogia	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 [R=6,953] - piłkochwyty	m ³		
		8*0,5*0,5*1,0	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 2-23 0401-01 0401-02 analogia	Piłkochwyty wys. 6 m - słupy 80x80x3 mm, ocynk, montowane w tulejach, siatka PP, # 4mm, oczko 100x100mm + linki + śruby rzymskie + śruby z oczkiem i karabińczyki - R ze wsp. 0,35	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
6 d.1	KNR 2-23 0401-01 0401-02 analogia	Piłkochwyty - R ze wsp. 0,25 - zawieszenie nowej siatki PP, # 4mm, oczko 100x100mm + linki + śruby rzymskie + śruby z oczkiem i karabińczyki	m		
		35,09	m	35,090	
				RAZEM	35,090
7 d.1	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach nowych bramek do piłki nożnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	analiza indywidualna	Konserwacja boiska z trawy syntetycznej - sklejenie miejsc rozklejonych (przyjęto do 100 mb) , uzupełnienie ubytków (przyjęto do 10 % pow.) , oraz czyszczenie, spulchnienie i uzupełnienie granulatu SBR (1860 m2).	m ²		
		1860	m ²	1860,000	
				RAZEM	1860,000
2		Ogrodzenie			
10 d.2	KNR 2-23 0401-01 analogia	Ogrodzenie z siatki wys. 4 m - demontaż, R ze wsp 0,35	m		
		24,35+2,59+38,20+15,02+23,05	m	103,210	
				RAZEM	103,210
11 d.2	KNR 2-23 0308-02 analogia	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 [R=6,953] - ogrodzenie	m ³		
		48*0,5*0,5*1,0	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
12 d.2	KNR 2-23 0401-01 analogia	Ogrodzenie panelowe wys 4 m - słupki prostokątne 80x40x3 mm, panel 3D # 5mm (R=0,5)	m		
		24,35+2,59+38,20+15,02+23,05	m	103,210	
				RAZEM	103,210
13 d.2	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka o wym. 130x200 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNR 2-23 0402-02 analogia	Brama o wym. 250x200 cm - 1 skrzydło z funkcją furtki.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Wymiana opraw			
15 d.3	KNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku [R ze wsp 0,5]	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.3	KNR 5-10 1005-06	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
4		Trybuna modułowa			
18 d.4	E-0510 051047-03 analogia	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod trybunę o obj. w wykopie do 0,40 m3; grunt kat I-II	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
19 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż trybuny modułowej dwurzędowej na 50 osób.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000